

間接工事費(積上)表

【工事名:川北污水管渠布設工事(その1)】

H28.5.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象			
							共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費	
共通 仮設費 (積上)	運搬費									
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	円形覆工板	3.6	t	往復、片道運搬距離20km		×	○	○
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	円形覆工板	3.6	t	各2回(往復分)		×	○	○
	準備費									
	事業損失防止施設費									
		観測井戸設置工		1	式	648,384円/式	9箇所	○	○	○
		試掘工		1	式	42,396円/式	4箇所	○	○	○
		チェックボーリング		1	式	50,010円/式	2本	○	○	○
	安全費									
	役務費									
		借地料	駐車場	50	m2	借地期間:7ヶ月	路線価:27,000円 宅地、宅地見込 6%	×	○	○
	技術管理費									
	営繕費									
	スクラップ評価額									
		現場発生産品(スクラップ)	鋼製ケーシング	4.69	t	スクラップ 鉄くず・ヒュー H1 16,000円/t		-	-	-
直接 工事費 積上分	直接工事費積上分									
		処分費等		1	式	73,276円		注1	注1	注1

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下でかつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む