

間接工事費(積上)表

【工事名:采女污水管渠布設工事】

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象				
							共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費		
共通仮設費(積上)	運搬費										
	建設機械(質量20t以上)の貨物自動車等による運搬	路面切削機29t	1	台	発地 三重県松坂市片道38km(往路)		×	○	○		
	建設機械(質量20t以上)の貨物自動車等による運搬	路面切削機29t	1	台	発地 三重県松坂市片道38km(復路)		×	○	○		
	準備費										
	準備工	污水樹設置申請書回収費	32	件	1日の標準回収件数は20件、回収作業員は普通作業員とする		×	○	○		
	事業損失防止施設費										
	試掘工			1	式	59,644円/式	4箇所	○	○	○	
	安全費										
	役務費										
	借地料	駐車場		62.5	m2	借地期間:5ヶ月	路線価:28,800円 宅地、宅地見込 6%	×	○	○	
	電力基本料金	低圧電力臨時		19.95	kw月	最大契約電力 21.0kw 需要契約期間 1ヶ月		×	○	○	
	技術管理費										
	営繕費										
	スクラップ評価額										
	直接工事費積上分	直接工事費積上分									
		処分費等			1	式	232,650円		注1	注1	注1

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする  
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする  
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む