

間接工事費(積上)表

【工事名:小林汚水管渠布設工事(その1)】

H28.5.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象				
							共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費		
共通 仮設費 (積上)	運搬費										
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	円形覆工板	2.0	t	往復、片道運搬距離20km		×	○	○	
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	円形覆工板	2.0	t	各2回(往復分)		×	○	○	
	準備費										
		準備工	汚水樹設置申請書回収費	11	件	1日の標準回収件数は20件、回収作業員は普通作業員とする		×	○	○	
	事業損失防止施設費										
		試掘工		1	式	48,800円/式	4箇所		○	○	
	安全費										
	役務費										
		借地料	駐車場	25	m2	借地期間:5ヶ月	路線価:22,100円 宅地、宅地見込 6%		×	○	○
	技術管理費										
	営繕費										
	スクラップ評価額										
		現場発成品(スクラップ)	鋼製ケーシング	1.7	t	スクラップ 鉄くずヘビー H1 16,500円/t		-	-	-	
	直接 工事費 積上分	直接工事費積上分									
		処分費等		1	式	205,496円		注1	注1	注1	

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む