

間接工事費(積上)表

【工事名: 吉崎ポンプ場放流渠築造工事】

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経費率対象		
							共通仮設費	現場管理費	一般管理費
共通仮設費(積上)	運搬費								
	仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	鋼矢板、切梁、腹起、H型工	1,159	t	往復、片道運搬距離20km		×	○	○
	仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	鋼矢板、切梁、腹起、H型工	1,159	t	各2回(往復分)		×	○	○
	重建設機械分解・組立・輸送	ブルドーザ 20t級以上21t級以下	3	回	分解組立輸送(往復)		×	○	○
	重建設機械分解・組立・輸送	バックホウ系 山積1.0㎡以上山積1.4㎡以下	3	回	分解組立輸送(往復)		×	○	○
	重建設機械分解・組立・輸送	クローラークレーン系 35t吊越80吊以下	3	回	分解組立輸送(往復)		×	○	○
	重建設機械分解・組立・輸送	クローラ式杭打機 60t越100t以下	3	回	分解組立輸送(往復)		×	○	○
	準備費								
	事業損失防止施設費								
	試験孔	既製杭工(Φ600)	1	式	1,310,339円/式	1箇所	○	○	○
	観測井戸設置工		1	式	662,720円/式	4箇所	○	○	○
	安全費								
	安全監視船運転工		1	式	189,756円/式		×	○	○
	役務費								
	技術管理費								
磁気探査	Φ2000(鋼製セグメント)	1	式	3,670,000円/式		×	×	×	
當繕費									
スクラップ評価額									
直接工事費積上分	直接工事費積上分								
	処分費等		1	式	20,452,160円		注1	注1	注1

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下でかつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む