

間接工事費(積上)表

【工事名:川島污水管渠布設工事(その4)】

H28.5.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象			
							共通仮設費	現場管理費	一般管理費	
共通仮設費(積上)	運搬費									
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	覆工板・敷鉄板	1.1	t	往復、片道運搬距離20km	12m以内 冬季割増なし(補正なし) 深夜・早朝割増なし(補正なし)	×	○	○
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	覆工板・敷鉄板	1.1	t	各2回(往復分)		×	○	○
	準備費									
		準備工	汚水樹設置申請書回収費	45	件	1日の標準回収件数は20件、回収作業員は普通作業員とする		×	○	○
	事業損失防止施設費									
		試掘工		1	式	129,584円/式	4箇所	○	○	○
		観測井戸設置工		1	式	149,229円/式	2箇所	○	○	○
	安全費									
	役務費									
		借地料	駐車場	50	m2	借地期間:9ヶ月	路線価:26,000円 宅地、宅地見込 6%	×	○	○
	技術管理費									
営繕費										
スクラップ評価額										
	現場発成品(スクラップ)	鋼製ケーシング	0.7	t	スクラップ鉄くず [※] ヘビーH1 22,000円/t		-	-	-	
直接工事費積上分	直接工事費積上分									
		処分費等		1	式	307,044円		注1	注1	注1

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む