

間接工事費(積上)表

【工事名:西日野污水管渠布設工事(その2)】

H28.5.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経費率対象			
							共通仮設費	現場管理費	一般管理費	
共通仮設費(積上)	運搬費									
	仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	円形覆工板、鋼製ケーシング	2.4	t	往復、片道運搬距離20km	(1工区)	×	○	○	
	仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	円形覆工板、鋼製ケーシング	2.4	t	各2回(往復分)	(1工区)	×	○	○	
	重建設機械分解・組立・輸送	バックホウ系 山積1.0m3以上山積1.4m3以下	1.0	回	分解組立輸送(往復)	(1工区)	×	○	○	
	仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	円形覆工板、鋼製ケーシング	2.4	t	往復、片道運搬距離20km	(2工区)	×	○	○	
	仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	円形覆工板、鋼製ケーシング	2.4	t	各2回(往復分)	(2工区)	×	○	○	
	重建設機械分解・組立・輸送	バックホウ系 山積1.0m3以上山積1.4m3以下	1.0	回	分解組立輸送(往復)	(2工区)	×	○	○	
	準備費									
	準備工	汚水柵設置申請書回収費	16	件	1日の標準回収件数は20件、回収作業員は普通作業員とする	(1工区)	×	○	○	
	準備工	汚水柵設置申請書回収費	27	件	1日の標準回収件数は20件、回収作業員は普通作業員とする	(2工区)	×	○	○	
	事業損失防止施設費									
	試掘工		1	式	11,491円/式	1箇所	(1工区)	○	○	○
	観測井戸設置工		1	式	144,096円/式	2箇所	(1工区)	○	○	○
	試掘工		1	式	11,491円/式	1箇所	(2工区)	○	○	○
観測井戸設置工		1	式	246,622円/式	3箇所	(2工区)	○	○	○	
安全費										
役務費										
借地料	駐車場	50	m2	借地期間:3ヶ月	路線値:26,500円 宅地、宅地見込 6%	(1工区)	×	○	○	
借地料	駐車場	50	m2	借地期間:5ヶ月	路線値:29,800円 宅地、宅地見込 6%	(2工区)	×	○	○	
技術管理費										
営繕費										
スクラップ評価額										
現場発生品(スクラップ)	鋼製ケーシング	0.9	t	スクラップ 鉄くずペーパー H1 26,000円/t	(1工区)	-	-	-		
現場発生品(スクラップ)	鋼製ケーシング	0.9	t	スクラップ 鉄くずペーパー H1 26,000円/t	(2工区)	-	-	-		
直接工事費積上分	直接工事費積上分									
	処分費等		1	式	87,190円	(1工区)	注1	注1	注1	
	処分費等		1	式	174,140円	(2工区)	注1	注1	注1	

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする  
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は33万円を上限とする  
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む