

質問回答書

○工事名：六呂見排水路改良工事

○工事場所：四日市市 大字六呂見 地内

番号	質問事項	回答
1	ボックス材料費が、単価表第2号、3号には明記されていませんが、どこに計上して積算すればよろしいでしょうか。また、特殊形状のボックスとなっており部材ごとに単価が異なりますが、積算に反映してありますでしょうか。	第3号明細表のボックスカルバート工にて材工共の歩掛で積算しております。特殊形状の部材につきましては、工事請負契約書第18条に基づき協議対象といたします。
2	カルバート工、作業土工の流用土仮置工の運搬距離も暫定8kmとして積算でよろしいでしょうか。	流用土仮置工の運搬距離につきましては、1kmで積算しております。作業土工の発生土運搬工については暫定8kmで積算しております。
3	雨水ボックスカルバート(図面番号5)に横引き工法による施工が明示されていますが積算に反映されておりますでしょうか。	三重県県土整備部積算基準にある第2章共通工 排水構造物工(ボックスカルバート据付)にて積算しております。
4	特記仕様書第6に作業終了後の交通解放とありますが、当日施工箇所の埋戻しを完了させて車両の通行可能状態を想定してのことでしょうか。また、住宅のある範囲という考えでよろしいでしょうか。埋戻しまでとなるとカルバート工、側溝工の均しコンクリート部は、コンクリート基礎版での施工が必要となりますが設計変更をして頂けるのでしょうか。	基礎コンクリートの施工については、通行止めを想定しています。構造物等据付については、埋戻しを完了し夜間車両通行を想定しています。