

質疑(応答記録)

公告No. : No. 212

公告日 :平成30年9月10日

工事名(件名) : 中消防署エレベーター更新工事

整理番号	質疑事項	回答
1	M-4:エレベーター仕様一覧中の制御方式・主索について当社標準仕様としてよろしいでしょうか。	施工図により承認とする。
2	M-4:エレベーター仕様一覧中の乗場ボタン、かご押ボタンについては当社標準仕様としてよろしいでしょうか。	施工図により承認とする。
3	M-4:エレベーター仕様一覧中の作図メーカー特有仕様(常時主索検査装置・点検時給油不要エレベーター)については非対応としてもよろしいでしょうか。	同等以上の仕様とし、施工図による承認とする。
4	M-6:昇降路ピット部の反力についてご回答ください。	契約時に構造計算書を貸与しますので受注者側で確認してください。
5	本工事入札前に、現地(エレベーター機械室含)の確認並びに写真撮影が可能でしょうか。	可能です。
6	現場代理人のコリズ登録期間(専任期間)は、工場製作期間を除くものとしてよろしいでしょうか。	コリズの登録は、工場製作期間に配置する現場代理人、及び現場施工時に配置する現場代理人の登録が必要です。
7	M-8~10:各意匠図については参考図ととらえメーカー標準仕様としてよろしいでしょうか。	参考図とし、承認は施工図による。
8	M-11:乗場縦枠・幕板について既設を撤去してよろしいでしょうか。	設計図どおりとする。

質疑(応答記録)

公告No. : No. 212

公告日 :平成30年9月10日

工事名(件名) : 中消防署エレベーター更新工事

整理番号	質疑事項	回答
9	検査官立ち会いの製造工場における製品検査は、今回不要と考えて宜しいでしょうか。	発注者立ち会いで検査は行いません。
10	敷地内に5m四方程度の資材置き場を確保することは可能でしょうか。	資材置き場の提供は可能ですが、範囲については協議とする。
11	各階乗場廻りの壁・床の仕上工事を本工事とした場合、各階乗場廻りの壁・床の材質・仕上をご教示下さい。	壁:モルタル金ごて、合成樹脂エマルジョンペイント 床:モルタル金ごて、ビニール床タイル
12	仮囲いを仮設・撤去後、天井の補修工事が必要となった場合、天井の材質仕上は既設同等品として宜しいでしょうか。	よろしい。
13	各階に仮囲いを設置致しますので、警備員の配置はなしとして宜しいでしょうか。	よろしい。。
14	無償保守期間は設けなくても宜しいでしょうか。設ける場合は竣工お引き渡し後3ヶ月で宜しいでしょうか。	設けてください。期間については協議とする。
15	作業員が施設内のトイレをお借りして宜しいでしょうか。	よろしい。
16	図番M4,8,9につきまして、かご操作盤のインジケータは図番M8,9に準じたLEDデジタル式としてよろしいでしょうか。	よろしい。
17	M-7:館内案内板:図面上かご室内館内案内板設置とありますが、弊社標準仕様の館内案内板設置ということで宜しいでしょうか？	施工図により承認とする。

質疑(応答記録)

公告No. : No. 212

公告日 :平成30年9月10日

工事名(件名) : 中消防署エレベーター更新工事

整理番号	質 疑 事 項	回 答
18	M-4:ハンドタッチセンサー:当仕様は、既設メーカー独自の仕様であり、削除、もしくは弊社の仕様への差し替えでも宜しいでしょうか？	同等以上の仕様とし、施工図による承認とする。
19	M-4:エレベーター仕様:詳細仕様は、メーカーの標準として宜しいでしょうか？(ロープ形式・ボタン形状・幅木材質等)	施工図により承認とする。
20	M-7:かご意匠図:当図面につきましては、参考図面として、詳細仕様はメーカー標準として宜しいでしょうか？	参考図面とし、詳細仕様は施工図により承認とする。
21	M-8:かご操作盤図:当図面につきましては、参考図面として、詳細仕様はメーカー標準として宜しいでしょうか？	参考図面とし、詳細仕様は施工図により承認とする。
22	M-10:乗場ボタン図・車いす用乗場ボタン図:当図面につきましては、参考図面として、詳細仕様はメーカー標準として宜しいでしょうか？	参考図面とし、詳細仕様は施工図により承認とする。
23	E-01:工事用仮設物を構内につくることができないとありますが、資材のストックヤード等を提供頂くことは可能でしょうか？	資材置き場の提供は可能ですが、範囲については協議とする。
24	E-03:既設キュービクルMCCB撤去とありますが、停電作業となると思われるので、既設エレベーター機械室に新設分電盤(MCCB 3P 100/50)を設置しても宜しいでしょうか？	設計図どおりとする。
25	E-05:昇降路頂部 煙感知器用点検口(ボックス含む)及び外部点検タラップ(電気工事)については、除外工事と考えて宜しいでしょうか？	よろしい。
26	三方枠について 三方枠を残置し、付け枠対応を予定しておりますが、付け枠対応にて納まらない場合は、三方枠の交換対応で宜しいでしょうか？	設計図どおりとする。

質疑(応答記録)

公告No. : No. 212

公告日 :平成30年9月10日

工事名(件名) : 中消防署エレベーター更新工事

整理番号	質疑事項	回答
27	エレベーター機械室機器撤去後について埋まっている部材は突起部を切断し残置しても宜しいでしょうか？また開口部は鉄板塞ぎとして宜しいでしょうか？	よろしい。
28	音だしについて音の出る作業がありますが、作業時間の条件などございますか？	早朝・夜間以外とし、作業時間は協議とする。
29	工事中における工事作業車両の駐車スペース、工事用電源・水道の無償貸与をお願い致します。	駐車スペースの提供は可能ですが、台数については協議とします。工事用電源・水道については特記仕様書どおりとする。
30	ピット反力についてピット反力の記載がありませんが、ピット強度は発注者側で確認いただくことで宜しいでしょうか？	契約時に構造計算書を貸与しますので受注者側で確認してください。
31	工場検査について工場での製品検査は不要で宜しいでしょうか？	発注者立ち会いでの検査は行いません。