

質疑（応答記録）

公告No. : No. 489

公告日 : 平成31年2月27日

工事名（件名） : 霞ヶ浦緑地新野球場整備工事（昇降機設備）

| 整理番号 | 質疑事項 | 回答 |
|------|---|---|
| 1 | 工場にて製品組立検査は実施されるでしょうか。 | 実施しません。 |
| 2 | 製造工場による検査官立会での製品検査は不要と考えてよろしいでしょうか。 | 実施しません。 |
| 3 | 無償保守期間はメーカー標準の3か月でよろしいでしょうか。 | 製造者の標準とします。 |
| 4 | 2階乗場は屋外であり、また海岸近くの設置環境ですので塩害による腐食を防ぐため前室の設置をお願いします。 | 前室の設置予定はありません。 |
| 5 | 前室を設けない場合、EV-003：注事項5の通り、雨水よけ設備の別途工事による施工をお願いします。 | 前室の設置予定はありません。雨水よけ設備については、関連工事も含め別途協議によります。 |
| 6 | 前室を設けない場合、EV-003：注意事項14の通り、防風対策（建築工事）の施工をお願いします。（風圧7m以上となる場合は、風圧により乗場扉が開閉しない可能性があります） | 前室の設置予定はありません。防風対策については、関連工事も含め別途協議によります。 |
| 7 | EV-003：敷居材質は乗場ステンレス製、かご室アルミ製とありますが統一しないと考えるとよろしいでしょうか。 | 図面のとおりです。 |
| 8 | EV-003：中間ビーム本数はメーカー一任としてもよろしいでしょうか。 | 図面のとおりです。 |

質疑（応答記録）

公告No. : No. 489

公告日 : 平成31年2月27日

工事名（件名） : 霞ヶ浦緑地新野球場整備工事（昇降機設備）

| 整理番号 | 質疑事項 | 回答 |
|------|--|--|
| 9 | EV-003：乗場付近に直射日光が当たる場合（ガラス越しも含む）、センサー類が誤作動する可能性があるため対策をお願いします。 | 光電ドアセンサ等によるものとします。 |
| 10 | 図番EV-003につきまして、カゴ内液晶インジケータはバリアフリーに配慮した配色ですがCUDO認定未取得の自社評価品である事を了承いただけるでしょうか。 | よろしい。 |
| 11 | 図番EV-003につきまして、インターホン電圧は24Vでもよろしいでしょうか。 | よろしい。 |
| 12 | 図番EV-003につきまして、浸水時管制運転はピット設置センサーによる自動管制運転でもよろしいでしょうか。 | よろしい。 |
| 13 | 敷地内に5m四方程度の資材置き場の確保をお願いします。 | 資材置場については、関連工事業者との協議によります。 |
| 14 | 工事中における工事作業車両の駐車スペース確保をお願いします。 | 駐車スペースについては、関連工事業者との協議によります。 |
| 15 | 入札公告：現場代理人の常駐は、現場に居ない場合でも電話またはメールによる連絡が取れば条件を満たすと考えてよろしいでしょうか。 | 現場代理人は、工事を施工する作業期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることとする。 |
| 16 | 技術者の配置は製作期間を除いて実工期の配置でよろしいでしょうか。あわせて、コリンズ登録の従事期間は実工期と考えてよろしいでしょうか。 | 技術者の配置は契約工期とします。ただし、工場製作のみが行われている期間は、異なる技術者を配置することができます。コリンズ登録も同様とします。 |