

質疑（応答記録）

公告No. : No. 59 公告日 : 令和元年5月8日

工事名（件名） : 霞ヶ浦緑地新野球場整備工事（昇降機設備）

整理番号	質疑事項	回答
1	動力・電源引込位置と引込長さについては、現場協議にて決定と考えてよろしいでしょうか。（図面EV-004）	よろしい。
2	昇降路内法寸法について、弊社奥行必要寸法は1800mmです。必要寸法は確保していただけたらと考えてよろしいでしょうか。（図面EV-003）	図面のとおりです。
3	図面番号EV-003 「ピット荷重」「レール下端部荷重」の値はメーカーにより異なりますので、記載の数値は参考値としてよろしいでしょうか。	よろしい。
4	図番EV003につきまして、中間ビームに4本の記載がありますが、メーカー負担による本数の追加は可能と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
5	図番EV003につきまして、注意事項5にて乗場の雨除け対策が記載されていますが、図面では有無が確認できません。別途工事にて雨対策が実施されることを前提として入札することを了承いただけるのでしょうか。	別途雨除け対策の予定はありません。
6	かご室・乗場ボタン（1階）はステンレスクリックボタン（凸文字）とありますが、弊社標準品（抗菌凸文字ボタン）にて対応してよろしいでしょうか。（図面EV-003）	よろしい。
7	図面番号EV-003 液晶表示が5.7インチと図示されておりますが、メーカー標準の4.3インチとしてよろしいでしょうか。	よろしい。
8	かご操作盤液晶表示言語は4か国語表示とありますが、弊社対応可能な2か国語（日英）表示対応としてよろしいでしょうか。（図面EV-003）	よろしい。

質疑（応答記録）

公告No. : No. 59 公告日 : 令和元年5月8日

工事名（件名） : 霞ヶ浦緑地新野球場整備工事（昇降機設備）

整理番号	質疑事項	回答
9	かご内アナウンスは4か国語アナウンス対応とありますが、弊社対応可能な2か国語（日英）対応としてよろしいでしょうか。（図面EV-003）	よろしい。
10	図面番号EV-003 かご操作盤液晶表示言語及びかご内アナウンスにおいて、緊急時は「中韓」も必要とのことですが、対応不可により不要としてよろしいでしょうか。	よろしい。
11	図番EV003につきまして、インターホン電圧は24Vでもよろしいでしょうか。	よろしい。
12	図番EV003につきまして、浸水時管制運転はピット設置センサーによる自動管制運転でもよろしいでしょうか。	よろしい。
13	図面番号EV-003 塩害対策ありとなっておりますが、具体的にどのような対策が必要でしょうか。	メーカー自主基準によります。
14	図番EV003につきまして、塩害対策はメーカー自主基準に基づく方法でよろしいでしょうか。	よろしい。
15	2階乗場は強風による扉開閉不具合から閉じ込め事故が懸念されます。別途工事にて防風対策が実施されることを前提として入札することを了承いただけるでしょうか。	別途防風対策の予定はありません。
16	エレベーターの工事着工時期は何月頃のご予定でしょうか。	関連工事も含め別途協議によります。

質疑（応答記録）

公告No. : No. 59 公告日 : 令和元年5月8日

工事名（件名） : 霞ヶ浦緑地新野球場整備工事（昇降機設備）

整理番号	質 疑 事 項	回 答
17	竣工後のエレベーター無償保守期間は必要でしょうか。必要な場合、その期間をご教示願います。	製造者の標準とします。
18	製作工場での製品立会い検査は実施いたしますか。	実施しません。