資料14　仕上表（参考）＜改築校舎＞

外部仕上表

屋根Ａ	アスファルト露出防水（Ｄ－１）　下地　Ｃ金こて（水勾配付）　Ｒ－１	犬走り	Ｃ金こて仕上　ＯＦ－４
	立上り　アスファルト防水	ポーチ	１５０角磁器質タイル貼り　ＯＦ－１
	笠木　アルミ笠木		スロープ　防塵塗床（ノンスリップ）
	屋上点検口　ステンレス製６００＊１８００角規格品		くつ拭きマットＳＵＳ製６００＊１８００（ノンスリップ・排水付）
		バルコニー	床　Ｍ金こてウレタン塗膜防水（Ｘ－３）　Ｒ－３
			排水溝　同上Ｗ１００　巾木　同上Ｈ１００
ルーフドレン	ステンレス鋳鋼製（打込型）φ１００　縦型、中継型		但し、２階床、排水溝、巾木立上りはＣ金こての上撥合塗膜防水　Ｒ－２
			見付　５０角ユニットタイルＥ　裏Ｃ打ち放し外装Ｅ
竪樋	硬質塩ビ製ＶＰφ１００（カラー）　鼠み金物ＳＵＳ市販品@１２００		中継ドレンステンレス鋳鋼製（打込型）φ１００　手すり鋼製
	樋下　平板ブロック３００＊３００＊６０敷き		避難器具：避難ハッチクラップ（規格品・スライド式）
庇	防水モルタル・防水型複層塗材Ｅ	高塗水槽基礎	鉄骨造　点検タラップ
外壁	５０角ユニットタイル　ＯＷ－１	ＥＸ．Ｊ金物	ＳＵＳ製
軒	見付　５０角ユニットタイル	渡り廊下	鉄骨造
	裏　Ｃ打ち放し　防水型複層Ｅ　ＯＣ－１	特記事項	
巾木	モルタル金こて仕上Ｈ＝ＧＬ＋６００		特記なき限り、鉄部は亜鉛メッキとする。

□防火材料認定リスト

ＰＢ ァ９．５	準不燃第２００１号　不燃第１００４号	ＫＢ	不燃第１０６１号	吹付けロック	耐火（遮）Ｇ１２１１
化粧ＰＢ ァ９．５	準不燃第２００５号	ＥＸ．Ｊ	耐火仕様　（ＢＣＪ－防災－２４４）評定品	ウールァ３０	
ＰＢ ァ１２．５	不燃第１００１号	ＴＷ	耐火（遮）Ｗ１０９０号		
ＲＷＢ	不燃第１０２１号	（耐火壁）	遮音　建告第１５４９号		

□凡例

Ｃ	コンクリート	ＰＢ	石膏ボード	塗装	
Ｍ　防Ｍ	モルタル　防水モルタル	ＲＷＢ	岩綿吸音板	ＳＯＰ	合成樹脂調合ペイント
Ｐ	ペースパネル下地	ＫＢ	無石綿ケイ酸カルシュウム板	ＡＥＰ	合成樹脂エマルションペイント
ＦＡ	フリーアクセスフロア	ＦＰＢ	フォームポリスチレンボード	ＧＰ	有光沢合成樹脂エマルションペイント
Ｗ	木造下地（２１＊４５@３００タテヨコ）	ＧＷ	グラスウール	ＶＰ	塩化ビニル樹脂エナメル
ＬＧＳ	軽量鉄骨下地＋＝ＴＷ耐火壁	ＭＰ	モザイクパーケット	ＣＬ	クリアラッカー
ＳＵＳ	ステンレスＳＵＳ３０４	ＦＬ	フローリングボード	ＰＵ	ポリウレタン樹脂塗装
		ＶＳ	ビニル床シート	ＦＥ	フタル酸樹脂エナメル
複層Ｅ	複層塗材Ｅ　ゆず肌模様	ＶＴ	ビニルタイル	ＦＵ	フッ素樹脂塗装
ＥＸ．Ｊ	エキスパンションジョイント	ＣＴ	カーペットタイル	ＵＥ	ウレタンエナメル
		ＶＨ	ビニル巾木	ＷＸ	ワックス拭き
		ＶＣ	ビニルクロス		

□仕上材種度（下記指定、又は同等品以上とし、見本品により決定する。）

モザイクパーケット	ならモザイクパーケットァ８塗装品　ＪＡＳ合格品	デザインタイル	サティラ２００＊１００	ＴＯＴＯ
緋甲板	板板ァ１５　目透かし本実加工	シャワーユニット	ＪＩＳＣ８１２５（更衣室）	ＴＯＴＯ
天然生化粧合板	オーク程度		ＪＩＳＣ８１５Ｋ（保健室）	ＴＯＴＯ
ビニルクロス	防火１級、２級　クラスＡＡ～Ｂ程度	洗面カウンター	マーブライトマイルドシリーズ	ＴＯＴＯ
フリーアクセスフロア	ＯＡフロア　Ｈ５０			
ペースパネル	乾式施床（プリジストン・フクビ・ダイケン）	耐火・遮音間仕切壁	準耐火・遮音　建告適合品	
防塵塗装（表ポンプ室）	カラートップＨ（ＡＢＣ商会）同等	ＥＸ．Ｊ金物	ステレス、アルミ製	
防塵塗床（スローブ）	弾性ポリウレタン系塗床ァ２．０		クリアランス２００　耐火仕様	
	カラートップＤＬ　ＳＮ（ＡＢＣ商会）同等			

特記事項

１．特記なき限り、図中モルタルとあるは、金こてとする。	１５．特記なき限り、天井廻り縁は塩ビ製とする。
２．特記なき限り、木部、鉄部はＳＯＰ塗りとする。	１６．特記なき限り、カーテンレールはＳＵＳ製Ｃ型天井吊り下げの場合は
３．グラスウールは、２４Ｋ品とする。	アルミ製リブ付吊棒ピッチ９００程度とする。
４．特記なき限り、ＳＯＰ仕上げの木製巾木はペイツガとする。	１７．ビクチュアレールは、アルミ製（吊荷重１５ｋｇ）、フック付とする。
５．特記なき限り、コンクリート下地ボード張りは、ＧＬ工法とする。	１８．流し台、コンロ台接合部はシーリングとする。
６．特記なき限り、階段ノンスリップはＳＵＳ製Ｗ３５ゴム入りとする。	１９．特記なき限り、シーリング材は変性シリコンとする。
７．特記なき限り、土間コンクリート下は、防湿フィルムｔ０．１５＋ＦＰＢァ２５敷き	２０．無石綿ＫＢは、特記なき限り目透かし張りとする。
とする。	２１．化粧鋼は全て耐食鋼とする。
８．耐火壁（ＴＷ）は、準耐火・遮音複層間仕切壁とする。（ＬＧＳ壁共通）	２２．床下点検口アルミ枠床開材仕上とする。下部にはＳＵＳタラップを設置する。
仕様は、ＬＧＳ＋ＰＢァ１５＋１５両面張りとする。（小屋裏又は梁下まで）	２３．特記なき限り、汚れ石は御影石相磨きとする。
９．ＬＧＳ壁下地は特記なき限りＷ６５とする。（梁下又はスラブ下まで設置する。）	
１０．教室間・教室と廊下間の耐火壁以外のＬＧＳ間仕切壁は全てＰＢァ１２．５捨張り	
の上、仕上ボード張りとする。（天井までとする。）	
１１．床仕上の異なる位置は、ＳＵＳＣ－４０＊２０＊２を床見切として設置する。	
１２．塗装下地ＰＢは、テーパーＰＢとする。（全面下地処理とする。）	
１３．合板は、特記なき限りシナ合板ァ５．５（ＪＡＳ規格Ｆ１）とする。	
１４．有孔ボードは寒冷紗内張り、ＧＷァ２５充てんとする。	

内部仕上表

階	室名	床 下地	床 仕上	床 塗装	床 仕上記号	巾木 特記なき限り H100	巾木 仕上	巾木 仕上記号	腰 下地	腰 仕上	腰 塗装	腰 仕上記号	壁 下地	壁 仕上	壁 塗装	壁 仕上記号	天井 下地	天井 仕上	天井 塗装	天井 仕上記号	天井高	カーテンBOX	備考（学校用共通家具、備品は別図による）	内装制限区分 離燃	準不燃	不燃
1階	昇降口	Ｍ	１５０角磁器質タイル		Ｆ－１	御影石		FW－1					Ｃ	打放し（柱）	複層Ｅ	W－3	LGS	化粧ＰＢァ９．５		Ｃ－３	2800		框、下足入、傘立て、掲示板			
						木製（桧）　ＣＬ		FW－3	Ｗ	緋甲板Ｈ９００	ＣＬ	W－7	Ｃ GL	ＰＢァ１２．５＋９．５（壁）	△	W－2									
	ホール	Ｍ	１５０角磁器質タイル		Ｆ－１	木製（桧）　ＣＬ		FW－3					Ｃ	打放し（柱）	複層Ｅ	W－3	LGS	△		Ｃ－３	2800		床見切、下足入、掲示板、全館案内			
		Ｃ	ＶＳ　ＷＸ		Ｆ－２				Ｗ	緋甲板Ｈ９００	ＣＬ	W－7	Ｃ GL	ＰＢァ１２．５＋９．５（壁）	△	W－2									
	職員玄関	Ｃ	ＶＳ　ＷＸ		Ｆ－２	木製（桧）　ＣＬ		FW－3	Ｃ	打放し（柱）	複層Ｅ	W－3	Ｃ	打放し（柱）	複層Ｅ	W－3	LGS	△		Ｃ－３	2800		上り框、下足入れ、傘立て			
		Ｍ	１５０角磁器質タイル		Ｆ－１	御影石		FW－1	Ｗ	緋甲板Ｈ９００	ＣＬ	W－7	Ｃ GL	ＰＢァ１２．５＋９．５（壁）	△	W－2							解便受			
	職員室	ＦＡ	ＶＴ　ＷＸ		Ｆ－５	木製　ＳＯＰ		FW－2	Ｃ Ｃ GL	打放ＣＶ（柱） ＰＢァ１２．５＋９．５（壁）	ＡＥＰ	W－3 W－2		◁			LGS	RWBァ１２　ＰＢァ９．５捨張り		Ｃ－１	2800	○	洗面化粧台（設備工事）			
									LGS	ＰＢァ１５＋１５（壁）	△	W－1		◁								ブラインド	設備総合盤			
	ＯＡ室	ＦＡ	△　△		Ｆ－５	△　△		FW－2	Ｃ	打放し（柱）	ＡＥＰ	W－3		◁			LGS	△		Ｃ－１	2500	○				
									Ｃ GL	ＰＢァ１２．５＋９．５（壁）	△	W－2		◁								ブラインド				
	校長室	Ｃ	ＣＴ		Ｆ－４	木製　ＣＬ		FW－3	Ｗ	天然杢練付合板ァ５．５	ＣＬ	W－8		◁			LGS	RWBァ１２　ＰＢァ９．５捨張り		Ｃ－１	2800	○	洗面化粧台（設備工事）			
						（ナラ材）			LGS	ＰＢァ１５＋１５上				◁								ブラインド	ピクチャーレール			
	保健室	Ｃ	ＭＰ　ＷＸ		Ｆ－３	木製　ＳＯＰ		FW－2	Ｃ Ｃ GL	打放し（柱） ＰＢァ１２．５＋９．５（壁）	ＡＥＰ	W－3 W－2		◁ ◁			LGS	△　△		Ｃ－１	2600	○	姿見かがみ、洗面化粧台（設備工事）			
									LGS	ＰＢァ１５＋１５（壁）	△	W－1		◁								ブラインド	吊カーテン　吊カーテン専用レール			
	脱衣室（シャワー）	Ｃ	ＶＳ　ＷＸ		Ｆ－２	△　△		FW－2									LGS	化粧ＰＢァ９．５		Ｃ－３	2500		脱衣棚、面台			
									LGS	ＰＢァ１５＋１５（壁）	ＧＰ	W－1		◁												
	休憩室（和室）	Ｐ	たたみァ５５（へり付） 一部縁甲板ァ１５		Ｆ－１０	たたみ寄せ		FW－4	Ｃ GL	ＰＢァ１２．５＋９．５（壁）	ＶＣ	W－5		◁			LGS	化粧ＰＢァ９．５　（和風襖枠付）		Ｃ－３	2500	○	押入			
			（たたみ用パネル下地）						LGS	ＰＢァ１５＋１５（壁）	△	W－4		◁								カーテン	付鴨居			
	前室	Ｃ	ＶＳ　ＷＸ		Ｆ－２	木製　ＳＯＰ		FW－2	Ｃ GL	ＰＢァ１２．５＋９．５（壁）	ＶＣ	W－5		◁			LGS	化粧ＰＢァ９．５		Ｃ－３	2600					
						木製　素地			LGS	ＰＢァ１５＋１５（壁）	△	W－4		◁												
	印刷室	Ｃ	△　△		Ｆ－２	△　△		FW－2	Ｃ Ｃ GL	打放し（柱） ＰＢァ１２．５＋９．５（壁）	ＡＥＰ	W－3 W－2		◁ ◁			LGS	△		Ｃ－３	2500					
									LGS	ＰＢァ１５＋１５（壁）	△	W－1		◁												
	放送室	Ｃ	ＣＴ		Ｆ－４	△　△		FW－2	Ｗ	有孔合板ァ５．５	ＳＯＰ	W－9		◁			LGS	RWBァ１２　ＰＢァ９．５捨張り		Ｃ－１	2600	○				
																						ブラインド				
	倉庫	Ｃ	Ｍ金コテ		Ｆ－１１	打放し　補修		FW－5	Ｃ	打放し　補修		W－11		◁			Ｃ	打放し　補修		Ｃ－５	——					
						目地分かれ																				
	更衣室（男女）	Ｃ	△　△		Ｆ－２	木製　ＳＯＰ		FW－2	Ｃ GL	ＰＢァ１２．５＋９．５　ＡＥＰ		W－2		◁			LGS	化粧ＰＢァ９．５		Ｃ－３	2500	○	洗面カウンター、化粧鏡、吊カーテン			
									LGS	ＰＢァ１５＋１５　△		W－1		◁								ブラインド	アコーディオンカーテン			
	同　脱衣室（男女）（シャワー）		△　△		Ｆ－９	△　△		FW－2									LGS	△		Ｃ－３	2400		脱衣棚			
		Ｐ	耐水合板ァ１２下地						LGS	ＰＢァ１５＋１５　ＧＰ		W－1		◁												
	職員便所（男女）	Ｃ Ｍ	ＶＳ　ＷＸ		Ｆ－２	———			Ｍ	１００角陶磁質タイル		W－10		◁			LGS	△		Ｃ－３	2500		洗面カウンター、かがみ、目隠し、隅てプース、傷り台	姿見鏡		
		Ｃ	アスファルト防水＋ 押さえコンクリート		Ｆ－７	木製　ＳＯＰ		FW－2	Ｃ GL	ＰＢァ１２．５＋９．５（壁）	ＧＰ	W－2		◁									床見切、排水側溝、床下点検口、手すり			
	湯沸室	Ｃ	ＶＳ　ＷＸ		Ｆ－２	木製　ＳＯＰ		FW－2	Ｃ Ｃ GL	打放し（柱） ＰＢァ１２．５＋KBァ１０（壁）	ＧＰ	W－3 W－2		◁			LGS	△		Ｃ－３	2600		流し台特		○	
									LGS	ＰＢァ１２．５＋KBァ１０	△	W－1		◁									床下点検口			
	消火ポンプ室	Ｃ	Ｃ金こて　防塵塗装		Ｆ－６	Ｃ　補修		FW－5	Ｃ	打放し　補修		W－11		◁			Ｃ	打放し		Ｃ－５	——		機械基礎			
																							マンホール、下部消火水槽			
2階	ランチルーム	Ｃ	ＭＰ　ＷＸ		Ｆ－３	木製（桧）　ＣＬ		FW－3					Ｃ	打放し（柱）	ＡＥＰ	W－3	LGS	RWBァ１２　ＰＢァ９．５捨張り		Ｃ－１	3050	○	手洗い			
									Ｗ	緋甲板Ｈ９００	ＣＬ	W－7	Ｃ GL	ＰＢァ１２．５＋９．５（壁）	△	W－2							ブラインド				
3階	第１音楽室	Ｃ	ＣＴ		Ｆ－４	木製　ＳＯＰ		FW－2	Ｗ	有孔合板ァ５．５	ＳＯＰ	W－9		◁			LGS	△　△		Ｃ－１	3050	○	可動間仕切			
									LGS	ＰＢァ１５＋１５上				◁								カーテン+暗幕			
	レッスン室	Ｃ	△		Ｆ－４	△　△		FW－2	Ｗ	有孔合板ァ５．５	ＳＯＰ	W－9		◁			LGS	△　△		Ｃ－１	3050	○	姿見鏡			
									LGS	ＰＢァ１５＋１５上				◁								カーテン			
	準備室	Ｃ	ＶＳ　ＷＸ		Ｆ－２	△　△		FW－2	Ｃ Ｃ GL	打放し（柱） ＰＢァ１２．５＋９．５（壁）	ＡＥＰ	W－3 W－2		◁ ◁			LGS	化粧ＰＢァ９．５		Ｃ－３	3050					
									LGS	ＰＢァ１５＋１５（壁）	△	W－1		◁												
4階	情報室	FA	ＣＴ		Ｆ－５	△　△		FW－2	Ｃ Ｃ GL	打放し（柱） ＰＢァ１２．５＋９．５（壁）	ＡＥＰ	W－3 W－2		◁ ◁			LGS	△		Ｃ－３	3050	○				
									LGS	ＰＢァ１５＋１５（壁）	△	W－1		◁								暗幕				
共通	ＣＲ ワークスペース	Ｃ	ＭＰ　ＷＸ		Ｆ－３	木製　ＳＯＰ		FW－2	Ｃ Ｃ GL	打放し（柱） ＰＢァ１２．５＋９．５（壁）	ＡＥＰ	W－3 W－2		◁ ◁			LGS	化粧ＰＢァ９．５		Ｃ－３	3050	○				
									LGS	ＰＢァ１５＋１５（壁）	△	W－1		◁							3050	カーテン+暗幕			
	廊下 ホール	Ｃ	ＶＳ　ＷＸ		Ｆ－２	△　△		FW－2	Ｃ Ｃ GL	打放し（柱） ＰＢァ１２．５＋９．５（壁）	複層Ｅ	W－3 W－2		◁ ◁			LGS	△		Ｃ－３	2700		掲示板			
									LGS	ＰＢァ１５＋１５（壁）	△	W－1		◁							（2500）１Ｆ－部				
	DWホール	Ｃ	△　△		Ｆ－２	木製　ＳＯＰ		FW－2	Ｃ Ｃ GL	打放し（柱） ＰＢァ１２．５＋９．５（壁）	複層Ｅ	W－3 W－2		◁ ◁			LGS	△		Ｃ－３	2700					
									LGS	ＰＢァ１５＋１５（壁）	△	W－1		◁							（2500）4F				
	階段Ａ，Ｂ	Ｃ/Ｍ	ＶＳ　ＷＸ		Ｆ－２	Ｃ打放し　ＶＰ		FW－5	Ｃ	打放し	複層Ｅ	W－3		◁			LGS	△　（不燃）		Ｃ－３	2700		手すり			○
		Ｍ	（北玄関）１５０角磁器質タイル		Ｆ－１	（北玄関）御影石		FW－1										打放し（踊場）　ＡＥＰ		Ｃ－５			（北玄関）上り框、下足入れ			
	資料室	Ｃ	ＶＳ　ＷＸ		Ｆ－２	木製　ＳＯＰ		FW－2	Ｃ Ｃ GL	打放し（柱） ＰＢァ１２．５＋９．５（壁）	ＡＥＰ	W－3 W－2		◁ ◁			LGS	化粧ＰＢァ９．５		Ｃ－３	2700					
									LGS	ＰＢァ１５＋１５（壁）	△	W－1		◁												
	児童便所（男女）	Ｃ Ｍ	ＶＳ　ＷＸ		Ｆ－２	———			Ｍ	１００角陶磁質タイル		W－10		◁			LGS	△		Ｃ－３	2500		洗面台、鏡、隅てプース、手すり、汚だれ石			
		Ｃ	アスファルト防水＋ 押さえコンクリート		Ｆ－７																		床見切、排水側溝、床下点検口			
	車いす便所	Ｃ	ＶＳ　ＷＸ		Ｆ－２	———			Ｍ	１００角陶磁質タイル		W－10		◁			LGS	△		Ｃ－３	2500		手すり			
									LGS	ＰＢァ１２．５＋プレキシブルボードァ１０の上１００角陶磁質タイル		W－10		◁												
	ウェットコーナー	Ｍ	ＶＳ　ＷＸ		Ｆ－８	木製　ＳＯＰ		FW－2	Ｃ GL	防水ＰＢァ１２．５＋９．５（壁GP）		W－13		◁			LGS	△		Ｃ－３	2700		洗面台、鏡、掃除流し			
		Ｃ	塗膜防水（２階のみ）																							

仕上表（参考）＜改修校舎＞

■外部仕上表

ー南校舎ー

区　分	改　修　前	改　修　後
屋　根	コンクリート金コテ押え　露出シート防水　シルバー仕上	既設防水撤去、下地調整の上　アスファルト露出防水（D－1）
パラペット	M金コテ押え	清掃の上　塗膜防水（X－3）
竪　樋	硬質塩ビ管　φ100	既設撤去の上　塩ビ管100φ（カラー）新設
飾　桁	塩ビ製	既設のまま
ルーフドレイン	露出防水用　φ100	既設ドレインストレーナー撤去の上改修用2重ドレイン設置
軒	C打放し　アクリルリシン吹付	下地調整の上　防水型塗膜E
軒　裏	C打放し	清掃
庇	C打放し　アクリルリシン吹付	下地調整の上　防水型塗膜E
庇　裏	C打放し　アクリルリシン吹付	下地調整の上　防水型塗膜E
外　壁	M刷毛引　アクリルリシン吹付	下地調整の上　防水型塗膜E
柱　型	M刷毛引　アクリルリシン吹付	下地調整の上　防水型塗膜E
巾　木	M金コテ押えし	清掃
テラス・犬走り	M金コテ押えし	清掃

ー北校舎ー

区　分	改　修　前	改　修　後
屋　根	コンクリート金コテ押え　　アスファルト露出防水C－2	既設防水撤、下地調整の上　アスファルト露出防水（D－1）
パラペット	C金コテ押えし	清掃の上　塗膜防水（X－3）
竪　樋	硬質塩ビ管　φ100	既設撤去の上　塩ビ管100φ（カラー）新設
飾　桁	塩ビ製	既設のまま
ルーフドレイン	露出防水用　φ100	R階：既設ドレインストレーナー撤去の上改修用2重ドレイン （ドレイン廻り500角の範囲は防水層撤去） 2階：既設ドレインケレン清掃の上コールタール塗
軒	C打放し　アクリルリシン吹付	下地調整の上　防水型塗膜E
軒　裏	C打放し	清掃
庇	C打放し　アクリルリシン吹付	下地調整の上　防水型塗膜E
庇　裏	C打放し　シリコーン吹付	下地調整の上　防水型塗膜E
外　壁	C打放し　アクリルリシン吹付	下地調整の上　防水型塗膜E
		新設ALC部　防水型塗膜E
柱　型	M刷毛引　アクリルリシン吹付	下地調整の上　防水型塗膜E
巾　木	M金コテ押え	清掃
テラス・犬走り	M金コテ押えし	清掃
＜増築給食室部分＞		
屋　根	フッ素塗装鋼板ア0．8折板葺き　無機質断熱材裏打	30分耐火　（通）R　0112
外　壁	ALCァ100縦張り　吹付タイル	躯体柱：ロックウール吹付ァ30／1時間耐火（通）C1211
巾　木	コンクリート打放し	躯体梁：ロックウール吹付ァ25／1時間耐火（通）G1211

□凡例

C	コンクリート	PB	ピニラボード	SOP	合成樹脂調合ペイント
M	モルタル	RWB	樹脂防音板	AEP	合成樹脂エマルションペイント1種
BM	防水モルタル	ケイカル板	無石綿サイ酸カルシウム板	VP	塩ビビニル樹脂エナメル
W	木造下地（21*45@300ｍテヨコ）	FPB	フォームポリスチレンボード	GP	有孔天井合成樹脂エマルションペイント
LGS	軽鋼下地	GW	グラスウール	CL	クリヤーラッカー
CB	コンクリートブロック	FLB	フローリングブロック	FE	フタル酸樹脂エナメル
SUS	ステンレス　SUS304	VS	ビニル床シート	UE	ウレタン樹脂エナメル塗装
		VT	ビニル床タイル	FU	フッ素樹脂塗装
EX.J	エキスパンションジョイント	VC	ビニルクロス	PU	ポリウレタン樹脂塗装
		CT	カーペットタイル	WX	ワックス
複層E	複層塗材E　凸凹模様				
防水型複層E	防水型複層塗材E　凹凸模様				

□防火材認定リスト

PBァ9.5	準不燃　第2001号	網手板	亜鉛メッキ15
PBァ12.5	不燃　第1001号	ビニルクロス	防火1級・2級　クラスA&ｍ-B相当
RWB	不燃　第1021号	フローリングブロック	ブナ　ァ15
ASB	不燃　第1061号	おだれ石	御影石
GW	不燃　第1031号		
		防塵塗床（硬塗型）	フロアトップ#8000ァ1．0（アトミクス）同等
TW（耐火壁）	耐火構造（耐火（通）W1090号）	防塵塗床（スロープ）	弾性ポリウレタン系塗床ｍ1．5　カラートップDL（ABC商会）同等
	遮音構造（建告第1549号　第2-2-ロ）		

□特記事項

1．特記なき限り、図中モルタルとあるは、金こてとする。	14．有孔ボードは寒冷地の強り、GWァ25充てんとする。
2．特記なき限り、木部、鉄部はSOP塗りとする。	15．特記なき限り、天井廻り縁は塩ビ製とする。
3．グラスウールは、24K品とする。	16．特記なき限り、カーテンレールはSUS製C型天井吊り下げの場合は アルミ製リブ付吊棒ピッチ900程度とする。
4．外壁塗替の下地調整は既設塗膜除去（RA種）のとセメントフィラーとする。	17．ピクチュアレールは、アルミ製（吊荷重15kg）、フック付とする。
5．特記なき限り、コンクリート下地ボード張りは、GL工法とする。	
6．特記なき限り、階段ノンスリップはSUS製W35ゴム入りとする。	
7．特記なき限り、屋内の土間コンクリート下は、防湿フィルムァ0．15 ＋FPBァ30敷きとする。	18．既設床モルタル面にVS等の仕上を行う場合はモルタル補修を行うこと。 19．無石綿KBは、特記なき限り目透かし張りとする。
8．耐火壁（TW）は、耐火・遮音軽量間仕切壁（LGS＋PBァ15＋15 両面張り）とする。（小屋裏又は梁下まで）	20．化粧鏡は全て耐食鏡とする。 21．特記無き限りコンクリートブロック壁はァ100（C種）とし、
9．LGS下地は特記なき限りW65とする。（梁下又はスラブ下まで設置）	配筋をD－10@400タテヨコとする。
10．教室間・教室と廊下間の耐火壁以外のLGS間仕切壁は全てPB ァ12．5持張りの上、仕上ボード張りとする。（天井までとする。）	22．既設コンクリート、モルタル撤去時には カッター入れを行うこと。 23．新設土間配筋はD10－@200とし、既設との定着長さは40dとする。
11．床仕上の異なる位置は、SUSC－40*20*2を床見切として設置する。	24．既設建物の壁の取換を現場にて協議の上行うこと。（建評補図例帯）
12．塗装下地PBは、テーパーPBとする。（全面下地処理とする。）	25．扉の開扉の手掛は樹脂被覆竿木40φ上下2段式とする。（既製品）
13．合板は、特記なき限りシナ合板ァ5．5（JAS規格F1）とする。	26．基礎間水改修の下地調整は清掃のと樹脂モルタル塗ァ5以上とする。

■内部仕上表

棟	階数	＜改修前室名＞ 改修後室名	下地	床	巾　木	H	下地	壁・壁	下地	天　井	天井高	カーテンボックス	備　考
北校舎	1F	＜昇降口＞	M M	VT クリンカータイル　100角	木製　SOP テラゾー	100 100	C	M金コテ　VP	L	化粧PBァ9．5	2,800		
		調理室・配膳室・洗浄室 下処理室	C	土間コン新設の上　M金コテ　防塵塗床	M金コテ　防塵塗装立上	100	C L	既設：GP塗替え PBァ9．5+ケイカル板ァ10GP／壁：M金コテGP	L	既設撤去の上　ケイカル板ァ6　GP	2,600		
		休憩室	C	土間コン新設の上　M金コテ　防塵塗床（踏込み） 土間コン新設の上　長ｍ55（縦切）－昇降甲見ァ15（畳風ビネル下地）	M金コテ　防塵塗装立上 －長：撤去	100	C L	既設：GP塗替え PBァ9．5+ケイカル板ァ10　GP（長鬼寺郭）VC	L	既設撤去の上　化粧PBァ9．5	2,500 2,200		付鴨居（Dの き）、手洗い置台
		配膳室・給食室 ・準備室	C	土間コン新設の上　M金コテ　防塵塗床	M金コテ　防塵塗装立上	100	C L	既設：GP塗替え　新設：M金コテ　GP PBァ9．5+ケイカル板ァ10　GP／壁：M金コテGP	L	既設撤去の上　ケイカル板ァ6　GP	2,400		
		＜北校舎便所＞	M	ユニットタイル25角張り	ユニットタイル　100角	100	M C	腰：ユニットタイル　100角 壁：M金コテ　VP	L	ケイカル板ァ6　エマルジョン系塗材吹付	2,500		
		倉庫	M	既設仕上撤去の上　VSァ2．0 既設仕上撤去　無筋Cァ50の上　VSァ2．0　WX	M金コテ　AEP	100	M C	腰：既設撤去の上　M金コテ　AEP 壁：AEP　塗替え	L	既設撤去の上化粧PBァ9．5	2,500		
南校舎	1F	＜図工室・準備室＞	M	FLBァ15　OSW 一部：ウレタン系塗床、モザイクタイル貼り	木製　SOP	100	C W	M金コテ　VP 合板ァ5．5　目透し張り　SOP	L	化粧PBァ9．5	3,050	撤去	
		普通教室（障害児学級）	M	既設撤去の上　FLBァ15　PU	既設：SOP塗替え 新設：木製　SOP	100	M	AEP塗替え	L	既設撤去の上化粧PBァ9．5	3,050	○	可動間仕切、手洗い置台、化粧鏡
		＜保健・校長・職員室＞	M	FLBァ15　OSW 一部：モザイクタイル貼り	木製　SOP	100	C W	M金コテ　ソラコート吹付 湯洗アートパネルァ5．5	L	PBァ9．5+ダイロートンァ9	3,050 2,700	撤去	
		普通教室	M	既設撤去の上　FLBァ15　PU	既設：SOP塗替え 新設：木製　SOP	100	M C	AEP塗替え M金コテ　AEP	L	既設撤去の上化粧PBァ9．5	3,050	○	
		＜湯沸室＞	C	モルタル金コテ押え	75角タイル貼り	T5	C W	腰：75角タイル貼り　／　壁：M金コテ　VP 腰：75角タイル貼り　／　壁：アサノアスベストンァ6．AEP	L	有孔PBァ9　AEP	2,720		
		＜教材室＞	M	FLBァ15　OSW	木製　SOP	100	C W	M金コテ　VP 合板ァ5．5　目透し張り　SOP	L	有孔PBァ9　AEP	2,700		
		男子便所	M	既設撤去の上　VSァ2．0	――――		M L	100角陶器質タイル PBァ9．5+ケイカル板ァ10　100角陶器質タイル	L	既設撤去の上　化粧PBァ9．5	2,720		手すり、おだれ石、掃除具洗し置台
		＜職員便所＞	M	磁器質モザイクタイル貼り	75角タイル貼り		C W	腰：75角タイル貼り　／　壁：M金コテ　VP 腰：75角タイル貼り　／　壁：アサノアスベストンァ6張り	L	有孔PBァ9　AEP	2,700		
		女子便所	M	既設撤去の上　VSァ2．0	――――		M L	100角陶器質タイル PBァ9．5+ケイカル板ァ10　100角陶器質タイル	L	既設撤去の上　化粧PBァ9．5	2,720		手すり、掃除具洗し置台
		＜北側昇降口＞	C	人造石研出し	M金コテ　VP	100	C	M金コテ　VP	L	PBァ9．5+ダイロートンァ9	2,630		
		シャワー室	M	既設撤去の上　50角ユニットタイル張り 一部：既設撤去の上　VSァ2．0　WX	――――	100	M L	100角陶器質タイル PBァ9．5+ケイカル板ァ10　100角陶器質タイル	L	既設撤去の上　化粧PBァ9．5	2,700		吊りカーテン、掃除具洗し置台
		身障者便所	M	既設撤去の上　VSァ2．0　WX	――――	100	M L	100角陶器質タイル PBァ9．5+ケイカル板ァ10　100角陶器質タイル	L	既設撤去の上　化粧PBァ9．5	2,700		手すり
		＜廊下＞	M	VTァ2	木製　SOP	100	C W	M金コテ　ソラコート吹付 湯洗アートパネル　ァ5．5	L	PBァ9．5+ダイロートンァ9	2,720		
		廊下	M	既設撤去の上　VSァ2．0　WX	既設：SOP塗替え 新設：木製　SOP	100	M L	複層E塗替え PBァ12．5+12．5　複層E	L	既設撤去の上化粧PBァ9．5	2,720		
	2F	＜普通教室＞	M	FLBァ15　OSW	木製　SOP	100	C W	M金コテ　VP 合板ァ5．5　目透し張り　SOP	L	化粧PBァ9	3,050		
		第2図工室	M	既設撤去の上　FLBァ15　PU	既設：SOP塗替え 新設：木製　SOP	100	M W	AEP塗替え SOP塗替え	L	AEP塗替え 一部：既設撤去の上化粧PBァ9．5	3,050	SOP塗替	
	3F	＜普通教室＞	M	FLBァ15　OSW	木製　SOP	100	C W	M金コテ　VP 合板ァ5．5　目透し張り　SOP	L	化粧PBァ9	3,050		
		第1図工室・準備室	M	既設撤去の上　FLBァ15　PU	既設：SOP塗替え 新設：木製　SOP	100	M L	AEP塗替え PBァ12．5+12．5の上　AEP	L	AEP塗替え 一部：既設撤去の上化粧PBァ9．5	3,050	SOP塗替	
	共通	＜2・3F普通教室＞	M	FLBァ15　OSW	木製　SOP	100	C W	M金コテ　VP 合板ァ5．5　目透し張り　SOP	L	化粧PBァ9	3,050		
		2・3F普通教室	M	既設サンダー掛けの上　PU 一部：既設撤去の上　FLBァ15　PU	SOP塗替え	100	M W	AEP塗替え SOP塗替え	L	AEP塗替え	3,050	SOP塗替	黒板・掲示板・戸棚SOP塗替え
		＜2・3F廊下＞	M	VTァ2	木製　SOP	100	C W	M金コテ　VP 合板ァ5．5　目透し張り　SOP	L	有孔PBァ9．5　AEP	2,720		
		2・3F廊下	M	既設撤去の上　VSァ2．0　WX	既設：SOP塗替え 新設：木製　SOP	100	M W	複層E塗替え SOP塗替え	L	AEP塗替え 一部：既設撤去の上化粧PBァ9．5	2,720		
		＜2・3F便所＞	M	磁器質モザイクタイル貼り	T5角タイル	T5	M W	腰：75角タイル／壁：モルタル金コテVP 腰：75角タイル／壁：アスベストンァ6	L	有孔PBァ9．5　AEP	2,630		
		2・3F便所	M	既設撤去の上　アスファルト防水　フォームポリスチレンァ100 押えコンクリート80の上　50角ユニットタイル貼り	――――		M L	100角陶器質タイル PBァ9．5+ケイカル板ァ10　100角陶器質タイル	L	既設撤去の上　化粧PBァ9．5	2,720		手すり、掃除具洗し置台、おだれ石
		＜1F印刷室＞	M	FLBァ15　OSW	木製　SOP	100	C W	M金コテ　VP 合板ァ5．5　目透し張り　SOP	L	有孔PBァ9．5　AEP	2,700		
		＜1F更衣室＞	M	FLBァ15　OSW	木製　SOP	100	C W	M金コテ　VP 合板ァ5．5　目透し張り　SOP	L	有孔PBァ9．5　AEP	2,700		
		＜2Fスタジオ＞	M	FLBァ15　OSW	木製　SOP	100	W	有孔合板ァ5．5　SOP	L	PBァ9．5+ダイロートンァ9	2,700		
		＜2F放送機械室＞	M	FLBァ15　OSW	木製　SOP	100	W	有孔合板ァ5．5　SOP	L	PBァ9．5+ダイロートンァ9	2,700		
		＜3F情報室＞	M	FLBァ15　OSW・カーペット敷き	木製　SOP	100	C W	M金コテ　VP 合板ァ5．5　目透し張り　SOP	L	有孔PBァ9．5　AEP	2,700		
		ワークスペース	M	既設撤去の上　VSァ2．0　WX	木製　SOP	100	M	既設壁：AEP塗替え その他壁：M金コテ　AEP	L	既設撤去の上　化粧PBァ9．5	2,720		掲示板、救助袋（垂直式・3階のみ）
		＜階段室（南棟東側）＞	M	VTァ2 1階室関部：現場テラゾー　真鍮目地入り	木製　SOP	100	C	M金コテ　VP	C	C打放し　リシン吹付	――		
		ワークスペース	M	既設撤去の上　VSァ2．0　WX 階段部：階段撤去の上　デッキスラブ新設　VSァ2．0	木製　SOP	100	M	AEP塗替え	L	化粧PBァ9．5	2,720		食器梁：ロックウール吹付ァ25 1時間耐火（通）G1211
		＜階段室（南棟中央）＞	M	VTァ2	M金コテ　VP	100	C	M金コテ　VP	C	C打放し　リシン吹付	――		既設壁付け手すり撤去（1－2階）
		階段室（南棟中央）	M	廊下部：既設撤去の上　VSァ2．0　WX 1階スロープ：防塵塗床、段・踊り場部：既設のまま	VP塗替え	100	M	複層E　塗替え	C	AEP塗替え	――		壁付2段手すり新設、スロープ（昇降口）新設 中央鋼製手摺SOP塗替え
		教材室	M	FLBァ15　OSW	木製　SOP	100	C W	M金コテ　VP 合板ァ5．5　目透し張り　SOP	L	化粧PBァ9	2,700		
		教材室	M	既設一部撤去の上　FLBァ15　PU	既設のまま	100	C W	既設のまま	L	既設のまま 一部：化粧PBァ9．5　張替え	2,700		
西校舎	1F	＜階段室＞	M	VTァ2	M金コテ　AEP	100	C	M金コテ　VP	C	C打放し　パーライト吹付	――		
		多目的便所	M	既設撤去の上　VSァ2．0　WX	――――		M L	100角陶器質タイル PBァ9．5+ケイカル板ァ10　100角陶器質タイル	L	化粧PBァ9．5	2,500		手すり・ベビーシート・置台
体育館	1F	＜玄関ホール＞	M	M金コテ VTァ2．0	木製　SOP	100	C	M金コテ　VP	L	化粧PBァ9	2,200 2,300		
		玄関ホール	C M	無筋コンクリートァ50　M金コテ M金コテ　防塵塗床	SOP塗替え	100	C	既設のまま	L	既設のまま	2,200		スロープ