

## 質疑(応答記録)

公告No. : No.2

公告日 : 令和2年6月8日

工事名(件名) : 市立四日市病院 無停電電源装置ほか更新工事

No.	質疑事項	回答
1	はつり工事が必要な場所と工法(貫通口・面はつり・溝はつり、手はつり、機械はつり等の種別や内容)が不明です。ご指示をお願いします。	3階から4階の立上り配管部にダイヤドリル穿孔75φ×1か所となります。
2	機器類(重量品や容積品)の搬入出は屋内ルートでエレベータ等の使用が可能と考えてよろしいでしょうか。また搬入ルートの指示が設計図に記載が無い為、養生等の要否が不明です。具体的な搬入出ルートや養生などが必要である場所や数量等を御指示願います。	クレーンにて搬入出を計画しています。
3	本工事で発生すると思われる有価材と建築副産物の内容について具体的な品目及び数量(重量)を御教授願います。	有価材として電線・ケーブル類を53.56kg、建設副産物としてUPS盤類を3,330kgを想定しています。
4	発生材の収集・運搬について1回あたりの重量及び運搬距離と運搬車両の種別、合計の運搬回数を御教授願います。	4tコンテナ車、運搬距離25km以内で1回分を想定しています。