

間接工事費(積上)表

【工事名:前田污水管渠布設工事】

H28.5.1

項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経費率対象		
						共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費
運搬費								
準備費								
準備工	污水樹設置申請書回収費	26	件	1日の標準回収件数は20件、回収作業員は普通作業員とする		×	○	○
事業損失防止施設費								
試掘工		1	式	91,344円/式	8箇所	○	○	○
安全費								
役務費								
借地料	駐車場	62.5	m2	借地期間:6ヶ月	路線価:35,000円 年間借地率 6%	×	○	○
技術管理費								

共通仮設費(積上)

間接工事費(積上)表

【工事名:前田汚水管渠布設工事】

H28.5.1

項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象		
						共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費
當繕費								
スクラップ評価額								
現場発生品(スクラップ)	φ150 鋳鉄管	100	m	スクラップ 鉄くず 452 円/m		-	-	-
直接工事費積上分								
処分費等		1	式	193,200円		注1	注1	注1

直接工事費積上分

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下でかつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む