

間接工事費(積上)表

【工事名:平津污水管渠布設工事】

H28.4.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象				
							共通仮設費	現場管理費	一般管理費		
共通仮設費(積上)	運搬費										
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	敷鉄板	1.61	t	往復、片道運搬距離20km		×	○	○	
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	敷鉄板	1.61	t	各2回(往復分)		×	○	○	
	準備費										
		準備工	汚水樹設置申請書回収費	13	件	1日の標準回収件数は20件、回収作業員は普通作業員とする		×	○	○	
	事業損失防止施設費										
		試掘工		1	式	45,267円/式	3箇所		○	○	
	安全費										
	役務費										
		借地料	駐車場	62.5	m2	借地期間:5ヶ月	路線価:30,000円 宅地、宅地見込 6%		×	○	○
	技術管理費										
	営繕費										
スクラップ評価額											
	現場発生産品(スクラップ)	鋼矢板	0.22	t	スクラップ 鉄くずペーパー H2 14,700円/t		-	-	-		
直接工事費積上分	直接工事費積上分										
		処分費等		1	式	108,115円		注1	注1	注1	

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む