

間接工事費(積上)表

【工事名:大矢知汚水管渠布設工事】

H28.5.1

項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経費率対象		
						共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費
運搬費								
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	覆工板	3.78	t	往復、片道運搬距離20km		×	○	○
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	覆工板	3.78	t	各2回(往復分)		×	○	○
準備費								
準備工	汚水樹設置申請書回収費	15	件	1日の標準回収件数は20件、回収作業員は普通作業員とする		×	○	○
事業損失防止施設費								
観測井戸設置工		1	式	303,506円/式	4箇所	○	○	○
安全費								
役務費								
借地料	駐車場	37.5	m2	借地期間:4ヶ月	路線価:33,000円 宅地、宅地見込 6%	×	○	○
借地料	仮設道路	240.0	m2	借地期間:4ヶ月	路線価:33,000円 宅地、宅地見込 6%	×	○	○
技術管理費								
営繕費								
スクラップ評価額								
現場発生品(スクラップ)	鋼製ケーシング	3.05	t	スクラップ 鉄くずへビー H1 18,000円/t		-	-	-
直接工事費積上分								
処分費等		1	式	161,057円		注1	注1	注1

共通仮設費(積上)

直接工事費積上分

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む