

工 事 設 計 書

平成 29 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 八郷地区ほか 1 1 地区 地内

工 事 名 水道修繕跡舗装復旧工事（単価契約）北部地区

工 期 契約の日から 平成 29年 10月31日 まで又は、指示限度額に達した指示工期満了の日まで

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

水道修繕跡舗装復旧工事（単価契約） 工事単価表

平成29年度

打換工A,B,C	舗装切断工、人力取壊し積込工、運搬、処分 不陸整正工(路盤工)、路盤材、乳剤散布、目地工、人力舗装施工
打換工D,E,F	舗装切断工、機械取壊し積込工、運搬、処分 不陸整正工(路盤工)、路盤材、乳剤散布、目地工、人力舗装施工
打換工G,H,I	舗装切断工、機械取壊し積込工、運搬、処分 不陸整正工(路盤工)、路盤材、乳剤散布、目地工、機械舗装施工
共通仮設費、現場管理費、一般管理費含	
機械掘削工 人力掘削工	舗装切断工、機械取壊し積込工、運搬、処分 舗装切断工、人力取壊し積込工、運搬、処分
共通仮設費、現場管理費、一般管理費含	
機械舗装工	不陸整正工(路盤工)、路盤材、乳剤散布、目地工、機械舗装施工
人力舗装工	不陸整正工(路盤工)、路盤材、乳剤散布、目地工、人力舗装施工
共通仮設費、現場管理費、一般管理費含	
交通誘導警備員	現場管理費、一般管理費含
標準施工	現場調査工、交通誘導警備員2人
機械施工	現場調査工、交通誘導警備員2人、運搬費
路盤工	路盤材10cm、5cm、フィルター層5cm
共通仮設費、現場管理費、一般管理費含	
区画線工	

番号	工種		摘 要				単位	構成比	単価 (税抜き)	検収単位
								1.000000		
101	打換工A	昼間	不陸整正工 補足材のみ	20㎡未満	人力掘削工 人力舗装工	t=5	再生密粒度AS	㎡	0.007610	0.1
102	打換工B	昼間	不陸整正工 補足材のみ	20㎡未満	人力掘削工 人力舗装工	t=3	透水性開粒度AS	㎡	0.004608	0.1
103	打換工C	昼間	不陸整正工 補足材のみ	20㎡未満	人力掘削工 人力舗装工	t=10	再生粗粒度AS、再生密粒度AS	㎡	0.009704	0.1
104	打換工D	昼間	不陸整正工 補足材のみ	20～40㎡未満	機械掘削工 人力舗装工	t=5	再生密粒度AS	㎡	0.004627	0.1
105	打換工E	昼間	不陸整正工 補足材のみ	20～40㎡未満	機械掘削工 人力舗装工	t=3	透水性開粒度AS	㎡	0.003024	0.1
106	打換工F	昼間	不陸整正工 補足材のみ	20～40㎡未満	機械掘削工 人力舗装工	t=10	再生粗粒度AS、再生密粒度AS	㎡	0.006723	0.1
107	打換工G	昼間	不陸整正工 補足材のみ	40㎡以上	機械掘削工 機械舗装工	t=5	再生密粒度AS	㎡	0.003958	0.1
108	打換工H	昼間	不陸整正工 補足材のみ	40㎡以上	機械掘削工 機械舗装工	t=3	透水性開粒度AS	㎡	0.002551	0.1
109	打換工I	昼間	不陸整正工 補足材のみ	40㎡以上	機械掘削工 機械舗装工	t=10	再生粗粒度AS、再生密粒度AS	㎡	0.005394	0.1
1001	機械掘削工 A-1	昼間	t=3	1～3cm				㎡	0.001312	0.1
1002	機械掘削工 A-2	夜間	t=3	1～3cm				㎡	0.001715	0.1
1003	機械掘削工 B-1	昼間	t=5	4～7cm				㎡	0.001374	0.1
1004	機械掘削工 B-2	夜間	t=5	4～7cm				㎡	0.001793	0.1
1005	機械掘削工 C-1	昼間	t=10	8～12cm				㎡	0.001523	0.1
1006	機械掘削工 C-2	夜間	t=10	8～12cm				㎡	0.001981	0.1
1007	機械掘削工 D-1	昼間	t=15	13～17cm				㎡	0.001776	0.1
1008	機械掘削工 D-2	夜間	t=15	13～17cm				㎡	0.002312	0.1
1009	機械掘削工 E-1	昼間	t=20	18～22cm				㎡	0.002430	0.1
1010	機械掘削工 E-2	夜間	t=20	18～22cm				㎡	0.003050	0.1
1011	機械掘削工 F-1	昼間	t=30	23cm以上				㎡	0.003442	0.1
1012	機械掘削工 F-2	夜間	t=30	23cm以上				㎡	0.004326	0.1
2001	人力掘削工 A-1	昼間	t=3	1～3cm				㎡	0.002896	0.1
2002	人力掘削工 A-2	夜間	t=3	1～3cm				㎡	0.004082	0.1
2003	人力掘削工 B-1	昼間	t=5	4～7cm				㎡	0.004358	0.1
2004	人力掘削工 B-2	夜間	t=5	4～7cm				㎡	0.006219	0.1
2005	人力掘削工 C-1	昼間	t=10	8～12cm				㎡	0.004504	0.1
2006	人力掘削工 C-2	夜間	t=10	8～12cm				㎡	0.006404	0.1
2007	人力掘削工 D-1	昼間	t=15	13～17cm				㎡	0.005832	0.1
2008	人力掘削工 D-2	夜間	t=15	13～17cm				㎡	0.008321	0.1

番号	工種		摘			要		単位	構成比	単価 (税抜き)	検収単位
2009	人力掘削工 E-1	昼間	t=20	18~22cm				m ²	0.009903		0.1
2010	人力掘削工 E-2	夜間	t=20	18~22cm				m ²	0.014155		0.1
2011	人力掘削工 F-1	昼間	t=30	23cm以上				m ²	0.010910		0.1
2012	人力掘削工 F-2	夜間	t=30	23cm以上				m ²	0.015427		0.1
3001	機械舗装工(歩道) A-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=3	透水性開粒度AS	m ²	0.001239	0.1
3002	機械舗装工(歩道) A-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=3	透水性開粒度AS	m ²	0.001484	0.1
3003	機械舗装工(歩道) B-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5	透水性開粒度AS	m ²	0.001663	0.1
3004	機械舗装工(歩道) B-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5	透水性開粒度AS	m ²	0.001908	0.1
3005	機械舗装工(歩道) C-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=3	再生密粒度AS	m ²	0.001886	0.1
3006	機械舗装工(歩道) C-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=3	再生密粒度AS	m ²	0.002245	0.1
3007	機械舗装工(歩道) D-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.002606	0.1
3008	機械舗装工(歩道) D-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.002986	0.1
3009	機械舗装工(歩道) E-1	昼間	路盤工	10cm	RC-40	フィルター層5cm	t=3	透水性開粒度AS	m ²	0.002883	0.1
3010	機械舗装工(歩道) E-2	夜間	路盤工	10cm	RC-40	フィルター層5cm	t=3	透水性開粒度AS	m ²	0.003664	0.1
3011	機械舗装工(歩道) F-1	昼間	路盤工	10cm	RC-40		t=3	再生密粒度AS	m ²	0.002565	0.1
3012	機械舗装工(歩道) F-2	夜間	路盤工	10cm	RC-40		t=3	再生密粒度AS	m ²	0.003110	0.1
3013	機械舗装工(歩道) G-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5以下	自然石透水性開粒度AS	m ²	0.004662	0.1
3014	機械舗装工(歩道) G-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5以下	自然石透水性開粒度AS	m ²	0.004953	0.1
3015	機械舗装工(歩道) H-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5以下	自然石密粒度AS	m ²	0.005906	0.1
3016	機械舗装工(歩道) H-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5以下	自然石密粒度AS	m ²	0.006282	0.1
3017	機械舗装工(歩道) I-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5以下	ベンガラ透水性開粒度AS	m ²	0.003652	0.1
3018	機械舗装工(歩道) I-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5以下	ベンガラ透水性開粒度AS	m ²	0.003898	0.1
3019	機械舗装工(歩道) J-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5以下	ベンガラ密粒度AS	m ²	0.004735	0.1
3020	機械舗装工(歩道) J-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5以下	ベンガラ密粒度AS	m ²	0.005112	0.1
4001	機械舗装工 K-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.002584	0.1
4002	機械舗装工 K-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.002909	0.1
4003	機械舗装工 L-1	昼間	路盤工	10cm	M-30,RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.003416	0.1
4004	機械舗装工 L-2	夜間	路盤工	10cm	M-30,RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.003929	0.1
4005	機械舗装工 M-1	昼間	路盤工	15cm	M-30,RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.003846	0.1
4006	機械舗装工 M-2	夜間	路盤工	15cm	M-30,RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.004444	0.1

番号	工種		摘			要	単位	構成比	単価 (税抜き)	検収単位
4007	機械舗装工 N-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=10 再生粗粒度AS、再生密粒度AS	m ²	0.003871		0.1
4008	機械舗装工 N-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=10 再生粗粒度AS、再生密粒度AS	m ²	0.004309		0.1
4009	機械舗装工 O-1	昼間	路盤工	10cm	M-30,RC-40	t=10 再生粗粒度AS、再生密粒度AS	m ²	0.004703		0.1
4010	機械舗装工 O-2	夜間	路盤工	10cm	M-30,RC-40	t=10 再生粗粒度AS、再生密粒度AS	m ²	0.005328		0.1
4011	機械舗装工 P-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	瀝青安定処理t=10 t=10 再生粗粒度AS、再生密粒度AS	m ²	0.006083		0.1
4012	機械舗装工 P-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	瀝青安定処理t=10 t=10 再生粗粒度AS、再生密粒度AS	m ²	0.006674		0.1
4013	機械舗装工 Q-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	t=10 再生粗粒度AS、排水性AS	m ²	0.003303		0.1
4014	機械舗装工 Q-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	t=10 再生粗粒度AS、排水性AS	m ²	0.003613		0.1
4015	機械舗装工 R-1	昼間	路盤工	15cm	RC-40	t=10 再生粗粒度AS、排水性AS	m ²	0.004321		0.1
4016	機械舗装工 R-2	夜間	路盤工	15cm	RC-40	t=10 再生粗粒度AS、排水性AS	m ²	0.004903		0.1
4017	機械舗装工 S-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=10 再生粗粒度AS、密粒度AS改質Ⅱ型	m ²	0.004231		0.1
4018	機械舗装工 S-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=10 再生粗粒度AS、密粒度AS改質Ⅱ型	m ²	0.004670		0.1
4019	機械舗装工 T-1	昼間	路盤工	10cm	M-30,RC-40	t=10 再生粗粒度AS、密粒度AS改質Ⅱ型	m ²	0.005063		0.1
4020	機械舗装工 T-2	夜間	路盤工	10cm	M-30,RC-40	t=10 再生粗粒度AS、密粒度AS改質Ⅱ型	m ²	0.005690		0.1
4021	機械舗装工 U-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	瀝青安定処理t=10 t=10 再生粗粒度AS、密粒度AS改質Ⅱ型	m ²	0.006443		0.1
4022	機械舗装工 U-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	瀝青安定処理t=10 t=10 再生粗粒度AS、密粒度AS改質Ⅱ型	m ²	0.007035		0.1
4023	機械舗装工 V-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=10 粗粒度AS改質Ⅱ型、密粒度AS改質Ⅱ型	m ²	0.004604		0.1
4024	機械舗装工 V-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=10 粗粒度AS改質Ⅱ型、密粒度AS改質Ⅱ型	m ²	0.005042		0.1
4025	機械舗装工 W-1	昼間	路盤工	10cm	M-30,RC-40	t=10 粗粒度AS改質Ⅱ型、密粒度AS改質Ⅱ型	m ²	0.005435		0.1
4026	機械舗装工 W-2	夜間	路盤工	10cm	M-30,RC-40	t=10 粗粒度AS改質Ⅱ型、密粒度AS改質Ⅱ型	m ²	0.006061		0.1
4027	機械舗装工 X-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	瀝青安定処理t=10 t=10 粗粒度AS改質Ⅱ型、密粒度AS改質Ⅱ型	m ²	0.006815		0.1
4028	機械舗装工 X-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	瀝青安定処理t=10 t=10 粗粒度AS改質Ⅱ型、密粒度AS改質Ⅱ型	m ²	0.007407		0.1
4029	機械舗装工 Y-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=5 自然石密粒度AS	m ²	0.006007		0.1
4030	機械舗装工 Y-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=5 自然石密粒度AS	m ²	0.006330		0.1
4031	機械舗装工 Z-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=5 ベンガラ密粒度AS	m ²	0.004793		0.1
4032	機械舗装工 Z-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=5 ベンガラ密粒度AS	m ²	0.005116		0.1
5001	人力舗装工(歩道) A-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	t=3 透水性開粒度AS	m ²	0.001712		0.1
5002	人力舗装工(歩道) A-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	t=3 透水性開粒度AS	m ²	0.002222		0.1
5003	人力舗装工(歩道) B-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	t=5 透水性開粒度AS	m ²	0.002082		0.1
5004	人力舗装工(歩道) B-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	t=5 透水性開粒度AS	m ²	0.002591		0.1

番号	工種		摘				要		単位	構成比	単価 (税抜き)	検収単位
5005	人力舗装工(歩道) C-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=3	再生密粒度AS	m ²	0.002386		0.1
5006	人力舗装工(歩道) C-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=3	再生密粒度AS	m ²	0.003010		0.1
5007	人力舗装工(歩道) D-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.003106		0.1
5008	人力舗装工(歩道) D-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.003751		0.1
5009	人力舗装工(歩道) E-1	昼間	路盤工	10cm	RC-40	フィルター層5cm	t=3	透水性開粒度AS	m ²	0.004444		0.1
5010	人力舗装工(歩道) E-2	夜間	路盤工	10cm	RC-40	フィルター層5cm	t=3	透水性開粒度AS	m ²	0.006051		0.1
5011	人力舗装工(歩道) F-1	昼間	路盤工	10cm	RC-40		t=3	再生密粒度AS	m ²	0.003790		0.1
5012	人力舗装工(歩道) F-2	夜間	路盤工	10cm	RC-40		t=3	再生密粒度AS	m ²	0.004977		0.1
5013	人力舗装工(歩道) G-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5以下	自然石透水性開粒度AS	m ²	0.004924		0.1
5014	人力舗装工(歩道) G-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5以下	自然石透水性開粒度AS	m ²	0.005471		0.1
5015	人力舗装工(歩道) H-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5以下	自然石密粒度AS	m ²	0.006398		0.1
5016	人力舗装工(歩道) H-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5以下	自然石密粒度AS	m ²	0.007036		0.1
5017	人力舗装工(歩道) I-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5以下	ベンガラ透水性開粒度AS	m ²	0.003973		0.1
5018	人力舗装工(歩道) I-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5以下	ベンガラ透水性開粒度AS	m ²	0.004482		0.1
5019	人力舗装工(歩道) J-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5以下	ベンガラ密粒度AS	m ²	0.005228		0.1
5020	人力舗装工(歩道) J-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5以下	ベンガラ密粒度AS	m ²	0.005866		0.1
6001	人力舗装工 K-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.003252		0.1
6002	人力舗装工 K-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.003936		0.1
6003	人力舗装工 L-1	昼間	路盤工	10cm	M-30,RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.004811		0.1
6004	人力舗装工 L-2	夜間	路盤工	10cm	M-30,RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.006056		0.1
6005	人力舗装工 M-1	昼間	路盤工	15cm	M-30,RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.005603		0.1
6006	人力舗装工 M-2	夜間	路盤工	15cm	M-30,RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.007121		0.1
6007	人力舗装工 N-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40		t=10	再生粗粒度As、再生密粒度AS	m ²	0.005199		0.1
6008	人力舗装工 N-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40		t=10	再生粗粒度As、再生密粒度AS	m ²	0.006346		0.1
6009	人力舗装工 O-1	昼間	路盤工	10cm	M-30,RC-40		t=10	再生粗粒度As、再生密粒度AS	m ²	0.006757		0.1
6010	人力舗装工 O-2	夜間	路盤工	10cm	M-30,RC-40		t=10	再生粗粒度As、再生密粒度AS	m ²	0.008466		0.1
6011	人力舗装工 P-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	瀝青安定処理t=10	t=10	再生粗粒度As、再生密粒度AS	m ²	0.008399		0.1
6012	人力舗装工 P-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	瀝青安定処理t=10	t=10	再生粗粒度As、再生密粒度AS	m ²	0.010134		0.1
6013	人力舗装工 Q-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=10	再生粗粒度As、排水性AS	m ²	0.004563		0.1
6014	人力舗装工 Q-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=10	再生粗粒度As、排水性AS	m ²	0.005588		0.1

番号	工種		摘			要		単位	構成比	単価 (税抜き)	検収単位
6015	人力舗装工 R-1	昼間	路盤工	15cm	RC-40	t=10	再生粗粒度As、排水性AS	m ²	0.006670		0.1
6016	人力舗装工 R-2	夜間	路盤工	15cm	RC-40	t=10	再生粗粒度As、排水性AS	m ²	0.008529		0.1
6017	人力舗装工 S-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=10	再生粗粒度AS、密粒度AS改質II型	m ²	0.005560		0.1
6018	人力舗装工 S-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=10	再生粗粒度AS、密粒度AS改質II型	m ²	0.006707		0.1
6019	人力舗装工 T-1	昼間	路盤工	10cm	M-30,RC-40	t=10	再生粗粒度AS、密粒度AS改質II型	m ²	0.007118		0.1
6020	人力舗装工 T-2	夜間	路盤工	10cm	M-30,RC-40	t=10	再生粗粒度AS、密粒度AS改質II型	m ²	0.008827		0.1
6021	人力舗装工 U-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	瀝青安定処理t=10 t=10	再生粗粒度AS、密粒度AS改質II型	m ²	0.008760		0.1
6022	人力舗装工 U-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	瀝青安定処理t=10 t=10	再生粗粒度AS、密粒度AS改質II型	m ²	0.010495		0.1
6023	人力舗装工 V-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=10	改質II型粗粒度AS、改質II型密粒度AS	m ²	0.005932		0.1
6024	人力舗装工 V-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=10	改質II型粗粒度AS、改質II型密粒度AS	m ²	0.006718		0.1
6025	人力舗装工 W-1	昼間	路盤工	10cm	M-30,RC-40	t=10	改質II型粗粒度AS、改質II型密粒度AS	m ²	0.007490		0.1
6026	人力舗装工 W-2	夜間	路盤工	10cm	M-30,RC-40	t=10	改質II型粗粒度AS、改質II型密粒度AS	m ²	0.009199		0.1
6027	人力舗装工 X-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	瀝青安定処理t=10 t=10	改質II型粗粒度AS、改質II型密粒度AS	m ²	0.009132		0.1
6028	人力舗装工 X-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	瀝青安定処理t=10 t=10	改質II型粗粒度AS、改質II型密粒度AS	m ²	0.010868		0.1
6029	人力舗装工 Y-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=5	自然石密粒度AS	m ²	0.006663		0.1
6030	人力舗装工 Y-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=5	自然石密粒度AS	m ²	0.007338		0.1
6031	人力舗装工 Z-1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=5	ベンガラ密粒度AS	m ²	0.005420		0.1
6032	人力舗装工 Z-2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=5	ベンガラ密粒度AS	m ²	0.006096		0.1
7001	交通誘導警備員(A)-1	昼間						hr	0.001223		1
7002	交通誘導警備員(A)-2	夜間						hr	0.001835		1
7003	交通誘導警備員(B)-1	昼間						hr	0.001054		1
7004	交通誘導警備員(B)-2	夜間						hr	0.001581		1
8001	標準施工	昼間				現場調査工	交通誘導警備員2人	現場	0.015464		1
8002	機械施工A	昼間	既設厚t=3~15	20~40m ² 未満		現場調査工	運搬費 交通誘導警備員2人	現場	0.028075		1
8003	機械施工B	昼間	既設厚t=20~30	20~40m ² 未満		現場調査工	運搬費 交通誘導警備員2人	現場	0.033533		1
8004	機械施工C	昼間	既設厚t=3~15	40m ² 以上		現場調査工	運搬費 交通誘導警備員2人	現場	0.028027		1
8005	機械施工D	昼間	既設厚t=20~30	40m ² 以上		現場調査工	運搬費 交通誘導警備員2人	現場	0.030757		1
8006	下層路盤工	昼間	機械施工	路盤工10cm	M-30,RC-40			m ²	0.000631		0.1
8007	下層路盤工	昼間	人力施工	路盤工10cm	M-30,RC-40			m ²	0.000641		0.1
8008	路盤材	昼間		路盤材5cm	M-30,RC-40			m ²	0.000215		0.1

第1号明細表

打換施工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
打換工A	20㎡未満 打換厚5cm	式	1			第1号表
打換工B	20㎡未満 打換厚3cm 透水性開粒度アスコン	式	1			第2号表
打換工C	20㎡未満 打換厚10cm	式	1			第3号表
打換工D	20㎡～40㎡未満 打換厚5cm	式	1			第4号表
打換工E	20㎡～40㎡未満 打換厚3cm 透水性開粒度アスコン	式	1			第5号表
打換工F	20㎡～40㎡未満 打換厚10cm	式	1			第6号表
打換工G	40㎡以上 打換厚5cm	式	1			第7号表
打換工H	40㎡以上 打換厚3cm 透水性開粒度アスコン	式	1			第8号表
打換工I	40㎡以上 打換厚10cm	式	1			第9号表
合 計		式	1			

第2号明細表の1

機械掘削工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工A-1	舗装厚 3 c m	m ²	1			第10号表
機械掘削工A-2	舗装厚 3 c m 夜間	m ²	1			第11号表
機械掘削工B-1	舗装厚 5 c m	m ²	1			第12号表
機械掘削工B-2	舗装厚 5 c m 夜間	m ²	1			第13号表
機械掘削工C-1	舗装厚 1 0 c m	m ²	1			第14号表
機械掘削工C-2	舗装厚 1 0 c m 夜間	m ²	1			第15号表
機械掘削工D-1	舗装厚 1 5 c m	m ²	1			第16号表
機械掘削工D-2	舗装厚 1 5 c m 夜間	m ²	1			第17号表
機械掘削工E-1	舗装厚 2 0 c m	m ²	1			第18号表
機械掘削工E-2	舗装厚 2 0 c m 夜間	m ²	1			第19号表
機械掘削工F-1	舗装厚 3 0 c m	m ²	1			第20号表
機械掘削工F-2	舗装厚 3 0 c m 夜間	m ²	1			第21号表

第3号明細表の1

人力掘削工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力掘削工A-1	舗装厚 3 c m	m ²	1			第22号表
人力掘削工A-2	舗装厚 3 c m 夜間	m ²	1			第23号表
人力掘削工B-1	舗装厚 5 c m	m ²	1			第24号表
人力掘削工B-2	舗装厚 5 c m 夜間	m ²	1			第25号表
人力掘削工C-1	舗装厚 1 0 c m	m ²	1			第26号表
人力掘削工C-2	舗装厚 1 0 c m 夜間	m ²	1			第27号表
人力掘削工D-1	舗装厚 1 5 c m	m ²	1			第28号表
人力掘削工D-2	舗装厚 1 5 c m 夜間	m ²	1			第29号表
人力掘削工E-1	舗装厚 2 0 c m	m ²	1			第30号表
人力掘削工E-2	舗装厚 2 0 c m 夜間	m ²	1			第31号表
人力掘削工F-1	舗装厚 3 0 c m	m ²	1			第32号表
人力掘削工F-2	舗装厚 3 0 c m 夜間	m ²	1			第33号表

第4号明細表の1

機械舗装工（歩道） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械舗装工A-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 3 c m 透水性開粒度アスコ ¹³ 夜間	m ²	1			第34号表
機械舗装工A-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 3 c m 透水性開粒度アスコ ¹³ 夜間	m ²	1			第35号表
機械舗装工B-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m 透水性開粒度アスコ ¹³ 夜間	m ²	1			第36号表
機械舗装工B-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m 透水性開粒度アスコ ¹³ 夜間	m ²	1			第37号表
機械舗装工C-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 3 c m 再生密粒度アスコ ¹³ 夜間	m ²	1			第38号表
機械舗装工C-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 3 c m 再生密粒度アスコ ¹³ 夜間	m ²	1			第39号表
機械舗装工D-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m 再生密粒度アスコ ¹³ 夜間	m ²	1			第40号表
機械舗装工D-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m 再生密粒度アスコ ¹³ 夜間	m ²	1			第41号表
機械舗装工E-1	路盤工 1 0 c m RC-40 舗装復旧厚 3 c m 透水性開粒度アスコ ¹³ 夜間	m ²	1			第42号表
機械舗装工E-2	路盤工 1 0 c m RC-40 舗装復旧厚 3 c m 透水性開粒度アスコ ¹³ 夜間	m ²	1			第43号表
機械舗装工F-1	路盤工 1 0 c m RC-40 舗装復旧厚 3 c m 再生密粒度アスコ ¹³ 夜間	m ²	1			第44号表
機械舗装工F-2	路盤工 1 0 c m RC-40 舗装復旧厚 3 c m 再生密粒度アスコ ¹³ 夜間	m ²	1			第45号表

第4号明細表の2

機械舗装工（歩道） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械舗装工G-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m以下 透水性開粒度アスコ ^ン 13	m ²	1			第46号表
機械舗装工G-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m以下 透水性開粒度アスコ ^ン 13 夜間	m ²	1			第47号表
機械舗装工H-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m以下 密粒度アスコ ^ン 13	m ²	1			第48号表
機械舗装工H-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m以下 密粒度アスコ ^ン 13 夜間	m ²	1			第49号表
機械舗装工I-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m以下 透水性開粒度アスコ ^ン 13	m ²	1			第50号表
機械舗装工I-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m以下 透水性開粒度アスコ ^ン 13 夜間	m ²	1			第51号表
機械舗装工J-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m以下 密粒度アスコ ^ン 13	m ²	1			第52号表
機械舗装工J-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m以下 密粒度アスコ ^ン 13 夜間	m ²	1			第53号表
合 計		式	1			

第5号明細表の1

機械舗装工（車道） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械舗装工K-1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚 5 c m	m ²	1			第54号表
機械舗装工K-2	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚 5 c m	m ²	1			第55号表
機械舗装工L-1	路盤工 1 0 c m M-30 RC-40 舗装復旧厚 5 c m	m ²	1			第56号表
機械舗装工L-2	路盤工 1 0 c m M-30 RC-40 舗装復旧厚 5 c m	m ²	1			第57号表
機械舗装工M-1	路盤工 1 5 c m M-30 RC-40 舗装復旧厚 5 c m	m ²	1			第58号表
機械舗装工M-2	路盤工 1 5 c m M-30 RC-40 舗装復旧厚 5 c m	m ²	1			第59号表
機械舗装工N-1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚 1 0 c m	m ²	1			第60号表
機械舗装工N-2	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚 1 0 c m	m ²	1			第61号表
機械舗装工O-1	路盤工 1 0 c m M-30 RC-40 舗装復旧厚 1 0 c m	m ²	1			第62号表
機械舗装工O-2	路盤工 1 0 c m M-30 RC-40 舗装復旧厚 1 0 c m	m ²	1			第63号表
機械舗装工P-1	補足材のみ RC-40 瀝青材 1 0 c m 舗装復旧厚 2 0 c m	m ²	1			第64号表
機械舗装工P-2	補足材のみ RC-40 瀝青材 1 0 c m 舗装復旧厚 2 0 c m	m ²	1			第65号表

第5号明細表の2

機械舗装工（車道） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械舗装工Q-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 10cm 排水性アスコン 夜間	m ²	1			第66号表
機械舗装工Q-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 10cm 排水性アスコン	m ²	1			第67号表
機械舗装工R-1	路盤工 15cm RC-40 舗装復旧厚 10cm 排水性アスコン 夜間	m ²	1			第68号表
機械舗装工R-2	路盤工 15cm RC-40 舗装復旧厚 10cm 排水性アスコン	m ²	1			第69号表
機械舗装工S-1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚 10cm 表層・改質Ⅱ型 夜間	m ²	1			第70号表
機械舗装工S-2	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚 10cm 表層・改質Ⅱ型	m ²	1			第71号表
機械舗装工T-1	路盤工 10cm M-30 RC-40 舗装復旧厚 10cm 表層・改質Ⅱ型 夜間	m ²	1			第72号表
機械舗装工T-2	路盤工 10cm M-30 RC-40 舗装復旧厚 10cm 表層・改質Ⅱ型	m ²	1			第73号表
機械舗装工U-1	補足材のみ RC-40 瀝青材 10cm 舗装復旧厚 20cm 表層・改質Ⅱ型 夜間	m ²	1			第74号表
機械舗装工U-2	補足材のみ RC-40 瀝青材 10cm 舗装復旧厚 20cm 表層・改質Ⅱ型	m ²	1			第75号表
機械舗装工V-1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚 10cm 改質Ⅱ型（二層） 夜間	m ²	1			第76号表
機械舗装工V-2	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚 10cm 改質Ⅱ型（二層）	m ²	1			第77号表

第5号明細表の3

機械舗装工（車道） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械舗装工W-1	路盤工 1 0 c m M-30 RC-40 舗装復旧厚 1 0 c m 改質Ⅱ型（二層）	m ²	1			第78号表
機械舗装工W-2	路盤工 1 0 c m M-30 RC-40 舗装復旧厚 1 0 c m 改質Ⅱ型（二層） 夜間	m ²	1			第79号表
機械舗装工X-1	補足材のみ RC-40 瀝青材 1 0 c m 舗装復旧厚 2 0 c m 改質Ⅱ型（二層）	m ²	1			第80号表
機械舗装工X-2	補足材のみ RC-40 瀝青材 1 0 c m 舗装復旧厚 2 0 c m 改質Ⅱ型（二層） 夜間	m ²	1			第81号表
機械舗装工Y-1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚 5 c m	m ²	1			第82号表
機械舗装工Y-2	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚 5 c m 夜間	m ²	1			第83号表
機械舗装工Z-1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚 5 c m	m ²	1			第84号表
機械舗装工Z-2	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚 5 c m 夜間	m ²	1			第85号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

人力舗装工（歩道） 1式当り明細表

 種別：
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力舗装工A-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 3 c m 透水性開粒度アスコン 夜間	m ²	1			第86号表
人力舗装工A-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 3 c m 透水性開粒度アスコン	m ²	1			第87号表
人力舗装工B-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m 透水性開粒度アスコン 夜間	m ²	1			第88号表
人力舗装工B-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m 透水性開粒度アスコン	m ²	1			第89号表
人力舗装工C-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 3 c m 再生密粒度アスコン 夜間	m ²	1			第90号表
人力舗装工C-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 3 c m 再生密粒度アスコン	m ²	1			第91号表
人力舗装工D-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m 再生密粒度アスコン 夜間	m ²	1			第92号表
人力舗装工D-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m 再生密粒度アスコン	m ²	1			第93号表
人力舗装工E-1	路盤工 1 0 c m RC-40 舗装復旧厚 3 c m 透水性開粒度アスコン 夜間	m ²	1			第94号表
人力舗装工E-2	路盤工 1 0 c m RC-40 舗装復旧厚 3 c m 透水性開粒度アスコン	m ²	1			第95号表
人力舗装工F-1	路盤工 1 0 c m RC-40 舗装復旧厚 3 c m 再生密粒度アスコン 夜間	m ²	1			第96号表
人力舗装工F-2	路盤工 1 0 c m RC-40 舗装復旧厚 3 c m 再生密粒度アスコン	m ²	1			第97号表

第6号明細表の2

人力舗装工（歩道） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力舗装工G-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m以下 透水性開粒度アスコン	m ²	1			第98号表
人力舗装工G-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m以下 透水性開粒度アスコン 夜間	m ²	1			第99号表
人力舗装工H-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m以下 密粒度アスコン	m ²	1			第100号表
人力舗装工H-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m以下 密粒度アスコン 夜間	m ²	1			第101号表
人力舗装工I-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m以下 透水性開粒度アスコン	m ²	1			第102号表
人力舗装工I-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m以下 透水性開粒度アスコン 夜間	m ²	1			第103号表
人力舗装工J-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m以下 密粒度アスコン	m ²	1			第104号表
人力舗装工J-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 5 c m以下 密粒度アスコン 夜間	m ²	1			第105号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

人力舗装工（車道） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力舗装工K-1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚 5 c m	m ²	1			第106号表
人力舗装工K-2	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚 5 c m	m ²	1			第107号表
人力舗装工L-1	路盤工 1 0 c m M-30 RC-40 舗装復旧厚 5 c m	m ²	1			第108号表
人力舗装工L-2	路盤工 1 0 c m M-30 RC-40 舗装復旧厚 5 c m	m ²	1			第109号表
人力舗装工M-1	路盤工 1 5 c m M-30 RC-40 舗装復旧厚 5 c m	m ²	1			第110号表
人力舗装工M-2	路盤工 1 5 c m M-30 RC-40 舗装復旧厚 5 c m	m ²	1			第111号表
人力舗装工N-1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚 1 0 c m	m ²	1			第112号表
人力舗装工N-2	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚 1 0 c m	m ²	1			第113号表
人力舗装工O-1	路盤工 1 0 c m M-30 RC-40 舗装復旧厚 1 0 c m	m ²	1			第114号表
人力舗装工O-2	路盤工 1 0 c m M-30 RC-40 舗装復旧厚 1 0 c m	m ²	1			第115号表
人力舗装工P-1	補足材のみ RC-40 瀝青材 1 0 c m 舗装復旧厚 2 0 c m	m ²	1			第116号表
人力舗装工P-2	補足材のみ RC-40 瀝青材 1 0 c m 舗装復旧厚 2 0 c m	m ²	1			第117号表

第7号明細表の2

人力舗装工（車道） 1式当り明細表

 種別：
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力舗装工Q-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚10cm 排水性アスコン 夜間	m ²	1			第118号表
人力舗装工Q-2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚10cm 排水性アスコン	m ²	1			第119号表
人力舗装工R-1	路盤工15cm RC-40 舗装復旧厚10cm 排水性アスコン 夜間	m ²	1			第120号表
人力舗装工R-2	路盤工15cm RC-40 舗装復旧厚10cm 排水性アスコン	m ²	1			第121号表
人力舗装工S-1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm 表層・改質Ⅱ型 夜間	m ²	1			第122号表
人力舗装工S-2	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm 表層・改質Ⅱ型	m ²	1			第123号表
人力舗装工T-1	路盤工10cm M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm 表層・改質Ⅱ型 夜間	m ²	1			第124号表
人力舗装工T-2	路盤工10cm M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm 表層・改質Ⅱ型	m ²	1			第125号表
人力舗装工U-1	補足材のみ RC-40 瀝青材10cm 舗装復旧厚20cm 表層・改質Ⅱ型 夜間	m ²	1			第126号表
人力舗装工U-2	補足材のみ RC-40 瀝青材10cm 舗装復旧厚20cm 表層・改質Ⅱ型	m ²	1			第127号表
人力舗装工V-1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm 改質Ⅱ型（二層） 夜間	m ²	1			第128号表
人力舗装工V-2	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm 改質Ⅱ型（二層）	m ²	1			第129号表

第7号明細表の3

人力舗装工（車道） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力舗装工W-1	路盤工 1 0 c m M-30 RC-40 舗装復旧厚 1 0 c m 改質Ⅱ型（二層）	m ²	1			第130号表
人力舗装工W-2	路盤工 1 0 c m M-30 RC-40 舗装復旧厚 1 0 c m 改質Ⅱ型（二層） 夜間	m ²	1			第131号表
人力舗装工X-1	補足材のみ RC-40 瀝青材 1 0 c m 舗装復旧厚 2 0 c m 改質Ⅱ型（二層）	m ²	1			第132号表
人力舗装工X-2	補足材のみ RC-40 瀝青材 1 0 c m 舗装復旧厚 2 0 c m 改質Ⅱ型（二層） 夜間	m ²	1			第133号表
人力舗装工Y-1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚 5 c m	m ²	1			第134号表
人力舗装工Y-2	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚 5 c m 夜間	m ²	1			第135号表
人力舗装工Z-1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚 5 c m	m ²	1			第136号表
人力舗装工Z-1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚 5 c m 夜間	m ²	1			第137号表
合 計		式	1			

第8号明細表

交通誘導警備員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(A)-1		h	1			第138号表
交通誘導警備員(A)-2	夜間	h	1			第139号表
交通誘導警備員(B)-1		h	1			第140号表
交通誘導警備員(B)-2	夜間	h	1			第141号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

現場施工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標準施工	現場調査工、交通誘導警備員2人	現場	1			第142号表
機械施工A	20㎡～40㎡未満 舗装厚3cm～15cm	現場	1			第143号表
機械施工B	20㎡～40㎡未満 舗装厚20cm～30cm	現場	1			第144号表
機械施工C	40㎡以上 3cm～15cm	現場	1			第145号表
機械施工D	40㎡以上 20cm～30cm	現場	1			第146号表
下層路盤工	機械施工 路盤工10cm M-30 RC-40	㎡	1			第147号表
下層路盤工	人力施工 路盤工10cm M-30 RC-40	㎡	1			第148号表
路盤材	補足材5cm M-30 RC-40	㎡	1			第149号表
フィルター層工	5cm	㎡	1			第150号表
現場調査工		現場	1			第293号表
現場調整工		箇所	1			第151号表
緊急舗装工	突発施工時	現場	1			第152号表

第10号明細表

区画線工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工A	50m未満	現場	1			第153号表
区画線工B	50m未満	現場	1			第154号表
区画線工C	樹脂系モルタル 各色	現場	1			第155号表
区画線工D	樹脂系すべり止め 各色	現場	1			第156号表
合 計		式	1			

第2号表

打換工B 1式当り単価表

種別： 20 m²未満
 形状： 打換厚3 c m 透水性開粒度アスコン
 備考： 歩道

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削工A-1	舗装厚 3 c m	m ²	1				第22号表
人力舗装工A-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 3 c m 透水性開粒度アスコン	m ²	1				第86号表
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第3号表

打換工C 1式当り単価表

種別： 20㎡未満
 形状： 打換厚10cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力掘削工C-1	舗装厚10cm	㎡	1				第26号表
人力舗装工N-1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm	㎡	1				第112号表
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第4号表

打換工D 1式当り単価表

種別： 20 m²～40 m²未満
 形状： 打換厚5 c m
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工B-1	舗装厚 5 c m	m ²	1				第12号表
人力舗装工K-1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚 5 c m	m ²	1				第106号表
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第8号表

打換工H 1式当り単価表

種別： 40 m²以上
 形状： 打換厚 3 c m 透水性開粒度アスコン
 備考： 歩道

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工A-1	舗装厚 3 c m	m ²	1				第10号表
機械舗装工A-1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚 3 c m 透水性開粒度アスコン13	m ²	1				第34号表
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第10号表

機械掘削工A-1 6m²当り単価表

種別： 舗装厚 3 c m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	10				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m ³ 排出ガス対策型	m ²	6				第158号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	0.18				第159号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第11号表

機械掘削工A-2 6m²当り単価表 夜間

種別：舗装厚3cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	10				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m ³ 排出ガス対策型 夜間	m ²	6				第161号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好 夜間	m ³	0.18				第162号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第12号表

機械掘削工B-1 6㎡当り単価表

種別： 舗装厚 5 c m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	10				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3 排出ガス対策型	m2	6				第158号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	0.23				第159号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		㎡	6				
単 位 当 り		㎡	1				

第13号表

機械掘削工B-2 6㎡当り単価表 夜間

種別：舗装厚5cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	10				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3 排出ガス対策型 夜間	m2	6				第161号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好 夜間	m3	0.23				第162号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		㎡	6				
単 位 当 り		㎡	1				

第14号表

機械掘削工C-1 6㎡当り単価表

種別：舗装厚10cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	10				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3 排出ガス対策型	m2	6				第158号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	0.35				第159号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		㎡	6				
単 位 当 り		㎡	1				

第15号表

機械掘削工C-2 6m²当り単価表 夜間

種別：舗装厚10cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	10				
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m ³ 排出ガス対策型 夜間	m ²	6				第161号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好 夜間	m ³	0.35				第162号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第16号表

機械掘削工D-1 6㎡当り単価表

種別：舗装厚15cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	10				
舗装版取り壊し積込工	10cm超え15cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3 排出ガス対策型	m2	6				第163号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	0.48				第159号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		㎡	6				
単 位 当 り		㎡	1				

第17号表

機械掘削工D-2 6㎡当り単価表 夜間

種別：舗装厚15cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	夜間 舗装厚：15cm以下	m	10				
舗装版取り壊し積込工	夜間 10cm超え15cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3 排出ガス対策型	m2	6				第164号表
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面：良好	m3	0.48				第162号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		㎡	6				
単 位 当 り		㎡	1				

第18号表

機械掘削工E-1 6㎡当り単価表

種別：舗装厚20cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	10				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m ²	6				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	0.6				第159号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第19号表

機械掘削工E-2 6m²当り単価表 夜間

種別：舗装厚20cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	夜間 舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	10				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	夜間 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m ²	6				
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面：良好	m ³	0.6				第162号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第20号表

機械掘削工F-1 6m²当り単価表

種別：舗装厚30cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	10				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	10				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m ²	6				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	0.85				第159号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第21号表

機械掘削工F-2 6m²当り単価表 夜間

種別：舗装厚30cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	10				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下 夜間	m	10				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有 夜間	m ²	6				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好 夜間	m ³	0.85				第162号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第22号表

人力掘削工A-1 6m²当り単価表

種別： 舗装厚 3 c m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	10				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込有	m ²	6				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	0.18				第170号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第23号表

人力掘削工A-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 舗装厚 3 c m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	10				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込有 夜間	m2	6				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好 夜間	m3	0.18				第172号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		㎡	6				
単 位 当 り		㎡	1				

第24号表

人力掘削工B-1 6m²当り単価表

種別： 舗装厚 5 c m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	10				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m ²	6				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	0.23				第170号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第25号表

人力掘削工B-2 6m²当り単価表 夜間

種別： 舗装厚 5 c m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	10				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有 夜間	m ²	6				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好 夜間	m ³	0.23				第172号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第26号表

人力掘削工C-1 6m²当り単価表

種別：舗装厚10cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	10				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m ²	6				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	0.35				第170号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第27号表

人力掘削工C-2 6m²当り単価表 夜間

種別：舗装厚10cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	10				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有 夜間	m ²	6				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好 夜間	m ³	0.35				第172号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第28号表

人力掘削工D-1 6m²当り単価表

種別：舗装厚15cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	10				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cmを超え15cm以下 障害有 積込有	m ²	6				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	0.48				第170号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第29号表

人力掘削工D-2 6m²当り単価表 夜間

種別： 舗装厚15cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下 夜間	m	10				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cmを超え15cm以下 障害有 積込有 夜間	m ²	6				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好 夜間	m ³	0.48				第172号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第30号表

人力掘削工E-1 6m²当り単価表

種別：舗装厚20cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	10				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え30cm以下 障害有 積込有	m ²	6				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	0.6				第170号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第31号表

人力掘削工E-2 6m²当り単価表 夜間

種別： 舗装厚20cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	夜間 舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	10				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	夜間 15cmを超え30cm以下 障害有 積込有	m ²	6				
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面：良好	m ³	0.6				第172号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第32号表

人力掘削工F-1 6m²当り単価表

種別：舗装厚30cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	10				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	10				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え30cm以下 障害有 積込有	m ²	6				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	0.85				第170号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第33号表

人力掘削工F-2 6m²当り単価表 夜間

種別：舗装厚30cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	10				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下 夜間	m	10				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え30cm以下 障害有 積込有 夜間	m ²	6				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好 夜間	m ³	0.85				第172号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第34号表

機械舗装工A-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 3 c m 透水性開粒度アスコン13
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第179号表
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m以上 厚さ:25mm以上35mm未満 2.05t/m ³ (標準)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第35号表

機械舗装工A-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 3 c m 透水性開粒度アスコン13
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第181号表
透水性アスファルト舗装	夜間 幅:1.4m以上 厚さ:25mm以上35mm未満 2.05t/m ³ (標準)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第36号表

機械舗装工B-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m 透水性開粒度アスコン13
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第179号表
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m以上 厚さ:45mm以上55mm未満 2.05t/m ³ (標準)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第37号表

機械舗装工B-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m 透水性開粒度アスコン13
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40 夜間	m ²	6				第181号表
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m以上 厚さ:45mm以上55mm未満 2.05t/m ³ (標準) 夜間	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第38号表

機械舗装工C-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 3 c m 再生密粒度アスコン13
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クワッシュアソ RC-40	m ²	6				第179号表
舗装目地復旧工	巾3cm	m	10				第185号表
表層(歩道部) 1.4m以上	25mm以上35mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第39号表

機械舗装工C-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 3 c m 再生密粒度アスコン13
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュアレン RC-40	m ²	6				第181号表
舗装目地復旧工	巾3cm	m	10				第187号表
表層(歩道部) 1.4m以上	25mm以上35mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第40号表

機械舗装工D-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m 再生密粒度アスコン13
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クワッシュアソ RC-40	m ²	6				第179号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
表層(歩道部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第41号表

機械舗装工D-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m 再生密粒度アスコン13
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュアレン RC-40	m ²	6				第181号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第191号表
表層(歩道部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第42号表

機械舗装工E-1 6㎡当り単価表

種別：路盤工10cm RC-40

形状：舗装復旧厚 3cm 透水性開粒度アスコン13

備考：フィルター層

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.9				第193号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.9				第194号表
フィルター層	40mm以上60mm未満	m2	6				
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クワッシュラン RC-40	m2	6				第196号表
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m以上 厚さ:25mm以上35mm未満 2.05t/m3(標準)	m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第43号表

機械舗装工E-2 6m²当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm RC-40
 形状：舗装復旧厚 3cm 透水性開粒度アスコン13
 備考：フィルター層

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)	夜間	m3	0.9				第197号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.9				第198号表
フィルター層	40mm以上60mm未満 夜間	m2	6				
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クワッシュン RC-40 夜間	m2	6				第200号表
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m以上 厚さ:25mm以上35mm未満 2.05t/m3(標準) 夜間	m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第44号表

機械舗装工F-1 6㎡当り単価表

種別：路盤工10cm RC-40
 形状：舗装復旧厚 3cm 再生密粒度アスコン13
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.6				第193号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.6				第194号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュ RC-40	m2	6				第196号表
舗装目地復旧工	巾3cm	m	10				第185号表
表層(歩道部) 1.4m以上	25mm以上35mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		㎡	6				
単 位 当 り		㎡	1				

第45号表

機械舗装工F-2 6m²当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm RC-40
 形状：舗装復旧厚 3cm 再生密粒度アスコン13
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
機械掘削工(小型ハックホリ)	夜間	m3	0.6				第197号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.6				第198号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	6				第200号表
舗装目地復旧工	巾3cm 夜間	m	10				第187号表
表層(歩道部) 1.4m以上	25mm以上35mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第46号表

機械舗装工G-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m以下 透水性開粒度アスコン13
 備考： 自然石

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第179号表
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m以上 厚さ:45mm以上55mm未満 自然石 2.05t/m ³ (標準)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第47号表

機械舗装工G-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m以下 透水性開粒度アスコン13
 備考： 自然石

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第181号表
透水性アスファルト舗装	夜間 幅:1.4m以上 厚さ:45mm以上55mm未満 自然石 2.05t/m ³ (標準)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第48号表

機械舗装工H-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m以下 密粒度アスコン13
 備考： 自然石

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クワッシュアソ RC-40	m ²	6				第179号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
表層(歩道部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 密粒度アスコン(13) 自然石	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第49号表

機械舗装工H-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m以下 密粒度アスコン13
 備考： 自然石

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュア ン RC-40	m ²	6				第181号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第191号表
表層(歩道部) 1.4m以上	夜間 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 密粒度アスコン(13) 自然石	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第50号表

機械舗装工I-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m以下 透水性開粒度アスコン13
 備考： ベンガラ

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュン RC-40	m ²	6				第179号表
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m以上 厚さ:45mm以上55mm未満 2.05t/m ³ (標準)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第51号表

機械舗装工I-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m以下 透水性開粒度アスコン13
 備考： ベンガラ

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第181号表
透水性アスファルト舗装	夜間 幅:1.4m以上 厚さ:45mm以上55mm未満 2.05t/m ³ (標準)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第52号表

機械舗装工J-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m以下 密粒度アスコン13
 備考： ベンガラ

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m3/100m2 再生クワッシュアソ RC-40	m2	6				第179号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
表層(歩道部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 密粒度アスコン(13) ベンガラ	m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		㎡	6				
単 位 当 り		㎡	1				

第53号表

機械舗装工J-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m以下 密粒度アスコン13
 備考： ベンガラ

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュア ン RC-40	m ²	6				第181号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第191号表
表層(歩道部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 密粒度アスコン(13) ベンガラ	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第54号表

機械舗装工K-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ M-30 RC-40

形状： 舗装復旧厚 5 c m

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	6				第209号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第55号表

機械舗装工K-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ M-30 RC-40

形状： 舗装復旧厚 5 c m

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	6				第211号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第191号表
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第56号表

機械舗装工L-1 6m²当り単価表

種別：路盤工10cm M-30 RC-40

形状：舗装復旧厚 5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型ハックホリ)		m3	0.6				第193号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.6				第194号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	6				第213号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第57号表

機械舗装工L-2 6m²当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm M-30 RC-40

形状：舗装復旧厚 5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
機械掘削工(小型ハックホリ)	夜間	m ³	0.6				第197号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m ³	0.6				第198号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30 夜間	m ²	6				第214号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	10				第191号表
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第58号表

機械舗装工M-1 6m²当り単価表

種別：路盤工 15cm M-30 RC-40

形状：舗装復旧厚 5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型ハックホリ)		m3	0.9				第193号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.9				第194号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	6				第215号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第59号表

機械舗装工M-2 6㎡当り単価表 夜間

種別：路盤工 15cm M-30 RC-40
 形状：舗装復旧厚 5cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型ハックホリ)	夜間	m3	0.9				第197号表
土砂運搬工	夜間 土砂	m3	0.9				第198号表
上層路盤工	夜間 仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	6				第216号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第191号表
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	夜間 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		㎡	6				
単 位 当 り		㎡	1				

第60号表

機械舗装工N-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ M-30 RC-40

形状： 舗装復旧厚 10cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	6				第209号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生密粒度アスコン(20)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第61号表

機械舗装工N-2 6m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ M-30 RC-40

形状： 舗装復旧厚 10cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	6				第211号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第191号表
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生密粒度アスコン(20)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第62号表

機械舗装工0-1 6㎡当り単価表

種別：路盤工10cm M-30 RC-40

形状：舗装復旧厚 10cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型ハックホリ)		m3	0.6				第193号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.6				第194号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	6				第213号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20)	m2	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生密粒度アスコン(20)	m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		㎡	6				
単 位 当 り		㎡	1				

第63号表

機械舗装工0-2 6m²当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm M-30 RC-40
 形状：舗装復旧厚 10cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)	夜間	m3	0.6				第197号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.6				第198号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30 夜間	m2	6				第214号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	10				第191号表
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m2	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生密粒度アスコン(20) 夜間	m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第64号表

機械舗装工P-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材 10cm
 形状： 舗装復旧厚 20cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第179号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
上層路盤(車道・路肩部)	95mmを超え100mm以下 幅1.4m以上 再生瀝青安定処理材(30)	m ²	6				
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生密粒度アスコン(20)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第65号表

機械舗装工P-2 6m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材 10cm
 形状： 舗装復旧厚 20cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第181号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第191号表
上層路盤(車道・路肩部)	夜間 95mmを超え100mm以下 幅1.4m以上 再生瀝青安定処理材(30)	m ²	6				
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	夜間 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	夜間 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生密粒度アスコン(20)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第66号表

機械舗装工Q-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 10cm 排水性アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュアレン RC-40	m ²	6				第179号表
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	6				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)2.4m以上	ポラスアスファルト混合物(13) 45mm以上55mm未満 導水パイプ無し	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第67号表

機械舗装工Q-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 10cm 排水性アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュア ^ン RC-40	m ²	6				第181号表
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プ ^ラ イムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	6				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)2.4m以上	ホ ^ー ラスアスファルト混合物(13) 45mm以上55mm未満 導水ハ ^ィ フ ^ィ 無し	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第68号表

機械舗装工R-1 6㎡当り単価表

種別：路盤工15cm RC-40
 形状：舗装復旧厚10cm 排水性アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.9				第193号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.9				第194号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	6				第227号表
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20)	m2	6				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)2.4m以上	ポラスアスファルト混合物(13) 45mm以上55mm未満 導水パイプ無し	m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		㎡	6				
単 位 当 り		㎡	1				

第69号表

機械舗装工R-2 6m²当り単価表 夜間

種別：路盤工15cm RC-40
 形状：舗装復旧厚10cm 排水性アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型ハックホリ)	夜間	m3	0.9				第197号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.9				第198号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	6				第228号表
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m2	6				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)2.4m以上	ポラスアスファルト混合物(13) 45mm以上55mm未満 導水ハイク無し 夜間	m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第70号表

機械舗装工S-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ M-30 RC-40
 形状： 舗装復旧厚 10cm 表層・改質Ⅱ型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	6				第209号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS3000	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第71号表

機械舗装工S-2 6m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ M-30 RC-40
 形状： 舗装復旧厚 10cm 表層・改質Ⅱ型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	6				第211号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第191号表
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	夜間 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	夜間 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS3000	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第72号表

機械舗装工T-1 6㎡当り単価表

種別：路盤工10cm M-30 RC-40
 形状：舗装復旧厚10cm 表層・改質Ⅱ型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型ハックホリ)		m3	0.6				第193号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.6				第194号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調砕石 M-30	m2	6				第213号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20)	m2	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS3000	m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		㎡	6				
単 位 当 り		㎡	1				

第73号表

機械舗装工T-2 6m²当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm M-30 RC-40
 形状：舗装復旧厚10cm 表層・改質Ⅱ型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型ハックホリ)		夜間 m3	0.6				第197号表
土砂運搬工	土砂	夜間 m3	0.6				第198号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	夜間 m2	6				第214号表
舗装目地復旧工	巾4cm	夜間 m	10				第191号表
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20)	夜間 m2	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS3000	夜間 m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第74号表

機械舗装工U-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材 10cm
 形状： 舗装復旧厚 20cm 表層・改質Ⅱ型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第179号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
上層路盤(車道・路肩部)	95mmを超え100mm以下 幅1.4m以上 再生瀝青安定処理材(30)	m ²	6				
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS3000	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第75号表

機械舗装工U-2 6m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材10cm
 形状： 舗装復旧厚 20cm 表層・改質Ⅱ型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第181号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第191号表
上層路盤(車道・路肩部)	95mmを超え100mm以下 幅1.4m以上 再生瀝青安定処理材(30)	m ²	6				
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS3000	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第76号表

機械舗装工V-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ M-30 RC-40
 形状： 舗装復旧厚 10cm 改質Ⅱ型（二層）
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	6				第209号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS3000	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第77号表

機械舗装工V-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ M-30 RC-40
 形状： 舗装復旧厚 10cm 改質Ⅱ型（二層）
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	6				第211号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第191号表
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	夜間 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	夜間 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS3000	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第78号表

機械舗装工W-1 6m²当り単価表

種別：路盤工10cm M-30 RC-40
 形状：舗装復旧厚10cm 改質Ⅱ型（二層）
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型ハックホリ)		m3	0.6				第193号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.6				第194号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	6				第213号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000	m2	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS3000	m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第79号表

機械舗装工W-2 6m²当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm M-30 RC-40
 形状：舗装復旧厚10cm 改質II型（二層）
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型ハックホリ)		夜間 m3	0.6				第197号表
土砂運搬工	土砂	夜間 m3	0.6				第198号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	夜間 m2	6				第214号表
舗装目地復旧工	巾4cm	夜間 m	10				第191号表
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 改質As 粗粒 II型(20) DS5000	夜間 m2	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒 II型(20) DS3000	夜間 m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第80号表

機械舗装工X-1 6m²当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材10cm
 形状： 舗装復旧厚 20cm 改質Ⅱ型（二層）
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第179号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
上層路盤(車道・路肩部)	95mmを超え100mm以下 幅1.4m以上 再生瀝青安定処理材(30)	m ²	6				
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS3000	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第81号表

機械舗装工X-2 6m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材10cm
 形状： 舗装復旧厚 20cm 改質II型（二層）
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第181号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第191号表
上層路盤(車道・路肩部)	95mmを超え100mm以下 幅1.4m以上 再生瀝青安定処理材(30)	m ²	6				
基層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 粗粒 II型(20) DS5000	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒 II型(20) DS3000	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第82号表

機械舗装工Y-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ M-30 RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m
 備考： 自然石

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	6				第209号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 密粒度アスコン(13) 自然石	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第83号表

機械舗装工Y-2 6m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ M-30 RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m
 備考： 自然石

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	6				第211号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第191号表
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	夜間 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 密粒度アスコン(13) 自然石	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第84号表

機械舗装工Z-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ M-30 RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m
 備考： ベンガラ

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	6				第209号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 密粒度アスコン(13) ベンガラ	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第85号表

機械舗装工Z-2 6m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ M-30 RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m
 備考： ベンガラ

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	6				第211号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第191号表
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	夜間 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 密粒度アスコン(13) ベンガラ	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第86号表

人力舗装工A-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 3 c m 透水性開粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第239号表
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m未満 厚さ:25mm以上35mm未満 2.05t/m ³ (標準)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第87号表

人力舗装工A-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第241号表
透水性アスファルト舗装	夜間 幅:1.4m未満 厚さ:25mm以上35mm未満 2.05t/m ³ (標準)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第88号表

人力舗装工B-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m 透水性開粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第239号表
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m未満 厚さ:45mm以上50mm以下 2.05t/m ³ (標準)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第89号表

人力舗装工B-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m 透水性開粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第241号表
透水性アスファルト舗装	夜間 幅:1.4m未満 厚さ:45mm以上50mm以下 2.05t/m ³ (標準)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第90号表

人力舗装工C-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚3cm 再生密粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クワッシュアーン RC-40	m ²	6				第239号表
舗装目地復旧工	巾3cm	m	10				第185号表
表層(歩道部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第91号表

人力舗装工C-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚3cm 再生密粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第241号表
舗装目地復旧工	巾3cm	m	10				第187号表
表層(歩道部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第92号表

人力舗装工D-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m 再生密粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クワッシュアーン RC-40	m ²	6				第239号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
表層(歩道部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第93号表

人力舗装工D-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m 再生密粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュア ⁿ RC-40	m ²	6				第241号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第191号表
表層(歩道部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第94号表

人力舗装工E-1 6m²当り単価表

種別：路盤工10cm RC-40
 形状：舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン
 備考：フィルター層5cm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
掘削工（人力）	道路分	m ³	0.9				第249号表
土砂運搬工	土砂	m ³	0.9				第250号表
フィルター層	40mm以上60mm未満	m ²	6				
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クワッシュラン RC-40	m ²	6				第251号表
透水性アスファルト舗装	幅：1.4m未満 厚さ：25mm以上35mm未満 2.05t/m ³ （標準）	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第95号表

人力舗装工E-2 6㎡当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm RC-40
 形状：舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン
 備考：フィルター層5cm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
掘削工（人力）	道路分 夜間	m3	0.9				第252号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.9				第253号表
フィルター層	40mm以上60mm未満 夜間	m2	6				
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クワッシュラン RC-40 夜間	m2	6				第254号表
透水性アスファルト舗装	幅：1.4m未満 厚さ：25mm以上35mm未満 2.05t/m3(標準) 夜間	m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		㎡	6				
単 位 当 り		㎡	1				

第96号表

人力舗装工F-1 6m²当り単価表

種別：路盤工10cm RC-40
 形状：舗装復旧厚3cm 再生密粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
掘削工（人力）	道路分	m ³	0.6				第249号表
土砂運搬工	土砂	m ³	0.6				第250号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	6				第251号表
舗装目地復旧工	巾3cm	m	10				第185号表
表層（歩道部）1.4m未満	25mm以上35mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第97号表

人力舗装工F-2 6㎡当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm RC-40
 形状：舗装復旧厚3cm 再生密粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
掘削工（人力）	道路分	m3	0.6				第252号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.6				第253号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	6				第254号表
舗装目地復旧工	巾3cm	m	10				第187号表
表層（歩道部）1.4m未満	25mm以上35mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		㎡	6				
単 位 当 り		㎡	1				

第98号表

人力舗装工G-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚5cm以下 透水性開粒度アスコン
 備考： 自然石

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第239号表
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m未満 厚さ:45mm以上50mm以下 自然石 2.05t/m ³ (標準)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第99号表

人力舗装工G-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚5cm以下 透水性開粒度アスコン
 備考： 自然石

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クワッション RC-40	m ²	6				第241号表
透水性アスファルト舗装	夜間 幅:1.4m未満 厚さ:45mm以上50mm以下 自然石 2.05t/m ³ (標準)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第100号表

人力舗装工H-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m以下 密粒度アスコン
 備考： 自然石

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クワッシュアレン RC-40	m ²	6				第239号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
表層(歩道部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 自然石密粒度アスコン(13)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第101号表

人力舗装工H-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m以下 密粒度アスコン
 備考： 自然石

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クワッシュアーン RC-40	m ²	6				第241号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第191号表
表層(歩道部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 自然石密粒度アスコン(13)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第102号表

人力舗装工I-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m以下 透水性開粒度アスコン
 備考： ベンガラ

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第239号表
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m未満 厚さ:45mm以上50mm以下 2.05t/m ³ (標準)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第103号表

人力舗装工I-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m以下 透水性開粒度アスコン
 備考： ベンガラ

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第241号表
透水性アスファルト舗装	夜間 幅:1.4m未満 厚さ:45mm以上50mm以下 2.05t/m ³ (標準)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第104号表

人力舗装工J-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m以下 密粒度アスコン
 備考： ベンガラ

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュア ン RC-40	m ²	6				第239号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
表層(歩道部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 ベンガラ密粒度アスコン(13)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第105号表

人力舗装工J-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m以下 密粒度アスコン
 備考： ベンガラ

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クワッシュアーン RC-40	m ²	6				第241号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第191号表
表層(歩道部) 1.4m未満	夜間 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 ベンガラ密粒度アスコン(13)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第106号表

人力舗装工K-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ M-30 RC-40

形状： 舗装復旧厚 5 c m

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	6				第263号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第107号表

人力舗装工K-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ M-30 RC-40

形状： 舗装復旧厚 5 c m

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	6				第265号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第191号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第108号表

人力舗装工L-1 6m²当り単価表

種別：路盤工10cm M-30 RC-40
 形状：舗装復旧厚5cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
掘削工（人力）	道路分	m ³	0.6				第249号表
土砂運搬工	土砂	m ³	0.6				第250号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m ²	6				第267号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
表層（車道・路肩部）1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第109号表

人力舗装工L-2 6m²当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm M-30 RC-40
 形状：舗装復旧厚5cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
掘削工（人力）	道路分 夜間	m3	0.6				第252号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.6				第253号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30 夜間	m2	6				第268号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	10				第191号表
表層（車道・路肩部）1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第110号表

人力舗装工M-1 6m²当り単価表

種別：路盤工 15 c m M-30 RC-40

形状：舗装復旧厚 5 c m

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
掘削工 (人力)	道路分	m ³	0.9				第249号表
土砂運搬工	土砂	m ³	0.9				第250号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m ²	6				第269号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第111号表

人力舗装工M-2 6m²当り単価表 夜間

種別：路盤工15cm M-30 RC-40
 形状：舗装復旧厚5cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
掘削工(人力)	道路分 夜間	m ³	0.9				第252号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m ³	0.9				第253号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30 夜間	m ²	6				第270号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	10				第191号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第112号表

人力舗装工N-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ M-30 RC-40

形状： 舗装復旧厚10cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	6				第263号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
基層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生密粒度アスコン(20)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第113号表

人力舗装工N-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ M-30 RC-40

形状： 舗装復旧厚10cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	6				第265号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第191号表
基層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生密粒度アスコン(20)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第114号表

人力舗装工0-1 6㎡当り単価表

種別：路盤工10cm M-30 RC-40

形状：舗装復旧厚10cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
掘削工（人力）	道路分	m3	0.6				第249号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.6				第250号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	6				第267号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
基層（車道・路肩部）1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20)	m2	6				
表層（車道・路肩部）1.4m未満	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生密粒度アスコン(20)	m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		㎡	6				
単 位 当 り		㎡	1				

第115号表

人力舗装工0-2 6m²当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm M-30 RC-40
 形状：舗装復旧厚10cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
掘削工（人力）	道路分 夜間	m ³	0.6				第252号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m ³	0.6				第253号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調砕石 M-30 夜間	m ²	6				第268号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	10				第191号表
基層（車道・路肩部）1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m ²	6				
表層（車道・路肩部）1.4m未満	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生密粒度アスコン(20) 夜間	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第116号表

人力舗装工P-1 6m²当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材 10cm
 形状： 舗装復旧厚 20cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第239号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
上層路盤(車道・路肩部)	95mmを超え100mm以下 幅1.4m未満 瀝青安定処理材(30)	m ²	6				
基層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生密粒度アスコン(20)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第117号表

人力舗装工P-2 6m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材 10cm
 形状： 舗装復旧厚 20cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第241号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第191号表
上層路盤(車道・路肩部)	夜間 95mmを超え100mm以下 幅1.4m未満 瀝青安定処理材(30)	m ²	6				
基層(車道・路肩部) 1.4m未満	夜間 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	夜間 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生密粒度アスコン(20)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第118号表

人力舗装工Q-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚10cm 排水性アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュアレン RC-40	m ²	6				第239号表
基層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	6				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)1.4m未満	ポラスアスファルト混合物(13) 45mm以上50mm以下 導水パイプ無し	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第119号表

人力舗装工Q-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚10cm 排水性アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クワッシュアレン RC-40	m ²	6				第241号表
基層(車道・路肩部) 1.4m未満	夜間 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	6				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)1.4m未満	夜間 ポ-ラスアスファルト混合物(13) 45mm以上50mm以下 導水ハ-イフ 無し	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第120号表

人力舗装工R-1 6㎡当り単価表

種別：路盤工15cm RC-40
 形状：舗装復旧厚10cm 排水性アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
掘削工（人力）	道路分	m3	0.9				第249号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.9				第250号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	6				第281号表
基層（車道・路肩部）1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20)	m2	6				
排水性舗装・表層（車道・路肩部）1.4m未満	ポラスアスファルト混合物(13) 45mm以上50mm以下 導水パイ無し	m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		㎡	6				
単 位 当 り		㎡	1				

第121号表

人力舗装工R-2 6m²当り単価表 夜間

種別：路盤工15cm RC-40
 形状：舗装復旧厚10cm 排水性アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
掘削工(人力)	夜間 道路分	m3	0.9				第252号表
土砂運搬工	夜間 土砂	m3	0.9				第253号表
上層路盤工	夜間 仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	6				第282号表
基層(車道・路肩部) 1.4m未満	夜間 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20)	m2	6				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)1.4m未満	夜間 ポ-ラスアスファルト混合物(13) 45mm以上50mm以下 導水ハ-イ°無し	m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第122号表

人力舗装工S-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ M-30 RC-40
 形状： 舗装復旧厚10cm 表層・改質Ⅱ型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	6				第263号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
基層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第123号表

人力舗装工S-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ M-30 RC-40
 形状： 舗装復旧厚10cm 表層・改質Ⅱ型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	6				第265号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第191号表
基層(車道・路肩部) 1.4m未満	夜間 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	夜間 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第124号表

人力舗装工T-1 6㎡当り単価表

種別：路盤工10cm M-30 RC-40
 形状：舗装復旧厚10cm 表層・改質Ⅱ型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
掘削工（人力）	道路分	m3	0.6				第249号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.6				第250号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	6				第267号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
基層（車道・路肩部）1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20)	m2	6				
表層（車道・路肩部）1.4m未満	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS3000	m2	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		㎡	6				
単 位 当 り		㎡	1				

第125号表

人力舗装工T-2 6m²当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm M-30 RC-40
 形状：舗装復旧厚10cm 表層・改質Ⅱ型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
掘削工（人力）	道路分 夜間	m ³	0.6				第252号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m ³	0.6				第253号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30 夜間	m ²	6				第268号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	10				第191号表
基層（車道・路肩部）1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m ²	6				
表層（車道・路肩部）1.4m未満	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS3000 夜間	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第126号表

人力舗装工U-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材10cm
 形状： 舗装復旧厚20cm 表層・改質Ⅱ型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第239号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
上層路盤(車道・路肩部)	95mmを超え100mm以下 幅1.4m未満 瀝青安定処理材(30)	m ²	6				
基層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS3000	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第127号表

人力舗装工U-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材10cm
 形状： 舗装復旧厚20cm 表層・改質Ⅱ型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第241号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第191号表
上層路盤(車道・路肩部)	夜間 95mmを超え100mm以下 幅1.4m未満 瀝青安定処理材(30)	m ²	6				
基層(車道・路肩部) 1.4m未満	夜間 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	夜間 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第128号表

人力舗装工V-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ M-30 RC-40
 形状： 舗装復旧厚10cm 改質Ⅱ型（二層）
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	6				第263号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
基層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS3000	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第129号表

人力舗装工V-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ M-30 RC-40
 形状： 舗装復旧厚10cm 改質II型（二層）
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	6				第265号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第191号表
基層(車道・路肩部) 1.4m未満	夜間 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 改質As 粗粒 II型(20) DS5000	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	夜間 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 再生密粒度アスコン(20)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第130号表

人力舗装工W-1 6㎡当り単価表

種別：路盤工10cm M-30 RC-40
 形状：舗装復旧厚10cm 改質Ⅱ型（二層）
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
掘削工（人力）	道路分	m ³	0.6				第249号表
土砂運搬工	土砂	m ³	0.6				第250号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m ²	6				第267号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
基層（車道・路肩部）1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000	m ²	6				
表層（車道・路肩部）1.4m未満	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS3000	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第131号表

人力舗装工W-2 6m²当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm M-30 RC-40
 形状：舗装復旧厚10cm 改質Ⅱ型（二層）
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
掘削工（人力）	道路分	m ³	0.6				第252号表
土砂運搬工	土砂	m ³	0.6				第253号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m ²	6				第268号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第191号表
基層（車道・路肩部）1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000	m ²	6				
表層（車道・路肩部）1.4m未満	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS3000	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第132号表

人力舗装工X-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材10cm
 形状： 舗装復旧厚20cm 改質Ⅱ型（二層）
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第239号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
上層路盤(車道・路肩部)	95mmを超え100mm以下 幅1.4m未満 瀝青安定処理材(30)	m ²	6				
基層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒 Ⅱ型(20) DS3000	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第133号表

人力舗装工X-2 6m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材 10cm
 形状： 舗装復旧厚 20cm 改質II型（二層）
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第241号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第191号表
上層路盤(車道・路肩部)	夜間 95mmを超え100mm以下 幅1.4m未満 瀝青安定処理材(30)	m ²	6				
基層(車道・路肩部) 1.4m未満	夜間 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 粗粒 II型(20) DS5000	m ²	6				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	夜間 45mm以上55mm未満 タックコート PK-4 改質As 密粒 II型(20) DS3000	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第134号表

人力舗装工Y-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ M-30 RC-40

形状： 舗装復旧厚 5 c m

備考： 自然石

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	6				第263号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 自然石密粒度アスコン(13)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第135号表

人力舗装工Y-2 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ M-30 RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m
 備考： 自然石

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	6				第265号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	10				第191号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	夜間 45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 自然石密粒度アスコン(13)	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第136号表

人力舗装工Z-1 6㎡当り単価表

種別： 補足材のみ M-30 RC-40

形状： 舗装復旧厚 5 c m

備考： ベンガラ

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クワッシュアソ RC-40	m ²	6				第239号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第189号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 密粒度アスコン(13)ベンガラ	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第137号表

人力舗装工Z-1 6㎡当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ M-30 RC-40
 形状： 舗装復旧厚 5 c m
 備考： ベンガラ

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	6				第241号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	10				第191号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	45mm以上55mm未満 プライムコート PK-3 密粒度アスコン(13)ベンガラ	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第138号表

交通誘導警備員(A)-1 8h 当り 単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員(A)		人					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		h	8				
単 位 当 り		h	1				

第139号表

交通誘導警備員(A)-2 8h当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員(A)	夜間	人					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		h	8				
単 位 当 り		h	1				

第140号表

交通誘導警備員(B)-1 8h 当り 単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員(B)		人					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		h	8				
単 位 当 り		h	1				

第141号表

交通誘導警備員(B)-2 8h当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員(B)	夜間	人					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		h	8				
単 位 当 り		h	1				

第143号表

機械施工A 1現場当り単価表

種別： 20㎡～40㎡未満
 形状： 舗装厚3cm～15cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
標準施工	現場調査工、交通誘導警備員2人	現場	1				第142号表
運搬費A	バックホウ	箇所	1				第294号表
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

第144号表

機械施工B 1現場当り単価表

種別： 20㎡～40㎡未満
 形状： 舗装厚20cm～30cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
標準施工	現場調査工、交通誘導警備員2人	現場	1				第142号表
運搬費B	バックホウ	箇所	1				第295号表
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

第145号表

機械施工C 1現場当り単価表

種別：40㎡以上
 形状：3cm～15cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
標準施工	現場調査工、交通誘導警備員2人	現場	1				第142号表
運搬費C	バックホウ、振動ローラー、フィニッシャ	箇所	1				第296号表
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

第146号表

機械施工D 1現場当り単価表

種別： 40㎡以上
 形状： 20cm～30cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
標準施工	現場調査工、交通誘導警備員2人	現場	1				第142号表
運搬費D	バックホウ、振動ローラー、フィニッシャ	箇所	1				第297号表
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

第147号表

下層路盤工 6m²当り単価表

種別：機械施工
 形状：路盤工 10cm M-30 RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路盤工	仕上り厚 10cm 粒調砕石 M-30	m ²	6				第298号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第148号表

下層路盤工 6m²当り単価表

種別： 人力施工
 形状： 路盤工 10cm M-30 RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路盤工	仕上り厚 10cm 粒調砕石 M-30	m ²	6				第299号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第149号表

路盤材 6m²当り単価表

種別：
 形状：補足材 5 c m M-30 RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
粒調碎石	M-30 小型割増	m ³	0.381				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第150号表

フィルター層工 6m²当り単価表

種別： 5 c m
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フィルター層	40mm以上60mm未満	m ²	6				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	6				
単 位 当 り		m ²	1				

第151号表

現場調整工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
軽作業員		人					
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第152号表

緊急舗装工 1現場当り単価表

種別：突発施工時
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
共通運搬費		%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

第153号表

区画線工A 1現場当り単価表

種別：50m未満
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線溶融式設置工	50m未満	現場	1				
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

第154号表

区画線工B 1現場当り単価表

種別： 50m未満
 形状：
 備考： 交通誘導警備員含む

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
区画線溶融式設置工	50m未満	現場	1				
交通誘導警備員(B)-1		h	8				第140号表
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

第155号表

区画線工C 1現場当り単価表

種別：樹脂系モルタル
 形状：各色
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工	樹脂系モルタル 6 mm	現場	1				
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

第156号表

区画線工D 1現場当り単価表

種別：樹脂系すべり止め
 形状：各色
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工	樹脂系すべり止め	現場	1				
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

第158号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下
 形状： 小型BH クローラ山積0.13m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホ運転		時間					第300号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第159号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第301号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第302号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第161号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別： 0cm超え10cm以下
 形状： 小型BH クローラ山積0.13m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
小型バックホ運転	夜間	時間					第303号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第162号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内 夜間	m3	1				第304号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第302号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第163号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 10cm超え15cm以下
 形状： 小型BH クロー山積0.13m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホ運転		時間					第300号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第164号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別： 10cm超え15cm以下
 形状： 小型BH クロー山積0.13m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
小型バックホ運転	夜間	時間					第303号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第170号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	人力積込 DID:有り 10.5km以下	m3	1				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第302号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第172号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	夜間 人力積込 DID:有り 10.5km以下	m3	1				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第302号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第179号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 補足材有2.0m3/100m2
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
クワ 運転		日					第307号表
振動ロー 運転		日					第308号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第181号表

不陸整正工 100m2当り単価表 夜間

種別： 補足材有2.0m3/100m2
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
クワ運転	夜間	日					第309号表
振動ロー運転	夜間	日					第310号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第185号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾3cm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾3cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第187号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表 夜間

種別：巾3cm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾3cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	コム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第189号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第191号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表 夜間

種別：巾4cm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第193号表

機械掘削工(小型バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホウ運転		日					第311号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第194号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第312号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第196号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クワ 運転		日					第307号表
振動ロー 運転		日					第308号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第197号表

機械掘削工(小型バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
小型バックホウ運転	夜間	日					第313号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第198号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第314号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第200号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別： 仕上り厚 10cm
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クワ運転	夜間	日					第309号表
振動ロー運転	夜間	日					第310号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第209号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 補足材有2.0m3/100m2
 形状： 粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	2				
クワ ^ハ 運転		日					第307号表
振動ロー ^ヲ 運転		日					第308号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第211号表

不陸整正工 100m2当り単価表 夜間

種別： 補足材有2.0m3/100m2
 形状： 粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	2				
クワ ^ハ 運転	夜間	日					第309号表
振動ロー ^ヲ 運転	夜間	日					第310号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第213号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
クワ ^ハ 運転		日					第307号表
振動ロー ^ヲ 運転		日					第308号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第214号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 10cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
クワ運転	夜間	日					第309号表
振動ロー運転	夜間	日					第310号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第215号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm
 形状：粒調砕石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調砕石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クワ ^ハ 運転		日					第307号表
振動ロー ^ヲ 運転		日					第308号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第216号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 15cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クワ運転	夜間	日					第309号表
振動ロー運転	夜間	日					第310号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第227号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クワ 運転		日					第307号表
振動ロー 運転		日					第308号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第228号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 15cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クワ運転	夜間	日					第309号表
振動ロー運転	夜間	日					第310号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第239号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 補足材有2.0m3/100m2
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
クハ ^ハ 運転		日					第307号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第241号表

不陸整正工 100m2当り単価表 夜間

種別： 補足材有2.0m3/100m2
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
クハ ^ハ 運転	夜間	日					第309号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第250号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 D1D有り 4.5km以下	m3	1				
人力積込	土砂	m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第251号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クワ運転		日					第307号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第252号表

掘削工（人力） 1m3当り単価表 夜間

種別： 道路分
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第253号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	夜間 人力 DID有り 4.5km以下	m3	1				
人力積込	夜間 土砂	m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第254号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 10cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クワ運転	夜間	日					第309号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第263号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 補足材有2.0m3/100m2
 形状： 粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	2				
クハ ^ハ 運転		日					第307号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第265号表

不陸整正工 100m2当り単価表 夜間

種別：補足材有2.0m3/100m2
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	2				
クハ ^ハ 運転	夜間	日					第309号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第267号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
クハ ^ハ 運転		日					第307号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第268号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 10cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
クハ ^ハ 運転	夜間	日					第309号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第269号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クハ ^ハ 運転		日					第307号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第270号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 15cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クハ ^ハ 運転	夜間	日					第309号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第281号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クワ 運転		日					第307号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第282号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 15cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クワ 運転	夜間	日					第309号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第293号表

現場調査工 1現場当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

第294号表

運搬費A 1箇所当り単価表

種別：
形状：バックホウ
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費(分解組立を要しない重機)		台	0.5				第319号表
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第295号表

運搬費B 1箇所当り単価表

種別：
形状：バックホウ
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費(分解組立を要しない重機)		台	0.25				第319号表
運搬費(分解組立を要しない重機)		台	0.25				第320号表
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第296号表

運搬費C 1箇所当り単価表

種別：
形状：バックホウ、振動ローラー、フィニッシャ
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費(分解組立を要しない重機)		台	0.25				第319号表
運搬費(分解組立を要しない重機)		台	0.125				第321号表
運搬費(分解組立を要しない重機)		台	0.125				第322号表
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第297号表

運搬費D 1箇所当り単価表

種別：
形状：バックホウ、振動ローラー、フィニッシャ
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費(分解組立を要しない重機)		台	0.125				第319号表
運搬費(分解組立を要しない重機)		台	0.125				第320号表
運搬費(分解組立を要しない重機)		台	0.125				第321号表
運搬費(分解組立を要しない重機)		台	0.125				第322号表
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第298号表

路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
クワ運転		日					第307号表
振動ロー運転		日					第308号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第299号表

路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
クハ ^ハ 運転		日					第307号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第300号表

小型バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 1次基準値	日					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第301号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第323号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第302号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第303号表

小型バックホウ運転 1時間当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 1次基準値	日					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第304号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：
As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第324号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第307号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第308号表

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第309号表

タンパ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第310号表

振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第311号表

小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第312号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状： 土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第323号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第313号表

小型バックホウ運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第314号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状： 土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第324号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第320号表

運搬費(分解組立を要しない重機) 1台当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費(往復)		式	1				第326号表
合 計		台	1				
単 位 当 り		台	1				

第321号表

運搬費(分解組立を要しない重機) 1台当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費(往復)		式	1				第327号表
合 計		台	1				
単 位 当 り		台	1				

第322号表

運搬費(分解組立を要しない重機) 1台当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費(往復)		式	1				第328号表
合 計		台	1				
単 位 当 り		台	1				

第323号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第324号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第325号表

運搬費(往復) 1式当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費		回	2				
特大割り増し		%					
金額範囲調整		式	1				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第326号表

運搬費(往復) 1式当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費		回	2				
特大割り増し		%					
金額範囲調整		式	1				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第327号表

運搬費(往復) 1式当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費		回	2				
特大割り増し		%					
金額範囲調整		式	1				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第328号表

運搬費(往復) 1式当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費		回	2				
特大割り増し		%					
金額範囲調整		式	1				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				