

工 事 設 計 書

平成 29 年度

工 費

施 工 地 名 四日市市 山分町 地内

工 事 名 山分町配水細管仮設及び復旧工事

工 期 契約の日から 平成 30年 2月28日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
			共通仮設費率計算額	式	1			
			共通仮設費 積上額計	式	1			
			安全費	式	1			
			交通誘導警備員	式	1			第26号明細表
純工事費				式	1			
			現場管理費	式	1			
			現場管理費率計算額	式	1			
工事原価				式	1			
			一般管理費等	式	1			
			一般管理費率計算額	式	1			

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50配水管復旧工事			平面図①	式	1			
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
給水切替工事			平面図①	式	1			
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
φ50配水管仮設工事			平面図①	式	1			
	材料費			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50配水管移設工事			平面図②	式	1			
	材料費			式	1			第10号明細表
	土工			式	1			第11号明細表
	管工			式	1			第12号明細表
	舗装工			式	1			第13号明細表
給水切替工事			平面図②		1			
	材料費			式	1			第14号明細表
	土工			式	1			第15号明細表
	管工			式	1			第16号明細表
φ50配水管仮設工事			平面図③	式	1			
	材料費			式	1			第17号明細表
	土工			式	1			第18号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第19号明細表
φ50配水管復旧工事			平面図③	式	1			
	材料費			式	1			第20号明細表
	土工			式	1			第21号明細表
	管工			式	1			第22号明細表
給水切替工事			平面図③		1			
	材料費			式	1			第23号明細表
	土工			式	1			第24号明細表
	管工			式	1			第25号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手 CVS	φ 50 × φ 50	個	3			
離脱防止金具A	φ 50	個	2			
ゴム輪形 HIビニール管	φ 50	本	12			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 50	個	3			
PD形 直管	50A	m.	2.4			
PD形 エルボ	50A	個	6			
PD形 ニップル	50A	個	3			
ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 50 (7.5K)	個	1			
合フランジ コア付	φ 50 × φ 50	個	2			
フランジパッキン	φ 50	枚	2			
フランジボルト	M16 × 70	本	8			
仕切弁鉄蓋(レンコン)	φ 250 × 150H カラー表示	個	1			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ハルブ鉄蓋(レゾコン)	φ250×150H カラ表示	個	1			
調整リング(仕切弁/ハルブ用・レゾコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-300B	個	1			
仕切弁土留(ハルブ用)	底板25-60SS(A-B)	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ホルトナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
合 計		式	1			

第2号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	121			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	24			
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	1.2			第3号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	24			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クランチャー RC-40	m2	24			第5号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	15			
人力投入埋戻工	再生クッション用砂	m3	9			第7号表
人力投入埋戻工	再生クランチャー RC-40	m3	2			第8号表
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	土砂 40m以下	m3	30			
土砂運搬工	土砂	m3	15			第10号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第11号表
合 計		式	1			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランク継手工	7.5K 65mm以下	口	2			第12号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	1			第13号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	2.4			第14号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	6			第15号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	8			第16号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	15			第17号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	3			第18号表
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	3			第19号表
硬質塩化ビニル管布設工	φ 50mm	m	57.2			第20号表
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	1			第21号表
R R継手工	φ 50mm 離脱防止金具付き	口	3			第22号表
R R継手工	φ 50mm	口	8			第23号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	1			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=60mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1			第30号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.6			
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	1			第32号表
埋設標識シート工	材工共	m	59.4			第33号表
合 計		式	1			

第4号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 MS (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	4			第34号表
合 計		式	1			

第5号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	4			第35号表
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	土砂 40m以下	m3	3			
合 計		式	1			

第6号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 MS (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	4			第36号表
合 計		式	1			

第7号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手 CVS	φ 50 × φ 50	個	1			
離脱防止金具A	φ 50	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	71.9			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	52.9			
ライニング 直管(仮設)	PA形 50A	m	0.5			
ライニング エルボ(仮設)	50A	個	2			
ライニング ソケット(仮設)	50A	個	1			
ライニング フラック(仮設)	50A	個	1			
PD形 ニップル	50A	個	1			
仮設給水材 Mタイプ	PP φ 50 × φ 20 L=2	箇所	1			第37号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ 50 × φ 13 L=2	箇所	3			第38号表
合 計		式	1			

第8号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	50			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	15			
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.6			第3号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	15			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュ RC-40	m2	7			第5号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	4			
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	3			第39号表
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	土砂 40m以下	m3	5			
土砂運搬工	土砂	m3	1			第10号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第11号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手工CVS	50mm	箇所	1			第18号表
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	1			第19号表
仮設ホ ^レ ポリエチレン管布設工	φ 50mm	m	71.9			第40号表
ホ ^レ ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	71.9			第41号表
保温材巻手間	φ 50	m	52.9			第42号表
保温か ^ハ -撤去工	φ 50mm	m	52.9			第43号表
保温か ^ハ -処分工	φ 50mm	m	52.9			第44号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	0.5			第14号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	1			第15号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	1			第16号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	4			第17号表
仮設給水撤去工	φ 13mm L=2m	箇所	3			第45号表

第9号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	1			第46号表
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	4			第47号表
保温材巻手間	φ 20	m	2			第48号表
保温材巻手間	φ 13	m	6			第49号表
合 計		式	1			

第10号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 100	個	1			
PD用ナール分水栓(コア含む)	φ 50×φ 25	個	1			
合フランジ コア付	φ 100×φ 50	個	1			
フランジパッキン	φ 100	枚	1			
合フランジ コア付	φ 50×φ 50	個	14			
フランジパッキン	φ 50	枚	14			
フランジボルト	M16×70	本	60			
ソフトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 50 (7.5K)	個	6			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50 (7.5K)	基	1			
離脱防止金具A	φ 50	個	12			
異種管継手 CVS	φ 50×φ 50	個	12			
PD形 直管	50A	m.	47.8			

第10号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 エルボ [°]	50A	個	26			
PD形 チーズ [°]	50A	個	5			
PD形 ニップル	50A	個	9			
PD形 ソケット	50A	個	2			
異種管継手 SKX	D40×PLP40	個	2			
PD形 直管	40A	m.	0.6			
PD形 異径エルボ [°]	50A×40A	個	2			
ゴム輪形 HIビニール管	φ 50	本	16			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 50	個	7			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	8			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	8			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	6			

第10号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	8			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	8			
ライニング エルボ(仮設)	50A	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	2.8			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 25	m	2			
サトル分水栓用キャップ	φ 25	個	1			
合 計		式	1			

第11号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	248			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	50			第50号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	50			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	50			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	2.5			第51号表
土砂運搬工	土砂	m3	32			第52号表
機械掘削工(バックホ)		m3	32			第53号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	18			第54号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	7			第55号表
試掘工	舗装道	箇所	2			第56号表
合 計		式	1			

第12号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	1			
分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径PD鋼管φ50	箇所	1			第57号表
コア取付工	呼び径φ25	箇所	1			第58号表
鋳鉄製仕切弁撤去工(機械)	φ100mm たて型	基	1			第59号表
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第60号表
フランジ継手工	7.5K 65mm以下	口	14			第12号表
仕切弁設置工(人力)	φ50mm	基	7			第13号表
小口径鋼管据付工	φ50mm	m	47.8			第14号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ50mm	箇所	40			第15号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ50mm	箇所	70			第16号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	89			第17号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	12			第18号表

第12号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	12			第19号表
小口径鋼管据付工	φ 40mm	m	0.6			第61号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 40mm	箇所	2			第62号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 40mm	箇所	2			第63号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	2			第64号表
異種管継手工SKX	40mm	箇所	2			第65号表
硬質塩化ビニル管布設工	φ 50mm	m	73.7			第20号表
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	4			第21号表
R R継手工	φ 50mm 離脱防止金具付き	口	7			第22号表
R R継手工	φ 50mm	口	5			第23号表
埋設標識ソート工	材工共	m	121.8			第33号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮材料計上しない	個	8			第24号表

第12号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	8			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	8			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第66号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第67号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	8			第30号表
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 割増あり	m ²	2.4			
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	2			第32号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ 50mm	m	2.8			第40号表
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	2.8			第41号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ 25mm	m	2			第68号表
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	2			第69号表

第12号明細表の4

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水撤去工		箇所	1			第70号表
合 計		式	1			

第13号明細表

舗装工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	9			第50号表
表層(車道・路肩部) 1.4m以上	45mm以上55mm未満 フライムコート PK-3 再生密粒度アスコン(13)	m2	9			
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.5			第51号表
不陸整正工	補足材有2.0m3/100m2 再生クラッシュ RC-40	m2	8			第72号表
不陸整正工	補足材無	m2	1			第73号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	6			第74号表
合 計		式	1			

第14号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 MSK (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	1			第75号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=4	箇所	1			第76号表
給水切替材 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	3			第77号表
合 計		式	1			

第15号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	1			第78号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	1			第79号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	3			第80号表
宅内簡易推進工		箇所	1			第81号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	打設量10m3/日未満・地上高2m以下 18-8-25(20) (高炉)養生無し 小運搬無	m3	0.05			
合 計		式	1			

第16号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 MSK (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	1			第83号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=4	箇所	1			第84号表
給水切替工 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	3			第85号表
合 計		式	1			

第17号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 100	個	2			
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	2			
ソフトソール仕切弁(浅埋対応)	φ 100(7.5K)	個	2			
鋼管用メータエオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	2			
ライニング エルボ(仮設)	50A	個	2			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	144			
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50× φ 20 L=2	箇所	2			第86号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50× φ 13 L=2	箇所	5			第87号表
保温カバー 表皮付	φ 50	m	131.5			
HILA型 ソケット(仮設)	φ 40	個	1			
ライニング 直管(仮設)	PA形 40A	m.	0.2			
ライニング 異径エルボ(仮設)	50A×40A	個	1			

第17号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合フランジ コア付	φ 100× φ 50	個	2			
フランジパッキン	φ 100	枚	4			
PD形 直管	50A	m.	2			
PD形 エルボ	50A	個	5			
PD形 ニップル	50A	個	1			
PD形 プラグ	50A	個	2			
フランジボルト	M16×70	本	16			
仕切弁鉄蓋(レゾコン)	φ 250× 150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	4			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	6			

第17号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
合 計		式	1			

第18号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	63			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m ³ 排出ガス対策型	m ²	20			第88号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m ²	20			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	12			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m ³	0.8			第89号表
土砂運搬工	土砂	m ³	7			第90号表
機械掘削工(小型バックホ)		m ³	10			第91号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	発生土(土砂)	m ³	3			第92号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m ³	3			第93号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m ³	2			第94号表
合 計		式	1			

第19号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランク継手工	7.5K 100mm	口	4			第60号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	2			
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ100mm たて型	基	2			第95号表
鋳鉄製仕切弁撤去工 (機械)	φ100mm たて型	基	2			第59号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ100	箇所	2			第96号表
コア取付工	呼び径φ50	箇所	2			第97号表
仮設ホリシリン管布設工	φ50mm	m	144			第40号表
ホリシリン管撤去工	φ50mm	m	144			第41号表
保温材巻手間	φ50	m	131.5			第42号表
保温カバー撤去工	φ50mm	m	131.5			第43号表
保温カバー処分工	φ50mm	m	131.5			第44号表
保温材巻手間	φ20	m	4			第48号表

第19号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温材巻手間	φ 13	m	10			第49号表
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	7			第47号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	2			第46号表
仮設給水撤去工	φ 13mm L=2m	箇所	5			第45号表
HILAソケット継手工	40mm	箇所	1			第98号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	2			第14号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	4			第15号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	8			第16号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	14			第17号表
小口径鋼管据付工	φ 40mm	m	0.2			第61号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 40mm	箇所	1			第62号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 40mm	箇所	1			第63号表

第19号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ40mm	口	1			第64号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	4			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第66号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	6			第67号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第30号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.2			
埋設標識シート工	材工共	m	1.4			第33号表
合 計		式	1			

第20号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン	φ 50	枚	8			
フランジボルト	M16×70	本	32			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 50 (7.5K)	個	2			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50 (7.5K)	基	2			
合フランジ コア付	φ 50 × φ 50	個	8			
離脱防止金具A	φ 50	個	8			
異種管継手 CVS	φ 50 × φ 50	個	8			
PD形 直管	50A	m.	31.8			
PD形 チーズ	50A	個	3			
PD形 エルボ	50A	個	24			
PD形 ニップル	50A	個	12			
PD形 ソケット	50A	個	1			

第20号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 直管	40A	m.	0.3			
PD形 異径エルブ	50A×40A	個	1			
異種管継手 SKX	D40×PLP40	個	1			
ゴム輪形 HIビニール管	φ 50	本	21			
ゴム輪形 HI 11° 1/4ベント	φ 50	個	2			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 50	個	14			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	4			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	4			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
バルブ分水栓用キャップ	φ 50	個	2			

第20号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第21号明細表

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	271			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3 排出ガス対策型	m2	54			第88号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	54			
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	54			第5号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	2.7			第89号表
土砂運搬工	土砂	m3	33			第90号表
機械掘削工(小型バックホ)		m3	33			第91号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m3	20			第94号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	5			第93号表
合 計		式	1			

第22号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランク継手工	7.5K 65mm以下	口	8			第12号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	4			第13号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	31.8			第14号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	27			第15号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	46			第16号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	70			第17号表
小口径鋼管据付工	φ 40mm	m	0.3			第61号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 40mm	箇所	1			第62号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 40mm	箇所	1			第63号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	1			第64号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	8			第18号表
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	8			第19号表

第22号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管布設工	φ 50mm	m	104.2			第20号表
異種管継手工SKX	40mm	箇所	1			第65号表
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	5			第21号表
R R継手工	φ 50mm	口	6			第23号表
R R継手工	φ 50mm 離脱防止金具付き	口	14			第22号表
埋設標識シート工	材工共	m	135.6			第33号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第24号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第30号表
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	1.2			
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	1			第32号表

第22号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第23号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 MSK (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	1			第75号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	PD鋼管 φ50×φ20 L=2	箇所	1			第99号表
給水切替材 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	4			第77号表
給水切替材 S (H) タイプ	PD鋼管 φ50×φ20 L=2	箇所	1			第100号表
合 計		式	1			

第24号明細表

土工 1式当り明細表

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	2			第101号表
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	5			第102号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	打設量10m ³ /日未満・地上高2m以下 18-8-25(20) (高炉) 養生無し 小運搬無	m ³	0.1			
合 計		式	1			

第25号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 MSK (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	1			第83号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	PD鋼管 φ50×φ20 L=2	箇所	1			第103号表
給水切替工 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	4			第85号表
給水切替工 S (H) タイプ	PD鋼管 φ50×φ20 L=2	箇所	1			第104号表
合 計		式	1			

第26号明細表

交通誘導警備員 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第3号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別:

形状:

備考:

DID区間無 路面:良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	人力積込 DID:無し 6.5km以下	m3	1				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第106号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ ^レ 運転		日					第107号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第7号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
クッパ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：再生クラッシュラン RC-40
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第10号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	人力 DID無し 4.0km以下	m3	1				
人力積込	土砂	m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第11号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第12号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 65mm以下
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第13号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第14号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第15号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第17号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第18号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別： 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第19号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

硬質塩化ビニル管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第21号表

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

R R継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 離脱防止金具付き
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

R R継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第25号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第26号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別: 1号 底版 H=60mm

形状:

備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第32号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第33号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第34号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)	φ20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第35号表

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第3号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	0.8				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.4				
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第10号表
人力投入埋戻工	再生クラッシュ RC-40	m3	0.2				第8号表
人力投入埋戻工	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第39号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第36号表

給水切替工 MS (H) タイフ° 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	1				第111号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第112号表
ホリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第113号表
ホリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第114号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第37号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フス ^ス (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 60° ベント ^ス (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第38号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フス ^ス (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 60° ベント ^ス (仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第39号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ [°] 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第40号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第41号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第42号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第43号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第44号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第45号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ13mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ13mm	m	2				第115号表
保温カバー撤去工	φ13mm	m	2				第116号表
保温カバー処分工	φ13mm	m	2				第117号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第46号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第118号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第119号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第120号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第47号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第48号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第49号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ13
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第50号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
 形状：BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第121号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第51号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第122号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第106号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第52号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状： 土砂
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第123号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第53号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第124号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第54号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別: 再生クッション用砂
 形状:
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第124号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第55号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第124号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第56号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別：舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(ハックホ)		m3	0.6				第53号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第54号表
機械投入埋戻工(ハックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第55号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第52号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
 形状：本管呼び径PD鋼管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第58号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

鑄鉄製仕切弁撤去工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第127号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第60号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別： 7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第61号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第62号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第63号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

異種管継手工SKX 1箇所当り単価表

種別：40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第67号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=200mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第68号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第69号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第70号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第72号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 補足材有2.0m3/100m2

形状： 再生クラッシュラン RC-40

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
クバ ^レ 運転		日					第107号表
振動ロー ^レ 運転		日					第128号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第73号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別：
形状：補足材無
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ ^レ 運転		日					第107号表
振動 ^レ 運転		日					第128号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第74号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第75号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エンソソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第51号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	0.8				第50号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第53号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第52号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第55号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第54号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第39号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.08				第51号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	1.6				第50号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第53号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第52号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.4				第55号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第54号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第39号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第80号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第51号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	0.8				第50号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第53号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第52号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第55号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第54号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第81号表

宅内簡易推進工 3.33箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
運転手(一般)		人					
ガロン	リョー80クタン価以上	リットル					
空気圧縮機運転		日					第129号表
トラック損料	普通	供用日					
ガルトマート損料		供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	3.33				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

給水切替工 MSK (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	1				第111号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第130号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第113号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第114号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第84号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	1				第111号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第130号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第113号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第114号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第85号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ビニル管φ50	箇所	1				第111号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第131号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第113号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第114号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第86号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フス [°] (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第87号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径フス [°] (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ポリエチレン管(仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別： 0cm超え10cm以下
 形状： 小型BH クローラ山積0.13m3 排出ガス対策型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホ運転		時間					第132号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第91号表

機械掘削工(小型バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホウ運転		日					第136号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第92号表

機械投入埋戻工(小型バックホ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホ運転		日					第136号表
バックホ締め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第93号表

機械投入埋戻工(小型バックホ) 100m3当り単価表

種別:
形状:
備考:

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
小型バックホ運転		日					第136号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第94号表

機械投入埋戻工(小型バックホ) 100m3当り単価表

種別: 再生クッション用砂
 形状:
 備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
小型バックホ運転		日					第136号表
クパ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第95号表

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
トラック(クレーン装置付)運転		時間					第127号表
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第96号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ100
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第97号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

HILAソケット継手工 1箇所当り単価表

種別： 40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PD用ナール分水栓(コア含む)	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PD用ナール分水栓(コア含む)	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 エオンソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第89号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3 排出ガス対策型	m2	0.8				第88号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.4				第91号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第90号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第93号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第94号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第39号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第89号表
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3 排出ガス対策型	m2	0.8				第88号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満	25mm以上35mm未満 瀝青材無し 再生密粒度アスコ(13)	m2	0.8				
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.4				第91号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第90号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.2				第93号表
機械投入埋戻工(小型バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第94号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第103号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径PD鋼管φ50	箇所	1				第137号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第130号表
ホリエチン管据付工	φ20mm	m	3.9				第113号表
ホリエチン管継手工	φ20mm	口	2				第114号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第138号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：PD鋼管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径PD鋼管φ50	箇所	1				第137号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第131号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第113号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第114号表
コア取付工	呼び径φ20	箇所	1				第138号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
形状：中間処理場へ搬入
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第107号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	リッター80以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第111号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径ビニル管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第112号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器取付のみ
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第113号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第114号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第115号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ13mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第116号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ13mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第117号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ13mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m ³	0.028				
運搬費		回	0.072				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第118号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第119号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第120号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m ³	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第121号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第122号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

As塊 DID区域外

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第139号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第123号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第139号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第124号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第127号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別:
形状:
備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第128号表

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第129号表

空気圧縮機運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	一般用	リットル					
空気圧縮機賃料 排出ガス対策型(1次)	可搬式エンジン	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第130号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第131号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第132号表

小型バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 1次基準値	日					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第133号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：As塊 DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第140号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第134号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第135号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域外
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転		日					第140号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第136号表

小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第137号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径PD鋼管φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第138号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第139号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第140号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	46	人	昼間勤務、9時間 交代要員有	
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
間接工事費						
	管材費		1	式	管材費 3,529,844円/式	
	処分費		1	式	処分費 22,166円/式	