

平成 29 年度	検 第 号	工 事 設 計 書				四 日 市 市				
施 設 名										
施 工 地 名	四日市市 生桑町 地内					審 査 平成 年 月 日				
						課長		課長補佐		係長
工 事 名	生桑配水池応急給水施設整備工事									
工 事 費						設 計 平成 年 月 日				
						設計		検算		
工 期	契約の日から 平成30年1月31日まで									
工 事 の 概 要					起 工 理 由					
コンクリート工 A=275㎡										

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
生桑応急給水拠点				式	1.000			
コンクリート工				式	1.000			
土工				式	1.000			第 0001 号 明細表
コンクリート工				式	1.000			第 0002 号 明細表
全工種共通 (仮設工)				式	1.000			
仮設工				式	1.000			
交通誘導警備員				式	1.000			第 0003 号 明細表
直接工事費計				式	1.000			

29-12-y070-3-113-00

- 2 -

四 日 市 市

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間接工事費								
共通仮設費								
共通仮設費 (率計上額)				式	1.000			
共通仮設費計				式	1.000			
純工事費				式	1.000			
現場管理費				式	1.000			
工事原価				式	1.000			
一般管理費等				式	1.000			
工事価格				式	1.000			

29-12-y070-3-113-00

- 3 -

四 日 市 市

第 0001 号 明細表 土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工	式				第0001号単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0004号施工単価表
鉄筋コン塊		0.400			
合計					

第 0002 号 明細表 コンクリート工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石(施工パッケージ)	m2				CB221110(0004)
7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し		275.000			
コンクリート工	m2				第0002号単価表
		275.000			
目地板(施工パッケージ)	m2				CB224710(0006)
瀝青質目地板t=10		2.000			
型枠(施工パッケージ)	m2				CB240210(0007)
一般型枠		2.000			

29-12-y070-3-113-00

- 4 -

四 日 市 市

第 0002 号 明細表 コンクリート工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合計					

第 0003 号 明細表 交通誘導警備員					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費	式				第0006号施工単価表
昼間勤務 実働9時間 (交替要員有り)		1.000			
合計					

29-12-y070-3-113-00

- 5 -

四 日 市 市

構造物とりこわし工 (市場単価) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし 機械施工 鉄筋構造物	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0001)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

29-12-y070-3-113-00

- 6 -

四 日 市 市

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0003)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 鉄筋コン塊					第 0004 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋コン塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

29-12-y070-3-113-00

- 7 -

四 日 市 市

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し					第 0005 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=55%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0005)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費 昼間勤務 実働9時間(交替要員有り)					第 0006 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

29-12-y070-3-113-00

- 8 -

四 日 市 市

SJ0020 土工					第 0001 号 単価表 1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工(市場単価) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3	0.400			第0001号施工単価表
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	0.400			第0002号施工単価表
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	71.000			CB210030(0002)
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	71.000			第0003号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

29-12-y070-3-113-00

- 9 -

四 日 市 市

SJ0010    コンクリート工		第 0002 号単価表				10 m <sup>2</sup> 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し	m <sup>3</sup>	1.000			第0005号施工単価表	
溶接金網設置工	m <sup>2</sup>	10.000			第0003号単価表	
合 計	m <sup>2</sup>	10.000				
単位当り	m <sup>2</sup>	1.000	当り			

29-12-y070-3-113-00

- 10 -

四 日 市 市

SJ0030    溶接金網設置工		第 0003 号単価表				100 m <sup>2</sup> 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
異形鉄線溶接金網 CD6 150×150	m <sup>2</sup>	105.000				
合 計	m <sup>2</sup>	100.000				
単位当り	m <sup>2</sup>	1.000	当り			

29-12-y070-3-113-00

- 11 -

四 日 市 市

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
間接工事費						
	処分費等		1	式	1,800 円/式	