

間接工事費(積上)表

【工事名:平津污水管渠布設工事】

H28.5.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象			
							共通仮設費	現場管理費	一般管理費	
共通仮設費(積上)	運搬費									
	準備費									
		準備工	汚水樹設置申請書回収費	29	件	1日の標準回収件数は20件、回収作業員は普通作業員とする		×	○	○
	事業損失防止施設費									
		試掘工		1	式	72,393円/式	3箇所	○	○	○
	安全費									
	役務費									
		借地料	駐車場	37.5	m2	借地期間:6ヶ月	路線価:28,000円 宅地、宅地見込 6%	×	○	○
技術管理費										
當繕費										
スクラップ評価額										
直接工事費積上分	直接工事費積上分									
		処分費等		1	式	301,400円		注1	注1	注1

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下でかつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする  
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする  
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む