

間接工事費(積上)表

【工事名:浜田通り貯留管築造工事】

H28.5.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経費率対象			
							共通仮設費	現場管理費	一般管理費	
共通仮設費(積上)	運搬費									
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	シールド仮設備工鋼材	263.4	t	往復・片道運搬距離20km	12m以内 冬季割増無し(補正無し) 深夜・早朝割増無し(補正無し)	×	○	○
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	防音工	123.04	t	往復・片道運搬距離20km	12m以内 冬季割増無し(補正無し) 深夜・早朝割増無し(補正無し)	×	○	○
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	排土キャリア基礎	7.74	t	往復・片道運搬距離20km	12m以内 冬季割増無し(補正無し) 深夜・早朝割増無し(補正無し)	×	○	○
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	シールド仮設備工鋼材	263.4	t	各2回(往復分)		×	○	○
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	防音工	123.04	t	各2回(往復分)		×	○	○
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	排土キャリア基礎	7.74	t	各2回(往復分)		×	○	○
		重建設機械分解・組立・輸送	オールケーシング掘削機(据置式)	1	回	分解組立輸送(往復)		×	○	○
		重建設機械分解・組立・輸送	トラッククレーン系 80t吊超120t吊以下	1	回	分解組立輸送(往復)		×	○	○
		重建設機械分解・組立・輸送	クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下	1	回	分解組立輸送(往復)		×	○	○
		重建設機械分解・組立・輸送	クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下	1	回	分解組立輸送(往復)		×	○	○
	準備費									
	事業損失防止施設費									
		試験調査費等	井戸分布調査費	1	式	6,457,752円/式		○	○	○
		試験調査費等	防音壁工(立坑)	1	式	7,810,674円/式		○	○	○
		試験調査費等	騒音測定費	1	式	1,000,000円/式		○	○	○
		観測井戸設置工	観測井戸設置工 発進部	1	式	572,477円/式	1箇所	○	○	○
		観測井戸設置工	観測井戸設置工 阿瀬知-6	1	式	552,635円/式	1箇所	○	○	○
		観測井戸設置工	観測井戸設置工 阿瀬知-9	1	式	471,915円/式	1箇所	○	○	○
	家屋調査費	家屋調査費	1	式	9,728,000円/式		×	×	×	
	試掘工	試掘工事	1	箇所	31,505円/箇所		○	○	○	
安全費										
	その他	安全設備費	1	式	5,947,840円/式		×	○	○	
	その他	救急設備費	1	式	12,104,141円/式		×	○	○	
役務費										
	基本電力料金	高圧電力A常時	4366.5	kw月			×	○	○	
技術管理費										
	試験費等	地耐力試験費(遠隔操作型)	1	箇所	試験費 662,885円/箇所		×	○	○	
	調査費等	地盤変位計測費	1	式	6,900,000円/式		×	○	○	
	試験費等(経費込み)	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号溶出試験	2	試料	試験費 7,300円/試料		×	×	×	
営繕費										
スクラップ評価額										
	現場発生品(スクラップ)	鉄骨	16.2	t	スクラップ 鉄くずペーパー H1 25,000円/t		-	-	-	
直接工事費積上分	直接工事費積上分									
		処分費等		1	式	151,309,088円/式		注1	注1	注1
		シールドマシン本体及びケーソン刃口金物・斜鋼板・床鋼板製作費、副資材費		1	式	337,534,332円/式		×	×	○

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下でかつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む

直接工事費に含まれる鋼構造製作物費の取り扱い(鋼構造製作物費控除あり)

項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経費率対象		
						間接労務費	工場管理費	一般管理費
製作工(労務費)		1	式	6,294,600円/式		○	○	○

※ 製作工(労務費)については、三重県県土整備部制定積算基準(道路編)平成29年7月制定版の第7章橋梁工を適用する。
 また、製作工(労務費)については、共通仮設費及び現場管理費の対象外とする。