

間接工事費(積上)表

【工事名:西日野污水管渠布設工事(その1)】

H28.5.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経費率対象				
							共通仮設費	現場管理費	一般管理費		
共通仮設費(積上)	運搬費										
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	円形覆工板	2.2	t	往復、片道運搬距離20km	(補助)	×	○	○	
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	円形覆工板	2.2	t	各2回(往復分)	(補助)	×	○	○	
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	円形覆工板	1.2	t	往復、片道運搬距離20km	(単独)	×	○	○	
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	円形覆工板	1.2	t	各2回(往復分)	(単独)	×	○	○	
	準備費										
		準備工	汚水柵設置申請書回収費	39	件	1日の標準回収件数は20件、回収作業員は普通作業員とする	(単独)	×	○	○	
	事業損失防止施設費										
		観測井戸設置工		1	式	269,719円/式	3箇所	(補助)	○	○	○
	安全費										
	役務費										
	借地料	駐車場	100	m2	借地期間:6ヶ月	路線価:24,200円 宅地、宅地見込 6%	(単独)	×	○	○	
技術管理費											
営繕費											
スクラップ評価額											
	現場発生品(スクラップ)	鋼製ケーシング	2.5	t	スクラップ 鉄くずへびーH1 25,500円/t	(補助)	-	-	-		
	現場発生品(スクラップ)	鋼製ケーシング	0.8	t	スクラップ 鉄くずへびーH1 25,500円/t	(単独)	-	-	-		
直接工事費積上分	直接工事費積上分										
		処分費等		1	式	27,159円	(補助)	注1	注1	注1	
		処分費等		1	式	38,070円	(単独)	注1	注1	注1	

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする  
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする  
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む