

間接工事費(積上)表
【工事名:垂坂汚水管渠布設工事(その2)】

H28.5.1

| 項目 | 規格 | 数量 | 単位 | 積算条件 | 備考 | 諸経費率対象 | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|------|----------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | | | 共通 仮設費 | 現場 管理費 | 一般 管理費 |
| 運搬費 | | | | | | | | |
| | 仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬 | 覆工板 | 2.32 | t | 往復、片道運搬距離 20km | 12m以内 冬季割増なし(補正なし) 深夜・早朝割増なし(補正なし) | × | ○ ○ |
| | 仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し | 覆工板 | 2.32 | t | 各2回(往復分) | | × | ○ ○ |
| 準備費 | | | | | | | | |
| | 準備工 | 汚水樹設置申請書回収費 | 20 | 件 | 1日の標準回収件数は 20件、回収作業員は 普通作業員とする。 | | × | ○ ○ |
| | | | | | | | | |
| 事業損失防止施設費 | | | | | | | | |
| | 試掘工 | | 1 | 式 | 92,057円/式 | 3箇所 | ○ ○ ○ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 安全費 | | | | | | | | |
| 共通 仮設費 (積上) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 役務費 | | | | | | | | |
| | 借地料 | 仮駐車場 | 37.5 | m ² | 借地期間:5ヶ月 | 路線価:39,000円 宅地、宅地見込 6% | × | ○ ○ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 技術管理費 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 營繕費 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| スクラップ評価額 | | | | | | | | |
| | 現場発生品(スクラップ) | 鋼製ケーシング | 2.6 | t | スクラップ鉄くずヘビー H1 25,500円/t | | - - - | |
| 直接工事費積上分 | | | | | | | | |
| 直接 工事 費 積 上 分 | 処分費等 | | 1 | 式 | 91,973円 | | 注1 | 注1 注1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下でかつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費とともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費とともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む