

間接工事費(積上)表

【工事名:小古首污水1号幹線管渠布設工事】

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象			
							共通仮設費	現場管理費	一般管理費	
共通仮設費(積上)	運搬費									
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	円形覆工板、仮設ケーシング	8.54	t	片道運搬距離20km	貨物の種類 12m以内、冬期割増なし、深夜・早期割増なし	×	○	○
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	円形覆工板、仮設ケーシング	8.54	t	各2回(往復分)		×	○	○
	準備費									
		準備工	汚水柵設置申請書回収費	6	件	1日の標準回収件数は20件、回収作業員は普通作業員とする		×	○	○
	事業損失防止施設費									
		観測井戸設置工		1	式	401,472円/式	1式あたり4箇所	○	○	○
	安全費									
	役務費									
		借地料	仮駐車場	1	式	借地期間:5ヶ月	6台×6,000円/月	×	○	○
	技術管理費									
	営繕費									
	スクラップ評価額									
		現場発生品(スクラップ)	ケーシング	3.399	t	スクラップ 鉄くずペーパー H1 21000円/t		-	-	-
	直接工事費積上分	直接工事費積上分								
		処分費等		1	式	690,145円		注1	注1	注1

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む