

間接工事費(積上)表

【工事名:川島污水管渠布設工事(その5)】

H28.5.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象		
							共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費
共通仮設費(積上)	運搬費								
	仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	覆工板	1.6	t	往復、片道運搬距離20km	12m以内 冬季割増なし(補正なし) 深夜・早朝割増なし(補正なし)	×	○	○
	仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	覆工板	1.6	t	各2回(往復分)		×	○	○
	準備費								
	準備工	汚水樹設置申請書回収費	39	件	1日の標準回収件数は20件、回収作業員は普通作業員とする		×	○	○
	事業損失防止施設費								
	観測井戸設置工		1	式	124,938円/式	3箇所	○	○	○
	安全費								
	役務費								
	借地料	仮駐車場	62.5	m2	借地期間:10ヶ月	路線価:25,600円 宅地、宅地見込 6%	×	○	○
	技術管理費								
	営繕費								
スクラップ評価額									
現場発成品(スクラップ)	鋼製ケーシング	1.5	t	スクラップ鉄くずヘビーH1 21,000円/t		-	-	-	
直接工事費積上分	直接工事費積上分								
	処分費等		1	式	615,534円		注1	注1	注1

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする  
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする  
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む