工 事 設 計 書 平成 30 年度 工 費 ¥ 施工地名 四日市市 西日野町 地内 工 西日野町配水細管仮設及び復旧工事 工 期 契約の日から 平成 30年12月10日 限り 課長補佐 計

当 初 工 事 概 要

西日野町配水細管仮設及び復旧工事

概要1	概要2		
配水管布設工	仕切弁設置工		
t =-μ φ 50	L= 57.5 m φ 50	2 箇所	
鋼管 φ 50	L= 20.9 m		
ポリエチレン φ 50	L= 79.8 m		
給水切替工			
	6 件		

要

直接工事費内訳書 工種: 費 種 種 別 価 金 摘 数量 額 Ħ 細 別 要 配水管布設工事 第1号明細表 材料費 式 1 第2号明細表 土工 式 1 第3号明細表 管工 式 1 給水切替工事 第4号明細表 材料費 式 1 第5号明細表 式 土工 1 第6号明細表 管工 式 仮設工事 第7号明細表 材料費 式 1 第8号明細表 式 土工 1 第9号明細表 管工 式

直接工事費内訳書 工種: 価 種 種 別 数量 摘 仮設工 第10号明細表 交通管理工 式 直接工事費計

第1号明細表の1		材料費 1	式当	り明細表				種別: 形状: 備考:		
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
フランジ゛ハ゜ッキン	φ 50		枚	4						
フランシ゛ホ゛ルト	M16×70		本	16						
離脱防止金具A	φ 50		個	2						
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 50		個	2						
ュ゛ム輪形 HIビニル管	φ 50		本	12						
異種管継手 CVS	φ 50 × φ 50		個	2						
合フランジュア付	φ 50 × φ 50		個	4						
PD形 直管	25A		m.	2. 1						
PD形 直管	50A		m.	20.6						
PD形 エルホ`	25A		個	1						
PD形 エルホ゛	50A		個	13						
PD形 ニップ ル	50A		個	2						

種別: 材料費 1式当り明細表 形状: 備考: 第1号明細表の2 名 称 単位 単 摘 数 量 管端防蝕 エルボ 25A個 ポリエチレン管 $\phi 25$ m 34.8 B型 エルボ 個 φ 25 B型 ユニオンソケット φ 25 個 5 B型 オネジ φ 25 個 個 ソフトシール仕切弁(浅埋対応) ϕ 50 (7.5K) 粉体仕切弁(浅埋用) ϕ 50 (7.5K) 基 仕切弁鉄蓋(レジコン) φ 250×150H カラー表示 個 調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン) 個 25 - 50 K仕切弁土留 上下部壁25-300CA 個 2 仕切弁土留 底板25-40S 個 M12×110×3コ(座金含む) ホ^{*} ルト・ナット 組

第1号明細表の3			材料費	1式当人	り明細表				種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
PD用サドル分水栓(コア含セ	(s)	φ 50 × φ 25		個	1						
甲型止水栓		φ 25		個	2						
止水栓筐		H-400		個	2						
合 計				式	1						

第2号明細表

土工 1式当り明細表

種別: 形状: 備者:

名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要	
		徐壮臣.15 NT										
■ 舗装版切断 アスファルト舗装	上記	舗装厚:15cm以下		m	230							
	ZIIX			111	230							
		1.4m未満(仕上り厚50mm	以下)									
表層(車道·路肩部) 瀝	青材無し	30mm 再生密粒度アスコン(1:	3)	m 2	48							
										笠。日 士		
┃ ┃ 舗装版取り壊し積込工		 小型BH クローラ山積0.13m3	排力、71次	m2	48				2	第3号表		
開表版収り扱い頂心工		71°至DII 7° 7口積0.13III3	19FN /110C	1112	40							
									ۇ	第4号表		
土砂運搬工		土砂		m3	27							
										数 .		
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路	面:良好	m3	2				3	第5号表		
//////////////////////////////////////		DIDECHI L MI	田 · 天外	mo	<u>-</u>							
									9	第6号表		
機械掘削工(小型バックホロ	ウ)			m3	27							
		再生クッション月	7.7.F							第7号表		
機械投入埋戻工(小型)	、 ックホウ)	17年7月7日2月	1 11/2	m3	15				,	70171		
		再生クラッシャラ゙	∨(RC-40)						<u> </u>	第8号表		
機械投入埋戻工(小型)	<u>゛ックホウ)</u>			m3	4							
		 仕上り厚 17cm								第9号表		
下層路盤工		再生クラッシャラン RC-40		m2	48				,	772		
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,										
				fs.								
合 計				式	1							

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別: 形状: 備者:

b	<i>\$\frac{1}{2}</i>	14 H	7	出告「	*4- 目.	144	ζπ:		<u> </u>	 	
名	称	規規格	1	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
基礎砕石		7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 割増あ) b	m2	0.6						
フランジ・継手工		7.5K 50mm		口	4					第11号表	
小口径鋼管据付工		φ 25mm		m	2. 1					第12号表	
小口径鋼管据付工		ф 50шт		m	20. 6					第13号表	
小口径鋼管継手工		管切断 φ25mm		箇所	2					第14号表	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm		箇所	13					第15号表	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ25mm		箇所	3					第16号表	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ50mm		箇所	27					第17号表	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm			8					第18号表	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ50mm			31					第19号表	
硬質塩化ビニル管布設エ	- -	ф 50mm		m	57. 5					第20号表	
RR継手工		ф 50mm		口	9					第21号表	

種別: 管工 1式当り明細表 第3号明細表の2 形状: 備考: 名 摘 称 単位 数 量 単 金 φ 50mm 離脱防止金具付き 第22号表 RR継手工 \Box 2 第23号表 φ 50mm 離脱防止金具取付工 П 2 φ 25mm 第24号表 ポリエチレン管据付工 m 34.8 φ 25mm 第25号表 ポリエチレン管継手工 П 8 ϕ 50mm 第26号表 仕切弁設置工(人力) 基 2 配管呼び径 φ 25 第27号表 分水栓建込工 本管呼び径PD鋼管 φ 50 箇所 呼び径φ25 第28号表 コア取付工 箇所 φ25 PP用 第29号表 止水栓取付工 止水栓筐取付含む 箇所 2 円形1号 250mm 第30号表 鉄蓋設置 無収縮モルタル計上しない 個 2 1号 調整リンク H=50mm 第31号表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 個 2 1号 下部壁 H=300mm 第32号表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 個

2

個

1号 底版 H=40mm

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

四日市市上下水道局

第33号表

第3号明細表の3	管工	1式当り	明細表			種別: 形状: 備考:	種別: 形状: 備考:		
名	ý 規 格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
異種管継手工CVS	50mm	箇所	2					第34号表	
埋設標識シートエ	材工共	m	75. 6					第35号表	
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易		1					第36号表	
水替工(小型)	作業時排水(発動発電	電機) 日						第37号表	
合 計		式	1						

第4号明細表		†	才料費	1式当人	9 明	細表				種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
給水切替材	S (H) タイプ	t ニル管 φ 50 × φ 20 I	L=2	箇所		3					第38号表	
給水切替材	S (H) タイプ ***********************************	PP φ 25 × φ 20 L=2		箇所		2					第39号表	
給水切替材	S (H) 417°	PD鋼管 φ 50 × φ 20 I	L=4	箇所		1					第40号表	
合 計				式		1						

第5号明細表		土工 1式当り明細表										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	形状: 備考: 額	摘	要
給水切替土工	S (BS) タイプ	市道(仮復旧3cm) L	=X:2m	箇所	5						第41号表	
給水切替土工	S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L	=Y∶4m	箇所	1						第42号表	
合 計				式	1							

第6号明細表			管工 1式当り	明細表		種別: 形状: 備考:				
名	称	規	格単位	数量	単	価	金	額	摘	要
給水切替工 S(H)) タイプ [°]	t ニル管 φ 50 × φ 20 l	L=2 箇所	3					第43号表	
給水切替工 S(H)) タイプ [°]	PP φ25× φ20 L=2		2					第44号表	
給水切替工 S(H)) タイプ [°]	PD鋼管 φ 50 × φ 20 1	L=4	1				:	第45号表 ————————————————————————————————————	
合 計			式	1						

種別: 材料費 1式当り明細表 形状: 第7号明細表 備考: 名 称 単位 単 数量 ライニング直管(仮設) PA形 50A 0.3 m. ライニング エルボ(仮設) 個 50A 2 ライニング ソケット(仮設) 個 50A 仮設配管材料(ポリエチレン管) φ 25 38. 1 m 仮設配管材料(ポリエチレン管) φ 50 m 79.8 PP $\phi 50 \times \phi 20$ L=2 第46号表 仮設給水材 Sタイプ 箇所 PP $\phi 25 \times \phi 20$ L=2 第47号表 仮設給水材 Sタイプ 箇所 2 PP $\phi 50 \times \phi 20$ L=4 第48号表 仮設給水材 Sタイプ 箇所 保温カバー 表皮付 $\phi 25$ 34 m 保温カバ- 表皮付 ϕ 50 74.9 m 合 計 式

種別: 土工 1式当り明細表 形状: 第8号明細表 備考: 名 称 単位 単 摘 格 数 金 量 舗装厚:15cm以下 舗装版切断 アスファルト舗装版 m 15 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し 30mm 再生密粒度アスコン(13) m22 第3号表 舗装版取り壊し積込工 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス1次 m22 第4号表 土砂運搬工 土砂 m3第5号表 アスファルト殻運搬工 DID区間有 路面:良好 m3第6号表 機械掘削工(小型バックホウ) m3発生土 (土砂) 第49号表 機械投入埋戻工(小型バックホウ) m3合 計 式

第9号明細表の1		4	管工 1式	当り	明細表				種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm		箇所	1					第15号表	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ50mm		箇所	2					第17号表	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ50mm		П	4					第19号表	
仮設給水切替工		φ 13~ φ 25		箇所	6					第50号表	
保温材巻手間		φ 20		m	14					第51号表	
保温材巻手間		φ 25		m	34					第52号表	
保温材巻手間		φ 50		m	74. 9					第53号表	
仮設ポリエチレン管布設工		ф 25mm		m	38. 1					第54号表	
仮設ポリエチレン管布設工		ф 50шш		m	79. 8					第55号表	
仮設給水撤去工		φ 20mm L=2m		箇所	5					第56号表	
仮設給水撤去工		φ 20mm L=4m		箇所	1					第57号表	
如何不		φ 50以下 C 作業が名	容易	<i>\$</i> \$ ₹=₽						第36号表	

箇所

新旧連絡工

第9号明細表の2			管工 1寸	亡当り	明細表	種別: 形状: 備考:					
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
水替工(小型)		作業時排力	k(発動発電機)	日						第37号表	
ポリエチレン管撤去工		ф 50mm		m	79.8					第58号表	
保温カバー撤去工		φ 50mm		m	74. 9					第59号表	
保温カバー処分工		φ 50mm		m	74. 9					第60号表	
合 計				式	1						

第10号明細表	交	で通管理エ	1式	当り明細	表			種別: 形状: 備考:		
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員(B)			人							
合 計			式	1						

種別: 舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 形状: 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス1次 第3号表 単位 数量 土木一般世話役 普通作業員 第61号表 小型バックホウ運転 日 諸雑費 式 m2100 単 位 当 り m2

第4号表	土砂油	軍搬工 1m3	当り単価	i表			種別 形状 備考	:	土砂	
名 称	規	格単位	数量	単	価	金	額	推	摘	要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1					第62	号表	
合 計		m3	1							
単位当り		m3	1							

第5号表		アスファルト	·殼運搬工 1	m3当り単	单価表		種別: 形状: DID区間有 路面:良好 備考:					
名	称	規	格単位	数量	単価	金	額維	摘	要			
発生土運搬費		As塊 DID区域内	m3	1				第63号表				
産業廃棄物の処分費		アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第64号表				
슴 計			m3	1								
単 位 当 り			m3	1								

第6号表	機械掘削	に(小型バッ	ク ホウ)	100m3≟	当り単	価表		種形	別: 状: 考:		
名称	規	格	単位	数量	単	価	金		ろ: 雑	摘	要
土木一般世話役			人								
普通作業員			人								
小型バックホウ運転			日							第61号表	
諸雑費			式	1							
合 計			m3	100							
単 位 当 り			m3	1							

第7号表		機械投入埋	戻工(小型)	゛ックホ!	ウ) 100 m	3当り	単価表		種 形 備	:別: :状: :考:	再生生	かション用砂
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
土木一般世話役				人								
普通作業員				人								
再生クッション用砂		小型割増		m3	126							
小型バックホウ運転				日							第61号表	
ダンパ 締固め				m3	100							
諸雑費				式	1							
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

第8号表		機械投入埋	戻工(小型)	ヾックホ!	່ ງ) 100m	3当り	単価表		種 形 備]別: 	再生	クラッシャラン (RC-40)
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雑	摘	要
土木一般世話役				人								
普通作業員				人								
再生クラッシャラン		RC-40同等品 小型	割増	m3	126							
小型バックホウ運転				日							第61号表	
タンパ 締固め				m3	100							
諸雑費				式	1							
合 計				m3	100							
単位当り				m3	1							

種別: 仕上り厚 17cm 下層路盤工 100m2当り単価表 形状: 再生クラッシャラン RC-40 第9号表 備考: 単位 数量 普通作業員 RC-40同等品 小型割増 再生クラッシャラン m321.59 第66号表 タンパ運転 日 諸雑費 式 合 計 m2100 単 位 当 り m2

第11号表		フ	ランジ 継手	工 1口	当り単価	表	種別: 7.5K 50mm 形状: 備考:						
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要	
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				%									
合 計				口	1								
単 位 当 り				口	1								

第12号表	小口名	圣鋼管据作	力工 10	Om当り	単価表		種別: φ25mm 形状: 備考:						
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雜	摘	要		
配管工			人										
普通作業員			人										
諸雑費			式	1									
合 計			m	10									
単 位 当 り			m	1									

第13号表	小口往	径鋼管据(付工 10	Om当り	単価表		種別: φ 50mm 形状: 備考:					
名称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雅	摘	要	
配管工			人									
普通作業員			人									
諸雑費			式	1								
合 計			m	10								
単 位 当 り			m	1								

第14号表	小口名	圣鋼管継手	工 1億	箇所当り	単価表	Ê	種別: 管切断 φ25mm 形状: 備考:					
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	#	摘	要	
配管工			人									
普通作業員			人									
諸雑費			%									
合 計			箇所	1								
単 位 当 り			箇所	1								

第15号表	小口名	圣鋼管継	手工 1億	適所当り	単価表	ŧ	種別: 管切断 φ50mm 形状: 備考:					
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雜	摘	要	
配管工			人									
普通作業員			人									
諸雑費			%									
습 計			箇所	1								
単 位 当 り			箇所	1								

第16号表	小口名	圣鋼管継手	三工 1億	箇所当り	単価表	Ĉ		種別 形状 備考	リ: ね 犬: *·	じ切り φ25mm	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雜	摘	要
配管工			人								
普通作業員			人								
諸雑費			%								
合 計			箇所	1							
単 位 当 り			箇所	1							

第17号表	小口	小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表							種別: ねじ切り φ50mm 形状: 備考:					
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	4 #	摘	要			
配管工			人											
普通作業員			人											
諸雑費			%											
合 計			箇所	1										
単 位 当 り			箇所	1										

第18号表	小口	小口径鋼管継手工 2口当り単価表							種別: ねじ込み接合 φ25mm 形状: 備考:				
名 称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要		
配管工			人										
普通作業員			人										
諸雑費			%										
合 計			П	2									
単 位 当 り			П	1									

第19号表	小口	径鋼管継手工	. 2口当り		種別: ねじ込み接合 φ50mm 形状: 備考:				
名称	規	格単	位数量	単	価 金	額雑	摘	要	
配管工)							
普通作業員		,							
諸雑費		0	6						
습 랅		Ţ	2						
単 位 当 り		1	1						

第20号表		硬質塩化	ヒビニル管マ	布設工	10 m当	り単価	表		種 形 #	別: (:状: i考:	∌ 50mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	2 雑	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				m	10							
単位当り				m	1							

第21号表		R R 継手工 1口	当り単価	表			種別: φ: 形状: 備考:	50 m m	
名称	規	格単位	並 数 量	単	価	金	額雑	摘	要
配管工		٨							
普通作業員		<u></u>							
諸雑費		式	1						
合 計		E	1						
単 位 当 り		E	1						

種別: φ50mm 離脱防止金具付き RR継手工 1口当り単価表 形状: 備考: 第22号表 配管工 普通作業員 諸雑費 式 合 計 П 単 位 当 り П

第23号表		離脱り	5止金具取	双付工	1口当り	単価表	ŧ		種形	別: (状: 考:	50mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	4	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				口	1							
単 位 当 り				П	1							

第24号表	ホ。リエ	がど管据付工 1	0 m当りi	単価表		種形備	別: (状: 考:	5 25mm	
名称	規	格単位	数量	単	価	金額	雑	摘	要
_ 配管工		人							
普通作業員		人							
諸雑費		式	1						
合 計		m	10						
単 位 当 り		m	1						

第25号表		ホ゜リコ	チルン管継	手工 1	口当り単	i 価表			種! 形: 借:	別: φ 状: 考:	25mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雜	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				П	1							
単 位 当 り				口	1							

第26号表		仕切?	字設置工(/	人力)	1基当り	単価表	Ž		種 形 <i>備</i>]別: (考:	∌ 50mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	2 雜	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				基	1							
単位当り				基	1							

種別: 配管呼び径φ25 分水栓建込工 1箇所当り単価表 第27号表 形状: 本管呼び径PD鋼管 φ 50 単位 配管工 普通作業員 諸雑費 % 合 計 箇所 単 位 当 り 箇所

第28号表		コ	ア取付工	1箇所	当り単位	西表			種 形 備]別: 『 考:	乎び径φ25	
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単 位 当 り				箇所	1							

種別: φ25 PP用 止水栓取付工 1箇所当り単価表 第29号表 形状: 止水栓筐取付含む 単位 配管工 普通作業員 諸雑費 式 合 計 箇所 単 位 当 り 箇所

種別: 円形1号 250mm 鉄蓋設置 1個当り単価表 形状: 無収縮モルタル計上しない 第30号表 備考: 称 単位 数量 普通作業員 諸雑費 式 合 計 個 単 位 当 り 個

第31号表		レシ゛ンコンクリー	ト製ボックスネ	設置(円	月形) 1個	当当り	単価表		種形]別: 1 	号 調整リンク゛H=50r	nm
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金		考: 雑	摘	要
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				個	1							
単 位 当 り				個	1							

第32号表		レシ゛ンコンクリー	ト製ボックスネ	設置(P	月形) 1個	当当り	単価表		種形]別: 1 	号 下部壁 H=300mm	1
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金		考: 雑	摘	要
普通作業員				人								
諸維費				式	1							
合 計				個	1							
単位当り				個	1							

第33号表		レシ゛ンコンクリー	ト製ボックス	設置(円	月形) 1個	当り」	単価表		種形]別: 1 	号 底版 H=40mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金		考: 雑	摘	要
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				個	1							
単位当り				個	1							

第34号表	異種管	章継手工 C	CVS 1筐	所当り	単価表			種, 形, 借,	別: 50 状: 考:	Omm	
名	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雜	摘	要
配管工			人								
普通作業員			人								
諸維費			%								
合 計			箇所	1							
単 位 当 り			箇所	1							

第35号表	埋設	標識シートエ	100	m当り単	鱼面表			種形備	別: 杉 状: 考:	才工共	
名 称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員			人								
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150		m	102							
諸雑費			式	1							
合 計			m	100							
単 位 当 り			m	1							

第36号表	亲	折旧連絡工	1箇所	当り単位	 表		種別: φ 50以下 C 作業が容易 形状: 備考:					
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雜	摘	要	
断水宣伝費			戸	50								
配管工			人									
土木一般世話役			人									
普通作業員			人									
諸雑費			式	1								
合 計			箇所	1								
単 位 当 り			箇所	1								

第37号表	水替	工(小型) 1日	当り単位	種 形 備	(発動発電機)			
名称	規	格単位	数量	単価	金額	雑	摘	要
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
工事用水中モータポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	目						
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日						
諸雑費	円止め	%						
合 計		日						
単 位 当 り		日						

第38号表	給水切替材 S(H)タイプ1箇所当り単価表								i別: ヒ シ状: i考:	゛ニル管 φ 50 × φ 20 L=2	
名	弥 規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
VP用サドル分水栓	φ 50 × φ 20		個	1							
B型 60° ベンド	φ 20		個	1							
B型 ユニオンソケット	φ 20		個	1							
甲型止水栓	φ 20		個	1							
止水栓筐	H-400		個	1							
ポリエチレン管	φ 20		m	2. 4							
給水切替材			式	1							
合 計			箇所	1							
単位当り			箇所	1							

第39号表	給水切替材	S (H) 多个	^{7°} 1 箇所	当り単価表	備考:					
名称	規	格単位	数量	単	価 金	額	推描描	要		
甲型止水栓	φ 20	個	1							
止水栓筐	H-400	個	1							
ポリエチレン)管	φ 20	m	2. 4							
給水切替材		式	1							
B型 異径チーズ	φ 25× φ 20	個	1							
合 計		一	ĵ 1							
単 位 当 り		一	ĵ 1							

第40号表	給水切替材	S (H)	1箇所	当り単価表	備考:						
名称	規	格単位	数量	単価	金額	雑	摘	要			
PD用サドル分水栓(コア含む)	φ 50 × φ 20	個	1								
B型 60° ベンド	φ 20	個	1								
B型 ユニオンソケット	φ 20	個	1								
甲型止水栓	φ 20	個	1								
止水栓筐	H-400	個	1								
ポリエチレン管	φ 20	m	4. 4								
給水切替材		式	1								
合 計		箇所	1								
単 位 当 り		箇所	1								

種別: 市道(仮復旧3cm) L=X:2m 給水切替土工 S(BS)タイプ1箇所当り単価表 第41号表 形状: 備考: 名 称 格 単位 数 金 量 単 舗装厚:15cm以下 舗装版切断 アスファルト舗装版 4 m 第5号表 アスファルト殻運搬工 DID区間有 路面: 良好 m30.04 第3号表 舗装版取り壊し積込工 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス1次 m20.8 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し 30mm 再生密粒度アスコン(13) m20.8 第6号表 機械掘削工(小型バックホウ) m30.4 第4号表 土砂運搬工 土砂 m30.4 再生クラッシャラン(RC-40) 第8号表 機械投入埋戻工(小型バックホウ) m30.08 再生クッション用砂 第7号表 機械投入埋戻工(小型バックホウ) m30.22 仕上り厚 17cm 第9号表 下層路盤工 再生クラッシャラン RC-40 m20.8 計 箇所 合 単 位 当 り 箇所

第42号表	給水切替土工 S(B	S) タイプ [°]	1箇所	当り単	価表		種別: 形状: 備考:	市道(仮復旧3cm)L	=Y:4m
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額 雑	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚: 15cm以下	m	8						
アスファルト設運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08					第5号表	
舗装版取り壊し積込工	小型BH クローラ山積0.13m3排ガス1次	m2	1. 6					第3号表	
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6						
機械掘削工(小型バックホウ)		m3	0.8					第6号表	
土砂運搬工	土砂	m3	0.8					第4号表	
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	再生クラッシャラン(RC-40)	m3	0. 16					第8号表	
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	再生クッション用砂	m3	0. 44					第7号表	
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシャラン RC-40	m2	1.6					第9号表	
合 計		箇所	1						
単位当り		箇所	1						

第43号表	給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表 ^{種別: ビニル管 φ 50 × φ 20 L} 形状: 備考:							t ゛ニル管 φ 50 × φ 20 L=2
名称	規	格	単位	数量	単	価	金額雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径 t ゙ニル管 φ 50		箇所	1				第67号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む		箇所	1				第68号表
ポリエチレン管据付工	ф 20mm		m	2. 4				第69号表
ポリエチレン管継手工	ф 20mm		П	2				第70号表
合 計			箇所	1				
単位当り			箇所	1				

第44号表		給水切替工 S (H) タイプ1箇所当り単価表					種別: PP φ25×φ20 L=2 形状: 備考:					
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
止水栓取付工		φ20 PP用 止水栓筐取付含む		箇所	1						第68号表	
ポリエチレン管据付工		ф 20тт		m	2. 4						第69号表	
ポリエチレン管継手工		φ 20mm		口	4						第70号表	
合 計				箇所	1							
単 位 当 り				箇所	1							

第45号表	給水切替工 S(H)タイプ 1箇所当り単価表 種別: PD鋼管 φ 50 × φ 20 形状: 備考:							PD鋼管 φ50×φ20 L=4
名称	規	格	単位	数量	単	価	金額雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径PD鋼管 φ 50		箇所	1				第71号表
_ 止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む		箇所	1				第68号表
ポリエチレン管据付工	ф 20 mm		m	4. 4				第69号表
ポリエチレン管継手工	ф 20 mm		П	2				第70号表
コア取付工	呼び径φ20		箇所	1				第72号表
合 計			箇所	1				
単 位 当 り			箇所	1				

第46号表	仮設給	フ゜1筐	箇所当り	長	備考:						
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額業	摘	要	
B型 異径チーズ(仮設)	φ 50 × φ 20		個	1							
ポリエチレン管(仮設)	φ 20		m	2							
甲型止水栓(仮設)	φ 20		個	1							
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ 20		個	2							
B型 ソケット(仮設)	φ 20		個	1							
保温カバー 表皮付	φ 20		m	2							
合 計			箇所	1							
単位当り			箇所	1							

第47号表	仮設給	仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表						PP φ25× φ20 L=2	
名称	規	格単位	数量	単	価	金額	形状: 備考: 雑	摘	要
B型 異径チーズ(仮設)	φ 25× φ 20	個	1						
ポリエチレン管(仮設)	φ 20	m	2						
甲型止水栓(仮設)	φ 20	個	1						
B型 ユニオンリケット(仮設)	φ 20	個	2						
B型 ソケット(仮設)	φ 20	個	1						
保温カバー 表皮付	φ 20	m	2						
숨 計		箇所	1						
単位当り		箇所	1						

第48号表	仮設給水材	S タイプ 1 1	箇所当り	単価表	Ę	種別: PP φ50×φ20 L=4 形状: 備考:					
名称	規規格	華位	数量	単	価	金	額雑	摘	要		
B型 異径チーズ(仮設)	φ 50 × φ 20	個	1								
ポリエチレン/管(仮設)	φ 20	m	4								
甲型止水栓(仮設)	φ 20	個	1								
B型 ユニオンリケット(仮設)	φ 20	個	2								
B型 ソケット(仮設)	φ 20	個	1								
保温カバー 表皮付	φ 20	m	4								
合 計		箇所	1								
単位当り		箇所	1								

第49号表	機械投入埋戻工(小型バックホウ) 100m3当り単価表									発生土(土砂)		
名称	夫	規 格	単位	数量	単	価	金	額	状: 考: 雑	摘	要	
土木一般世話役			人									
普通作業員			人									
小型バックホウ運転			日							第61号表		
タンパ。締固め			m3	100								
諸雑費			式	1								
合 計			m3	100								
単 位 当 り			m3	1								

第50号表	仮設:	所当り島		種別: φ13~φ25 形状: 備考:							
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雜	摘	要
配管工			人								
消耗品及び工具損料			%								
諸雑費			式	1							
合 計			箇所	1							
単 位 当 り			箇所	1							

第51号表	t ^z	R温材巻手間 10n	n当り単		種別: φ20 形状: 備考:					
名称	規	格単位	数量	単	価	金額	雑	摘	要	
普通作業員		人								
諸維費		式	1							
合 計		m	10							
単 位 当 り		m	1							

第52号表		保温材巻手間 10m当り単価表								種別: φ25 形状: 備考:					
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雅	摘	要			
普通作業員				人											
諸雑費				式	1										
合 計				m	10										
単 位 当 り				m	1										

第53号表	₽ F	R温材巻手間 10r	n当り単		種別: φ50 形状: 備考:					
名称	規	格 単位	数量	単	価	金額	雅	摘	要	
普通作業員		人								
諸維 <u>費</u>		式	1							
合 計		m	10							
単 位 当 り		m	1							

第54号表	仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表 種別: φ25mm 形状: 備考:											
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

第55号表		仮設ポ	リエチレン管布	設工	10m当) 単価	表		種 形 借]別: (考:	φ 50mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				m	10							
単位当り				m	1							
							_					

第56号表		仮割	设給水撤去工	. 1箇	所当り草	単価表			形	〕別: 。 〕状: 〕考:	φ 20mm L=2m	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
ポリエチレン管撤去工		ф 20mm		m	2						第73号表	
保温カバー撤去工		ф 20mm		m	2						第74号表	
保温カバー処分工		ф 20шш		m	2						第75号表	
合 計				箇所	1							
単 位 当 り				箇所	1							

第57号表		仮影	设給水撤去工	. 1箇	所当り島	単価表			形	〕別: 。 〕状: 〕考:	φ 20mm L=4m	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
ポリエチレン管撤去工		ф 20mm		m	4						第73号表	
保温カバー撤去工		ф 20mm		m	4						第74号表	
保温カバー処分工		ф 20шт		m	4						第75号表	
合 計				箇所	1							
単 位 当 り				箇所	1							

第58号表	ホ° リエラ	がど管撤去工 10	Dm当りi	単価表		種, 形; 借,	別: φ 状: 考:	50mm	
名称	規	格単位	数量	単	価 金	額	雅	摘	要
配管工		人							
普通作業員		人							
諸雑費		式	1						
合 랅		m	10						
単 位 当 り		m	1						

第59号表	保温加	゛ー撤去	工 101	m当り単	i価表			種, 形: 備:	別: ¢ 状: 考:	5 50mm	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員			人								
諸雑費			式	1							
슴 計			m	10							
単 位 当 り			m	1							

第60号表	保温	カバー処分	工 100)m当り旨	単価表			種 形 備	別: ¢ 状: 考:	50mm	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	27.	摘	要
保温カバー処分費			m3	0.071							
運搬費			□	0.33							
合 計			m	100							
単位当り			m	1							

第61号表	小	型バックホウ遺	壓 1	日当り単	価表			種 形 備	:別 : :状 : i考 :		
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
運転手(特殊)			人								
軽油	一般用		リットル								
小型バックホウ損料(排出ガス対策型	型) クローラ型	1次基準値	供用日								
諸雑費			式	1							
合 計			日								
単 位 当 り			日日								

第62号表	発/	生土運搬工 10m	13当り単	価表			種別: 形状: 備考:	土砂、DIDD	区域内
名称	規	格単位	数量	単	価	金	額	善 摘	要
ダンプトラック運転		目						第76号表	
諸雑費		式	1						
슴 좕		m3	10						
単位当り		m3	1						

第63号表	発	生土運搬費	∲ 10m	3当り単	価表			種 ^½ 形; 備;	別: 状: 考:	As塊 DID区均	的
名 称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
ダンプトラック運転			日							第77号表	
諸雑費			式	1							
숨 計			m3	10							
単位当り			m3	1							

種別: アスファルト塊 産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表 形状: 中間処理場へ搬入 備考:_____ 第64号表 数量 処分費(アスファルト塊) m3m3単 位 当 り m3

第66号表		夕、	ンパ運転	: 1日当	り単価詞	長			種形備	別: 状: 考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
特殊作業員				人								
カ゛ソリン		レキ゛ュラー80オクタン価以上		リットル								
タンハ゜ 賃料				日								
諸雑費				式	1							
合 計				日								
単 位 当 り				日								

種別: 配管呼び径φ20 分水栓建込工 1箇所当り単価表 形状: 本管呼び径ビニル管φ50 備考: ___ 第67号表 単位 配管工 普通作業員 諸雑費 % 合 計 箇所 単 位 当 り 箇所

種別: φ20 PP用 止水栓取付工 1箇所当り単価表 形状: 止水栓筐取付含む 備考: 第68号表 単位 配管工 普通作業員 諸雑費 式 合 計 箇所 単 位 当 り 箇所

第69号表	ホ゜リエチ	シン管据付工 1 0	Om当りi	単価表		種! 形: 備:	別: φ 状: 考:	20mm	
名称	規	格単位	数量	単	価 金	額	雜	摘	要
配管工		人							
普通作業員		人							
諸雑費		式	1						
合 랅		m	10						
単 位 当 り		m	1						

第70号表	ホ゜リエ	チレン管継号	手工 1	口当り単	色価表			種5 形3 借意	引: φ 伏: 考:	20mm	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雜	摘	要
配管工			人								
普通作業員			人								
諸雑費			式	1							
合 計			口	1							
単 位 当 り			口	1							

種別: 配管呼び径φ20 分水栓建込工 1箇所当り単価表 第71号表 形状: 本管呼び径PD鋼管 φ 50 単位 配管工 普通作業員 諸雑費 % 合 計 箇所 単 位 当 り 箇所

第72号表		コ	ア取付エ	. 1箇所	当り単位				種 形 備	別: 呼 状: 考:	-び径 φ 20	
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雅 _	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単位当り				箇所	1							

第73号表	ホ゜リエチ	い管撤去工 1		種別: φ20mm 形状: 備考:					
名称	規	格単位	数量	単	価 金	額	推 摘	要	
配管工		人							
普通作業員		人							
諸雑費		式	1						
合 핡		m	10						
単 位 当 り		m	1						

第74号表	保温カバー撤去工 10m当り単価表								種別: φ20mm 形状: 備考:					
名称		規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雑	摘	要		
普通作業員				人										
諸雑費				式	1									
슴 랅				m	10									
単 位 当 り				m	1									

第75号表	保温	m当り旨		種別: φ20mm 形状: 備考:							
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雅	摘	要
保温カバー処分費			m3	0. 038							
運搬費			□	0.11							
合 計			m	100							
単位当り			m	1							

第76号表	身゛ンフ゜トラック運転 1日当り単価表 種別: 形状: 備考:									
名称	規	格単位	数量	単価	金額	雑 摘	要			
運転手(一般)		人								
軽油	一般用	リットル								
ダンプトラック損料	オンロート゛・テ゛ィーセ゛ル	供用日								
タイヤ損耗費	<i>す</i> ゛ンプ トラック	供用日								
諸雑費		式	1							
合 計		日								
単 位 当 り		日								

第77号表		タ゛ソフ゜トラック運転 1日当り単価表										
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
運転手(一般)				人								
軽油		一般用		リットル								
ダンプトラック損料		オンロート゛・テ゛ィーセ゛ル		供用日								
タイヤ損耗費		<i>ダンプ</i> トラック		供用日								
諸雑費				式	1							
合 計				日								
単 位 当 り				日								

共通仮設費(積	(上)					
		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
A27. 211. add						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
N/ 437 -M-						
営繕費						
スクラップ評価 額						
	現場発生品(スクラップ)					
間接工事費						
	管材費		1	式	607,724円/式	
	処分費等		1	式	8,203円/式	
	ベル貝 守		1	20	09200 1/ 2/4	
				<u> </u>		