

工事設計書

平成 30 年度

工 費 ¥

施 工 地 名 四日市市 大矢知町及び大字茂福 地内

工 事 名 大矢知町ほか配水細管仮設及び復旧工事

工 期 契約の日から 平成 31年 2月28日 限り

課 長	課長補佐	係 長	設 計	検 算

当 初 工 事 概 要

大矢知町ほか配水細管仮設及び復旧工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工 22 件
ビニール φ50 L= 246.7 m	φ50 10 箇所	
ライニング鋼管 φ50 L= 1.0 m		仮設給水切替工 22 件
ポリエチレン φ50 L= 283.3 m		
鋼管 φ50 L= 26.6 m		

工事費内訳書

工種：

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
			共通仮設費率計算額	式	1			
純工事費				式	1			
			現場管理費	式	1			
			現場管理費率計算額	式	1			
工事原価				式	1			
			一般管理費等	式	1			
			一般管理費率計算額	式	1			
			契約保証費	式	1			
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種：

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50配水細管復旧工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
φ50配水細管仮設工事								
	材料費			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

直接工事費内訳書

工種：

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水工事								
		材料費		式	1			第10号明細表
		管工		式	1			第11号明細表
仮設工								
		交通管理工		式	1			第12号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合フレンジ コア付	φ 50× φ 50	個	14			
フレンジ パッキン	φ 50	枚	14			
フレンジ ボルト	M16×70	本	56			
異種管継手 SKX	D40×D40	個	2			
ゴム輪形 離脱防止金具VP	φ 50	個	8			
ゴム輪形 HIビニール管	φ 50	本	50			
異種管継手 CVS	φ 50× φ 50	個	8			
離脱防止金具A	φ 50	個	8			
PD形 直管	40A	m.	1			
PD形 直管	50A	m.	19.7			
PD形 チーズ	50A	個	3			
PD形 エルボ	50A	個	17			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 異径エルボ	50A×40A	個	2			
PD形 ニップル	50A	個	2			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 50(7.5K)	個	5			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50(7.5K)	基	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	7			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	7			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	7			
仕切弁土留	底板25-40S	個	7			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	7			
サドル分水栓用キャップ	φ 50	個	1			
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

第2号明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	530			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	160			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	160			第3号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	8			第4号表
機械掘削工(バックホ)		m3	100			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	62			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	15			第7号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	160			第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	100			第9号表
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

第3号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	2			
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	14			第11号表
小口径鋼管据付工	φ 40mm	m	1			第12号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	19.7			第13号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 40mm	箇所	2			第14号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	32			第15号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 40mm	箇所	2			第16号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	54			第17号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	2			第18号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	59			第19号表
硬質塩化ビニル管布設工	φ 50mm	m	246.7			第20号表
R R継手工	φ 50mm	口	39			第21号表

管工 1式当り明細表

第3号明細表の2

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
RR継手工	φ 50mm 離脱防止金具付き	口	8			第22号表
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	8			第23号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	7			第24号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	7			第25号表
ビニコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	7			第26号表
ビニコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	7			第27号表
ビニコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	7			第28号表
SKX継手工	40mm	箇所	2			第29号表
異種管継手工CVS	50mm	箇所	8			第30号表
埋設標識シート工	材工共	m	266.6			第31号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	2			第32号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第33号表

管工 1式当り明細表

第3号明細表の3

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水撤去工		箇所	1			第34号表
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	283.3			第35号表
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	28.8			第36号表
保温カバー処分工	φ 50mm	m	28.8			第37号表
既設バルブ土留撤去工		箇所	1			第38号表
既設バルブ土留設置工		箇所	1			第39号表
合 計		式	1			

第4号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	15			第40号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	5			第41号表
給水切替材 MSK (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=4	箇所	2			第42号表
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

第5号明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	15			第43号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=X:2m	箇所	5			第44号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	2			第45号表
合 計		式	1			

第6号明細表

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	15			第46号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=2	箇所	5			第47号表
給水切替工 MSK (H) タイプ	ビニル管 φ50×φ20 L=4	箇所	2			第48号表
合 計		式	1			

第7号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合フレンジ コア付	φ 50× φ 50	個	6			
フレンジパッキン	φ 50	枚	6			
合フレンジ コア付	φ 100× φ 50	個	1			
フレンジパッキン	φ 100	枚	1			
フレンジボルト	M16×70	本	28			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	28.8			
異種管継手 SKX(仮設)	D40×PLP40	個	2			
HILA型 ソケット(仮設)	φ 50	個	1			
離脱防止金具A	φ 50	個	1			
異種管継手 CVS	φ 50× φ 50	個	1			
PD形 直管	50A	m.	6.9			
PD形 チーズ	50A	個	1			

第7号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PD形 エルボ [°]	50A	個	7			
PD形 ニップ [°] ル	50A	個	3			
ライニング 直管(仮設)	PA形 40A	m.	1.6			
ライニング 直管(仮設)	PA形 50A	m.	1			
ライニング 異径ソケット(仮設)	50A×25A	個	1			
ライニング エルボ [°] (仮設)	40A	個	2			
ライニング エルボ [°] (仮設)	50A	個	3			
ライニング 異径エルボ [°] (仮設)	50A×40A	個	2			
ライニング ソケット(仮設)	50A	個	2			
ライニング プラ [°] グ(仮設)	50A	個	2			
仮設配管材料(ホ [°] リエチレン管)	φ 25	m	2			
仮設配管材料(ホ [°] リエチレン管)	φ 50	m	283.3			

第7号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 50(7.5K)	個	2			
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50(7.5K)	基	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	3			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	3			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	3			
仕切弁土留	底板25-40S	個	3			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	3			
鋳鉄管用ナット分水栓(コア含む)	φ 150×φ 50	個	1			
鋼管用メーカエボシ(ナット・ハッキング付)(仮設)	φ 50	個	1			
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

第8号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	520			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	157			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	5			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	161			第3号表
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	8			第4号表
機械掘削工(バックホ)		m3	50			第5号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	3			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クワッション(RC-40)	m3	9			第7号表
上層路盤工	仕上り厚 13cm 粒調碎石 M-30	m2	5			第50号表
下層路盤工	仕上り厚 14cm 再生クワッション RC-40	m2	7			第51号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	2			第52号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クワッション RC-40	m2	78			第8号表

第8号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂運搬工	土砂	m3	50			第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	発生土(土砂)	m3	23			第53号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 路盤材なし	m2	2			第54号表
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

第9号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 割増あり	m ²	0.8			
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1			第55号表
フランジ継手工	7.5K 50mm	口	6			第11号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	7.9			第13号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 40mm	箇所	4			第14号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	箇所	14			第15号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 40mm	箇所	6			第16号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	箇所	22			第17号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	6			第18号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	32			第19号表
離脱防止金具取付工	φ 50mm	口	1			第23号表
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	4			第56号表

第9号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設鋼管据付工 (人力)	φ 40mm	m	1.6			第57号表
仮設鋼管据付工 (人力)	φ 50mm	m	1			第58号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	3			第24号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径 鑄鉄管 φ 150	箇所	1			第59号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	1			第60号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	3			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リソク H=50mm	個	3			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	3			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	3			第28号表
HILAソケット継手工	50mm	箇所	1			第61号表
SKX継手工	40mm	箇所	2			第29号表
保温材巻手間	φ 50	m	28.8			第62号表

管工 1式当り明細表

第9号明細表の3

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異種管継手工CVS	50mm	箇所	1			第30号表
仮設ホ ^レ ポリエチレン管布設工	φ 50mm	m	283.3			第63号表
仮設ホ ^レ ポリエチレン管布設工	φ 25mm	m	2			第64号表
埋設標識ソト工	材工共	m	7.1			第31号表
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	2			第32号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第33号表
合 計		式	1			

第10号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水材 S ϕ 17°	PP ϕ 50× ϕ 20 L=2	箇所	22			第65号表
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

第11号明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	22			第66号表
保温材巻手間	φ 20	m	44			第67号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	22			第68号表
合 計		式	1			

第12号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第3号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第69号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第4号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間無 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域外	m3	1				第70号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第71号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第5号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第72号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第6号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第72号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第7号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

再生クラッシュラン(RC-40)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第72号表
タンク締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第8号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ° 運転		日					第74号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第9号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：土砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第75号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第11号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第12号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第13号表

小口径鋼管据付工 10m当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第14号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第15号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：管切断 φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第16号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第17号表

小口径鋼管継手工 1箇所当り単価表

種別：ねじ切り φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第18号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第19号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第20号表

硬質塩化ビニル管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第21号表

R R継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第22号表

R R継手工 1口当り単価表

種別：φ50mm 離脱防止金具付き
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第23号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第24号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第25号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第26号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第27号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第28号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第29号表

SKX継手工 1箇所当り単価表

種別： 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第30号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別：50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第31号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第32号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ50以下 C 作業が容易
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第33号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事中水中ポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第34号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水撤去工		箇所	1				第76号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第35号表

ホリチン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第36号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第37号表

保温か^ゝ-処分工 100m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温か ^ゝ -処分費		m ³	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第38号表

既設ハブル土留撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋撤去	円形1号 250mm	個	1				第77号表
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1				第78号表
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1				第79号表
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1				第80号表
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1				第81号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第39号表

既設ハルツ土留設置工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	1				第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1				第82号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1				第83号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	1				第28号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第40号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベンド	φ20	個	1				
B型 エンソソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第41号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベンド	φ20	個	1				
B型 エンソソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第42号表

給水切替材 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
VP用ナール分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベンド	φ20	個	1				
B型 エンソソケット	φ20	個	1				
メーター止水栓(横)副弁付	φ20	個	1				
メーター筐(鋳鉄)	13-20-Y-20	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第43号表

給水切替土工 S(BS)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第4号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第6号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第8号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第44号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.04				第4号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.4				第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第9号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.08				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第6号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第85号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	0.8				第8号表
合 計		箇所	1				

第44号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第45号表の1

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				
アスファルト殻運搬工	DID区間無 路面:良好	m3	0.08				第4号表
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	1.6				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)		m3	0.8				第5号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.8				第86号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.16				第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.44				第6号表
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.16				
人力投入埋戻工	発生土(土砂)	m3	0.16				第85号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1.6				第8号表
合 計		箇所	1				

第45号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第46号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径ビニル管 φ50	箇所	1				第87号表
止水栓取付工	φ20 PP用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第88号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	2.4				第89号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第90号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第47号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径ビニル管 φ50	箇所	1				第87号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第91号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	3.9				第89号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第90号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第48号表

給水切替工 MSK (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別：ビニル管 φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径ビニル管 φ50	箇所	1				第87号表
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第91号表
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	5.9				第89号表
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	2				第90号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 13cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	16.51				
クハ° 運転		日					第74号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第51号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 14cm
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	17.78				
クハ° 運転		日					第74号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第52号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クハ° 運転		日					第74号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第53号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第72号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第54号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：路盤材なし
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クパ ^o 運転		日					第74号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第55号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第56号表

硬質塩化ビニル管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第57号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第58号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第59号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第61号表

HILAソケット継手工 1箇所当り単価表

種別：50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第62号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第63号表

仮設ホリチリ管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第64号表

仮設ホリシレ管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第65号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第66号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第67号表

保温材巻手間 10m当り単価表

種別：φ20

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第68号表

仮設給水撤去工 1箇所当り単価表

種別：φ20mm L=2m

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2				第92号表
保温カバー撤去工	φ20mm	m	2				第93号表
保温カバー処分工	φ20mm	m	2				第94号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第70号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

As塊 DID区域外

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第95号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第71号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
形状：中間処理場へ搬入
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第72号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第74号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー-80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第75号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

土砂、DID区域外

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第96号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第76号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第77号表

鉄蓋撤去 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第78号表

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1個当り単価表

種別：1号 調整リング H=50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第79号表

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第80号表

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第81号表

レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第82号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第83号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 中部壁 H=100mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第85号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第86号表

土砂運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：
土砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域外	m3	1				第75号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第87号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
 形状：本管呼び径φ50
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第88号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 PP用
 形状：止水栓筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第89号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第90号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第91号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
 形状：量水器筐取付含む
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第92号表

ホリチン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第93号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第94号表

保温かゝ-処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温かゝ-処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第95号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第96号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	管材費 2,260,664円/式	
	処分費		1	式	処分費 40,171円/式	