

間接工事費(積上)表

【工事名:山城污水管渠布設工事(その3)】

H28.5.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象			
							共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費	
共通 仮設費 (積上)	運搬費									
	準備費									
	準備工	汚水樹設置申請書回収費		39	件	1日の標準回収件数は20件、回収作業員は普通作業員とする		×	○	○
	事業損失防止施設費									
	試掘工			1	式	20,231円/式	1箇所	○	○	○
	安全費									
	役務費									
	借地料	仮駐車場		37.5	m2	借地期間:4ヶ月	路線価:37,000円 宅地、宅地見込 6%	×	○	○
	技術管理費									
営繕費										
スクラップ評価額										
直接 工事費 積上分	直接工事費積上分									
	処分費等			1	式	305,500円		注1	注1	注1

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下でかつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする  
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする  
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む