

間接工事費(積上)表

【工事名:千代田汚水管渠布設工事】

H28.5.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経費率対象			
							共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費	
共通仮設費(積上)	運搬費									
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	覆工板	5.98	t	往復・片道運搬距離20km	12m以内 冬季割増無し(補正無し) 深夜・早朝割増無し(補正無し)	×	○	○
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	覆工板	5.98	t	各2回(往復分)		×	○	○
	準備費									
	事業損失防止施設費									
		観測井戸設置工	観測井戸設置工	1	式	572,596円/式	7箇所	○	○	○
	安全費									
	役務費									
		借地料	仮駐車場	50	m2	借地期間:5ヶ月	路線価:36,000円 宅地、宅地見込 6%	×	○	○
	技術管理費									
営繕費										
スクラップ評価額										
	現場発生品(スクラップ)	ケーシング	5.006	t	スクラップ 鉄くずペーパー H1 20,000円/t					
直接工事費積上分	直接工事費積上分									
		処分費等		1	式	491,246円		注1	注1	注1

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む