

間接工事費(積上)表

【工事名:阿瀬知3号幹線管渠更生工事(その1)】

H28.5.1

1	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象			
							共通仮設費	現場管理費	一般管理費	
運搬費										
準備費										
	既設管調査工	目視調査工	1	式	14,221円/1式		×	○	○	
	既設管調査工	管渠内洗浄工	1	式	20,220円/1式		×	○	○	
事業損失防止施設費										
共通仮設費(積上)	安全費									
	役務費									
	技術管理費									
	営繕費									
スクラップ評価額										
直接工事費積上分	直接工事費積上分									
その他	管更生に係る経費の調整									
		直接工事費のうち更生管材料費の割合	55.5	%	共通仮設費及び現場管理費の補正率	0.90				
		「共通仮設费率」又は「現場管理费率」×施工地域補正係数 = ① 管更生に係る経費補正後の「共通仮設费率」又は「現場管理费率」 = ① × 補正率 = ② ※共通仮設费率・現場管理费率・①・②の値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。								

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む