

間接工事費(積上)表

【工事名:日永西污水管渠布設工事】

H28.5.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経費率対象			
							共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費	
共通 仮設費 (積上)	運搬費									
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	覆工板	1.4	t	往復 片道運搬距離20km		×	○	○
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	覆工板	1.4	t	各2回(往復分)		×	○	○
	準備費									
		準備工	汚水樹設置申請書回収費	50	件	1日の標準回収件数は20件、回収作業員は普通作業員とする		×	○	○
	事業損失防止施設費									
		観測井戸設置工		1	式	251,930円/式	3箇所		○	○
	安全費									
	役務費									
		電力設備用工事負担金	低圧受電設備 25kw以下 1年未満	1	式	213,000円/式		×	○	○
		電力基本料金	低圧電力臨時	17	kw月	最大契約電力 17kw 需要契約期間 2ヶ月 力率割引率 95%	基本料金 1,248円/kw	×	○	○
		借地料	仮駐車場	62.5	m ²	借地期間:9ヶ月	路線価:35,900円 宅地、宅地見込み 6%	×	○	○
	技術管理費									
営繕費										
スクラップ評価額										
	現場発生品(スクラップ)	鋼製ケーシング	1.3	t	スクラップ 鉄くず ヘビ- H1 14,000円/t		-	-	-	
直接 工事費 積上分	直接工事費積上分									
		処分費等		1	式	316,548円/式		注1	注1	注1

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む