

間接工事費(積上)表  
【工事名:小古曾污水管渠布設工事(その2)】

H28.5.1

項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経費率対象		
						共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費
<b>運搬費</b>								
<b>準備費</b>								
準備工	汚水桿設置申請書回収費	18	件	1日の標準回収件数は 20件、回収作業員は 普通作業員とする		×	○	○
<b>事業損失防止施設費</b>								
<b>安全費</b>								
<b>役務費</b>								
借地料	仮駐車場	62.5	m2	借地期間:5ヶ月	路線価:29,600円 宅地、宅地見込 6%	×	○	○
<b>技術管理費</b>								
<b>營繩費</b>								
<b>スクラップ評価額</b>								
<b>直接工事費積上分</b>								
直接工事費積上分	処分費等	1	式	324,500円		注1	注1	注1

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下でかつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする  
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする  
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む