工 事 設 計 書 令和 元 年度 工 費 ¥ 四日市市 大治田二丁目 地内 施工地名 事 名 大治田二丁目配水細管復旧工事 工 限り 工 契約の日から 令和 2年 6月30日 課 長 補 佐 長 計

当 初 工 事 概 要

大治田二丁目配水細管復旧工事

大冶出二」目配水細官復旧上事		
概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
HPPE φ50 L= 113.8 m	φ 50 8 箇所	5 件
鋼管 φ50 L= 5.0 m		

費 工 事 内 訳 書 工種: 費 Ħ 種 種 別 細別/ 規格 単位 数量 単 金 額 摘 要 直接工事費 式 共通仮設費 式 共通仮設費率計算額 式 1 純工事費 式 1 現場管理費 式 現場管理費率計算額 式 式 工事原価 1 一般管理費等 式 1 一般管理費率計算額 式 契約保証費 式 式 工事価格

直接工事費内訳書 工種: 目 種 種 別 細 別 規格 単位 数量 単 額 摘 要 φ50配水管布設工事 第1号明細表 材料費 式 第2号明細表 土工 式 第3号明細表 管工 式 第4号明細表 式 舗装工 給水切替工事 第5号明細表 材料費 式 第6号明細表 土工 式 第7号明細表 管工 式 仮設管撤去 第8号明細表 撤去工 式 仮設工

直接工事費内訳書 工種: 価 種 別 細 別 / 規 格 単位 数 量 金 額 要 第9号明細表 交通管理工 式 直接工事費計

第1号明細表の1	材	料費 1式当	り明細表				種別: 形状: 備考:		
名称	規	格単位	数量	単	価	金	額	摘	要
フランシ゜ハ゜ ッキン	φ 50	枚	1						
フランシ゛ホ゛ルト	M16×70	本	4						
フランシ゛ホ゛ルト	M16×75	本	4						
異種管継手 SKX	HPPE50×D50	個	1						
異種管継手 SKX	HPPE50×SGP50	個	1						
異種管継手 SKX	HPPE50×V40	個	1						
合フランジ コア付	φ 50 × φ 50	個	1						
PD形 直管	50A	m.	5						
PD形 エルボ	50A	個	7						
PD形 ニップル	50A	個	2						
HPPE EF両受チーズ	φ 50	個	2						
HPPE EF両受ベンド90°	φ 50	個	4						

第1号明細表の2	材料費 1	式当	り明細表				種別: 形状: 備考:		
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
HPPE EF両受ベンド45°	φ 50	個	1						
HPPE EFソケット	φ 50	個	7						
HPPE EF片受フランジ	φ 50 (GF) パッキン付	個	1						
HPPE EF片受直管	ϕ 50 × 5000	本	23						
HPPE90° EF片受ベンド	φ 50	個	1						
HPPE45° EF片受ベンド	φ 50	個	1						
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	コンクリート平板ブ・ロック300×300×60 1枚含む φ50FCD製	基	7						
粉体仕切弁(浅埋用)	φ 50 (7. 5K)	基	1						
仕切弁鉄蓋(レジョン)	φ 250×150H カラー表示	個	8						
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	8						
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	8						
仕切弁土留	底板25-40S	個	8						

第1号明細表の3			材料費	式当	り明細表	:	種別: 形状: 備考:							
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要			
ホ ゙ルト・ナット		M12×110×3コ(国	至金含む)	組	8									
トドル分水栓用キャップ		φ 50		個	1									
合 計				式	1									

種別: 土工 1式当り明細表 第2号明細表 形状: 備考: 名 規 単 価 称 格 単位 数量 摘 舗装厚:15cm以下 舗装版切断 アスファルト舗装版 m 230 1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 表層(車道・路肩部) 瀝青材無し 30mm 再生密粒度アスコン(13) m247 第3号表 舗装版取り壊し積込工 BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 m247 第4号表 土砂運搬工 土砂 m333 第5号表 DID区間有 路面:良好 アスファルト殻運搬工 m3第6号表 機械掘削工(バックホウ) m3第7号表 再生クッション用砂 機械投入埋戻工(バックホウ) m313 再生クラッシャラン(RC-40) 第8号表 機械投入埋戻工(バックホウ) m313 仕上り厚 17cm 第9号表 下層路盤工 再生クラッシャラン RC-40 m247 式 合 計

第3号明細表の1		4	管工 1	式当り	明細表				種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以 再生クラッシャラン 40~0 割		m2	2. 2						
フランジ継手工		7.5K 50mm		П	2					第11号表	
小口径鋼管据付工		ф 50шш		m	5					第12号表	
小口径鋼管継手工		管切断 φ50mm		口口	6					第13号表	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ50mm			10					第14号表	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ50mm			15					第15号表	
ポリエチレン管据付工		φ 50mm		m	113. 8					第16号表	
ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・	一両受		18					第17号表	
ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・	·片受		36					第18号表	
仕切弁設置工(人力)		ф 50mm		基	8					第19号表	
鉄蓋設置		円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	<u> </u>	個	8					第20号表	
レシ゛ンコンクリート製ボックス記		1号 調整リンク゛H=50mm		個	8					第21号表	

第3号明細表の2			管工 15	式当り	明細表				種別: 形状: 備考:		
名	东	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
レジンコンクリート製ボックス設置(円		1号 下部壁 H=30	Omm	個	8					第22号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円]形)	1号 底版 H=40mm		個	8					第23号表	
SKX継手工	Ę	50mm		箇所	3					第24号表	
鋳鉄製部材被覆工		φ 50mm		箇所	3					第25号表	
埋設標識シート工	, t	材工共		m	117. 3					第26号表	
新旧連絡工		φ50以下 C 作	業が容易	箇所	1					第27号表	
水替工(小型)		作業時	非水(発動発電機)	日						第28号表	
分水撤去工				箇所	1					第29号表	
合 計				式	1						

種別: 舗装工 1式当り明細表 第4号明細表 形状: 備考: 名 称 規 格 数量 単 摘 単位 舗装厚:15cm以下 舗装版切断 アスファルト舗装版 m 12.9 巾4cm 第30号表 舗装目地復旧工 m 16.3 15cm以下 騒音振動対策不要 舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無 積込有 m2664 第5号表 アスファルト殻運搬工 DID区間有 路面:良好 m333 17mm以上21mm未満 不陸整正 再生クラッシャラン RC-40 m2617 不陸整正 m247 3.0m超 表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3 50mm 再生密粒度アスコン(13) m2664 式 合 計

6 5号明細表			材料費	1式当	り明細表				種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
合水切替材 S(H)タイフ	۰	HPPE $\phi 50 \times \phi 20$	L=2	箇所	5					第35号表	
計				式	1						

第6号明細表			土工	1式当り	明細表		種別: 形状: 備考:					
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要	
合水切替土工 S(B	S) タイプ	市道(仮復旧3cm)	L=X:2m	箇所	5					第36号表		
à <u>i</u> t				式	1							

第7号明細表			管工 1:	式当り	明細表				種別 形状 備考	:	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
給水切替工 S(H)) タイプ [°]	HPPE φ 50 × φ 20 L=2		箇所	5					第37号表	
計				式	1						

第8号明細表		撤去工	1式当	り明細表				種別: 形状: 備考:		
名	称 規	格	単位	数量	単	価	金	額	摘	要
ポリエチレン管撤去工	ф 50mm		m	125. 5					第38号表	
保温カバー撤去工	ф 50mm		m	110					第39号表	
保温カバー処分工	ф 50mm		m	110					第40号表	
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m		箇所	5					第41号表	
保温カバー撤去工	ф 20mm		m	10					第54号表	
保温カバー処分工	ф 20mm		m	10					第55号表	
合 計			式	1						

第9号明細表		交	医通管理工	1式	当り月	明細表	長			種別: 形状: 備考:		
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員(B)			人								
計				式	1							

第3号表		舗装版取	り壊し積	込工	100m2≝	iり単位	表		種形	別: 状: E	3H クローラ山積0.28m3打	╠ガス1次
名	Ť.	規	格	単位	数量	単	価	金	額	24.	摘	要
土木一般世話役				人								
普通作業員				人								
バックホウ運転				時間							第42号表	
諸雑費				式	1							
合 計				m2	100							
単位当り				m2	1							

第4号表	土砂運搬工	1m3	当り単価	表			種別: 形状: 備考:	土砂	
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額維	摘	要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1					第43号表	
合 計		m3	1						
単位当り		m3	1						

第5号表	アスファルト	·殼運搬工	1m3当り1	単価表			種別: 形状: 備考:	DID区間	有 路面:良好
名	規	格単位	並 数 量	単	価	金	額 雑	摘	要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	má	1					第44号表	
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	má	1				:	第45号表	
h 카		m S	1						
単 位 当 り		m S	1						

第6号表	機械掘削	削工(バック	カホウ)	100m3当	り単価	表		種形	別: 状: 考:		
名 称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	4	摘	要
土木一般世話役			人								
普通作業員			人								
バックホウ運転			時間							第46号表	
諸雑費			式	1							
合 計			m3	100							
単 位 当 り			m3	1							

第7号表		機械投入均	里戻工(バッ	ックホウ)	100m3	当り単	価表		形	別: 状: 考:	再生クッショ	ン用砂
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
土木一般世話役				人								
普通作業員				人								
再生クッション用砂		小型割増		m3	126							
バックホウ運転				時間							第46号表	
タンパ締固め				m3	100							
諸雑費				式	1							
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

第8号表		機械投入埋	戻工(バッ	ックホウ)	100m3	当り単	価表		形	別: 別: 考:	再生クラッ	シャラン (RC-40)
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
土木一般世話役				人								
普通作業員				人								
再生クラッシャラン		RC-40同等品 小型割	增	m3	126							
バックホウ運転				時間							第46号表	
タンパ締固め				m3	100							
諸雑費				式	1							
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

第9号表		下層:	路盤工	100m2	2当り単位	価表			形	別: 作 状: 拝 考:	土上り厚 17cm 再生クラッシャラン RC−4	0
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人								
再生クラッシャラン		RC-40同等品 小型割堆	1	m3	21. 59							
タンパ運転				日							第48号表	
諸雑費				式	1							
合 計				m2	100							
単位当り				m2	1							

第11号表		フラン	/ジ継手工	1口	当り単々	価表			形	別: 7 状: 考:	.5K 50mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単位当り				П	1							

第12号表		小口名	圣鋼管据付	·I 1	l0m当り	単価表	₹		種 形 借] 別: (表:	φ 50mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				m	10							
単位当り				m	1							

第13号表		小口	径鋼管継号	手工	1口当り	単価表			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	到: 管 狀:	管切断 φ50mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単位当り				П	1							

第14号表		小口往	圣鋼管継手	≦工	1口当り	単価表			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	別: * * * * * * * * * * * * *	なじ切り φ50mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				П	1							
単位当り				П	1							

第15号表		小口	径鋼管継=	手工 :	2口当り	単価表			種別: ねし 形状: 備者:	ご込み接合 φ50mm	1
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額 雑	摘	要
配管工				人							
普通作業員				人							
諸維費				%							
合 計				П	2						
単位当り				口	1						

第16号表		ホ゜リエラ	がでいる	工 1	0m当り1	単価表			形	別: o :状: i考:	⊅ 50mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雜	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

第17号表	ホ°リコ	いが管継手	工 2	口当り	単価表		種別: φ50mm 融着(EF)継手·両受 形状: 備考:				
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額 雑	摘	要	
配管工			人								
普通作業員			人								
諸雑費			%								
合 計			П	2							
単 位 当 り			П	1							

第18号表	ホ° リコ	チレン管継ョ	三工 1	口当り		種別: φ50mm 融着(EF)継手·片受 形状: 備考:				
名	規	格	単位	数量	単	価	金	額 雑	摘	要
配管工			人							
普通作業員			人							
諸雑費			%							
숨 計			П	1						
単位当り			口	1						

第19号表		仕 切弁	1基当り	<u> </u>	種別: φ50mm 形状: 備考:							
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				基	1							
単位当り				基	1							

第20号表		1	鉄蓋設置 1個当り単価表								種別: 円形1号 250mm 形状: 無収縮モルタル計上しない 備考:					
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要				
普通作業員				人												
諸雑費				式	1											
合 計				個	1											
単位当り				個	1											

第21号表		レシ゛ンコンクリート	レジンコンクリート製ボックス設置(円形)					1個当り単価表				種別: 1号 調整リング H=50mm 形状: 備考:				
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	2 2 4 4 1	摘	要			
普通作業員				人												
諸雑費				式	1											
合 計				個	1											
単位当り				個	1											

第22号表		世置(円	形)	1個	国当り	単価表	種別: 1号 下部壁 H=300mm 形状: 備考:						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
合 計				個		1							
単位当り				個		1							

第23号表		レシ゛ンコンクリート	製ボックス設	:置(円	形)	1個当	り単価表	ŧ	種 形 備	別: 1 :状: i考:	号 底版 H=40mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				個	1							
単位当り				個	1							

第24号表		SK	X継手工	2箇所	当り単値	 折表			———— 種 形 備	別: 5 :状: i考:	Omm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単 位 当 り				箇所	1							

第25号表		鋳鉄製部	材被覆工	ī. 1í	箇所当り	単価表	Ė		種 形 備	別: は状:	⊅ 50mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人								
ホ [°] リエチレンスリーフ゛	φ 50			m	0. 5							
粘着テープ(ビニル)				m	1.7							
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単位当り				箇所	1							

第26号表	埋設	標識シート工	100	m当り単	鱼価表			形	別: 林 状: 考:	才工共	
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員			人								
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150		m	102							
諸雑費			式	1							
合 計			m	100							
単位当り			m	1							

第27号表	価表			形	別: o 状: 考:	φ 50以下 C 作業が容	: 易			
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	24.	摘	要
断水宣伝費		戸	50							
配管工		人								
土木一般世話役		人								
普通作業員		人								
諸雑費		式	1							
合 計		箇所	1							
単位当り		箇所	1							

第28号表	水替	工(小型) 1	日当り単	単価表			種別: 形状: 備考:	作業時掠	非水(発動発電機)
名	規	格単位	数量	単	価	金	額維	摘	要
 特殊作業員		人							
普通作業員		人							
工事用水中モータポンプ損料	普通型(潜水ポンプ)	日							
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日							
諸雑費	円止め	%							
合 計		日							
単位当り		日							

第29号表	分水撤去工 1箇所当り単価表 ^{種別:} 形状: 備考:											
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	4	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				箇所	1							
単位当り				箇所	1							

第30号表		舗装目	地復旧工	10	Om当り単	单価表			形	別:「 狀: i考:	†14cm	
名		規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
目地材		目地テープ 巾4cm		m	100							
リフレクションクラック防止材		ゴム化アスファルト・高弾性		リットル								
特殊作業員				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				m	100							
単位当り				m	1							

第35号表	給水切替	才 S (H)	タイプ。	1箇所	当り単	価表		形	別: HF :状: i考:	PPE φ50×φ20 L=	2
名	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
HPPE用鋳鉄製サドル付分水栓	φ 50 × φ 20		個	1							
B型 60° ベンド	φ 20		個	1							
B型 ユニオンソケット	φ 20		個	1							
甲型止水栓	φ 20		個	1							
止水栓筐	H-400		個	1							
ポリエチレン管	φ 20		m	2. 4							
給水切替材			式	1							
合 計			箇所	1							
単 位 当 り			箇所	1							

第36号表	給水切替土工 S(BS	S) タイフ°	1箇所	当り単	色価表		形	別: ī 状: 考:	市道(仮復旧3cm) L=∑	<:2m
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4							
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0. 04						第5号表	
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8						第3号表	
表層(車道・路肩部)瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8							
機械掘削工(バックホウ)		m3	0. 4						第6号表	
土砂運搬工	土砂	m3	0. 4						第4号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシャラン(RC-40)	m3	0. 08						第8号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	0. 22						第7号表	
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシャラン RC-40	m2	0.8						第9号表	
合 計		箇所	1							
単 位 当 り		箇所	1							

第37号表		給水切替工	S (H)	タイプ゜	1箇所	当り単	価表		形	別: H 状: 考:	IPPE φ50×φ20 L=2	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
分水栓建込工		配管呼び径φ20 本管呼び径ポリエチレン管。	ў 50	箇所	1						第49号表	
止水栓取付工		φ20 PP用 止水栓筐取付含む		箇所	1						第50号表	
ポリエチレン管据付工		ф 20mm		m	2. 4						第51号表	
ポリエチレン管継手工		ф 20mm		П	2						第52号表	
合 計				箇所	1							
単 位 当 り				箇所	1							

第38号表		ホ゜リエラ	ゲルン管撤去	工 1	0m当り1	単価表			形	別: (:状: i考:	5 50mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				m	10							
単位当り				m	1							

第39号表		保温	カバー撤去	工 10	m当り単	単価表		種別: φ50mm 形状: 備考:						
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要		
				人										
諸雑費				式	1									
合 計				m	10									
単位当り				m	1									

第40号表	保温加	バー処分工	. 10	0m当り1			種形備	別: o 状: 考:	⊅ 50mm		
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	24	摘	要
保温カバー処分費			m3	0. 071							
運搬費			口	0. 33							
合 計			m	100							
単 位 当 り			m	1							

第41号表	仮設;	給水撤去工	1筐	前所当り」			種 形 備	別: 状: 考:	φ20mm L=2m		
名	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
ポリエチレン管撤去工	ф 20шш		m	2						第53号表	
保温カバー撤去工	ф 20mm		m	2						第54号表	
保温カバー処分工	ф 20mm		m	2						第55号表	
合 計			箇所	1							
単 位 当 り			箇所	1							

第42号表)\	バックホウ運転 1時間当り単価表 種別: 形状: 備考:												
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	24.	摘	要			
運転手(特殊)			人											
軽油	一般用		リットル											
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型	1次基準値	時間											
諸雑費			式	1										
合 計			時間											
単 位 当 り			時間											

第43号表	発生土運搬工	種別: 形状: 土砂、DID区域内 備考:								
名称	規 格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	Ę.
ダンプトラック運転		日							第56号表	
諸雑費		式	1							
合 計		m3	10							
単位当り		m3	1							

第44号表	発生土運搬費	10m	13当り単	価表			種 形 備:	別: 狀: 考:	As塊 DID区域内	3
名称	規格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
ダンプトラック運転		日							第56号表	
諸雑費		式	1							
合 計		m3	10							
単位当り		m3	1							

第45号表	産業原	室棄物の 処	L分費	1m3当以	単価表	長		種別: アン 形状: 中間 備考:	マファルト塊 引処理場へ搬入	
名	規	格	単位	数量	単	価	金	額雑	摘	要
処分費(アスファルト塊)			m3	1						
合 計			m3	1						
単 位 当 り			m3	1						

第46号表	/\	ハ゛ックホウ運転 1時間当り単価表 種別: 形状: 備考:												
名	規	格	単位	数量	単	価	金	額	难	摘	要			
運転手(特殊)			人											
軽油	一般用		リットル											
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型	2次基準値	時間											
諸雑費			式	1										
合 計			時間											
単位当り			時間											

第48号表		外。	クパ運転	1日当			種 形 備	別: 状: 考:				
名	称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	雑	摘	要
特殊作業員				人								
カ゛ソリン		レキ゛ュラー80オクタン価以上		リットル								
タンパ賃料				日								
諸雑費				式	1							
合 計				日								
単 位 当 り				日								

第49号表		分水	:栓建込工	1箇	所当	価表	種別: 配管呼び径φ20 形状: 本管呼び径ポリエチレン管φ50 備考:							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額 雑	摘	要		
配管工				人										
普通作業員				人										
諸雑費				%										
合 計				箇所	1	-								
単位当り				箇所	1	-								

第50号表		止水	栓取付工	1箇	所当り単	鱼価表			種形備	別: o 状: 」 考:	∮20 PP用 上水栓筐取付含む	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単位当り				箇所	1							

第51号表		ホ° リエラ	がど管据付	工 1	0m当り1	単価表			種 形 借	 別: (:状:	φ 20mm	
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				m	10							
単位当り				m	1							

第52号表		ポリエゥ	チレン管継手	種別: φ20mm 形状: 備考:								
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				口	1							
単 位 当 り				口	1							

第53号表	** リエチレン管撤去工 10m当り単価表 種別: φ 20mm 形状: 備考:											
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
合 計				m	10							
単 位 当 り				m	1							

第54号表	保温カバー撤去工 10m当り単価表									種別: φ20mm 形状: 備考:					
名	称	規	格	単位	数量	単	価	金	額	雑	摘	要			
普通作業員				人											
諸雑費				式	1										
合 計				m	10										
単位当り				m	1										

第55号表		種別: φ20mm 形状: 備考:								
名称	規	格	単位	数量	単	価	金	額雑	摘	要
保温カバー処分費			m3	0. 038						
運搬費			口	0. 11						
<u>승</u> 計			m	100						
単位当り			m	1						

第56号表	ダンプ	タ゛ソフ゜トラック運転 1日当り単価表 種別: 形状: 備考:											
名称	規	格	単位	数 量	単	価	金	額	24 2	摘	要		
運転手(一般)			人										
軽油	一般用		リットル										
ダンプトラック損料	オンロート゛・テ゛ィーセ゛ル		供用日										
タイヤ損耗費	タ゛ンフ゜トラック		供用日										
諸維費			式	1									
合 計			日										
単 位 当 り			日										

共通仮設費(積	<u>[上)</u>					
		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業捐失防止						
事業損失防止 施設費						
安全費						
勿受 弗						
役務費 						
技術管理費						
フタニーペポケケ	lest:					
スクラップ評価額						
営繕費						
間接工事費						
	管材費		1	式	管材費 905,788円/式	
			1			
	処分費		1	式	処分費 83,661円/式	