

間接工事費(積上)表

【工事名:河原田汚水管渠布設工事】

H28.5.1

| | 項目 | 規格 | 数量 | 単位 | 積算条件 | 備考 | 諸経费率対象 | | | |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|-------|------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 共通 仮設費 | 現場 管理費 | 一般 管理費 | |
| 共通仮設費 (積上) | 運搬費 | | | | | | | | | |
| | | 仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬 | 敷鉄板 (1524×3048×22) | 0.8 | t | 往復、片道運搬距離 20km | | × | ○ | ○ |
| | | 仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し | 敷鉄板 (1524×3048×22) | 0.8 | t | 各2回(往復分) | | × | ○ | ○ |
| | 準備費 | | | | | | | | | |
| | | 準備工 | 汚水樹設置申請書回収費 | 40 | 件 | 1日の標準回収件数は 20件、回収作業員は 普通作業員とする | | × | ○ | ○ |
| | 事業損失防止施設費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 安全費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 役務費 | | | | | | | | | |
| | | 借地料 | 仮駐車場 | 62.5 | m2 | 借地期間:6ヶ月 | 路線価:21,900円 宅地、宅地見込 6% | × | ○ | ○ |
| | | 借地料 | 仮設通路 | 97.0 | m2 | 借地期間:1ヶ月 | 路線価:21,900円 宅地、宅地見込 6% | × | ○ | ○ |
| | | 電力基本料金 | 低圧電力臨時 | 102.6 | kw月 | 最大契約電力 36kw 需要契約期間 3ヵ月 | | × | ○ | ○ |
| | 技術管理費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 當繕費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| スクラップ評価額 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 直接工事費積上分 | 直接工事費積上分 | | | | | | | | | |
| | | 処分費等 | | 1 | 式 | 310,200円 | | 注1 | 注1 | 注1 |

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下でかつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む