

間接工事費(積上)表

【工事名:西日野及び室山汚水管渠布設工事】

H28.5.1

| 項目                          | 規格                           | 数量   | 単位 | 積算条件                         | 備考                        | 諸経費率対象    |           |           |
|-----------------------------|------------------------------|------|----|------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                             |                              |      |    |                              |                           | 共通<br>仮設費 | 現場<br>管理費 | 一般<br>管理費 |
| 運搬費                         |                              |      |    |                              |                           |           |           |           |
| 仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬     | 仮設ケーシング, 円形覆工板, 敷鉄板          | 8.4  | t  | 往復、片道運搬距離20km                |                           | ×         | ○         | ○         |
| 仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し | 仮設ケーシング, 円形覆工板, 敷鉄板          | 8.4  | t  | 各2回(往復分)                     |                           | ×         | ○         | ○         |
| 重建設機械分解・組立・輸送               | バックホウ系<br>山積1.0m3以上山積1.4m3以下 | 1    | 回  | 分解組立輸送(往復)                   |                           | ×         | ○         | ○         |
| 準備費                         |                              |      |    |                              |                           |           |           |           |
| 準備工                         | 汚水樹設置申請書回収費                  | 60   | 件  | 1日の標準回収件数は20件、回収作業員は普通作業員とする |                           | ×         | ○         | ○         |
| 事業損失防止施設費                   |                              |      |    |                              |                           |           |           |           |
| 観測井戸設置工                     |                              | 1    | 式  | 727,682円/式                   | 9箇所                       | ○         | ○         | ○         |
| 安全費                         |                              |      |    |                              |                           |           |           |           |
| 役務費                         |                              |      |    |                              |                           |           |           |           |
| 借地料                         | 仮駐車場                         | 62.5 | m2 | 借地期間:6ヶ月                     | 路線価:27,000円<br>宅地、宅地見込 6% | ×         | ○         | ○         |
| 技術管理費                       |                              |      |    |                              |                           |           |           |           |
| 営繕費                         |                              |      |    |                              |                           |           |           |           |
| スクラップ評価額                    |                              |      |    |                              |                           |           |           |           |
| 現場発生品(スクラップ)                | 鋼製ケーシング                      | 7.3  | t  | スクラップ 鉄くずヘビー<br>H1 13,000円/t |                           | -         | -         | -         |
| 現場発生品(スクラップ)                | 軽量鋼矢板                        | 0.1  | t  | スクラップ 鉄くずヘビー<br>HS 14,500円/t |                           | -         | -         | -         |
| 直接工事費積上分                    |                              |      |    |                              |                           |           |           |           |
| 処分費等                        |                              | 1    | 式  | 577,382円                     |                           | 注1        | 注1        | 注1        |

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする  
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする  
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む

共通仮設費(積上)

直接工事費積上分