

間接工事費(積上)表

【工事名:朝明污水管渠布設工事】

H28.5.1

項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象		
						共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費
<b>運搬費</b>								
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	覆工板	4.94	t	往復、片道運搬距離20km		×	○	○
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	覆工板	4.94	t	各2回(往復分)		×	○	○
<b>準備費</b>								
準備工	汚水樹設置申請書回収費	4	件	1日の標準回収件数は20件、回収作業員は普通作業員とする		×	○	○
<b>事業損失防止施設費</b>								
観測井戸設置工		1	式	463,917円/式	3箇所	○	○	○
<b>安全費</b>								
<b>役務費</b>								
<b>技術管理費</b>								
<b>當繕費</b>								
<b>スクラップ評価額</b>								
現場発生品(スクラップ)	鋼製ケーシング	4.17	t	スクラップ鉄くずへビーH1 13,500円/t		-	-	-
<b>直接工事費積上分</b>								
処分費等		1	式	35,376円		注1	注1	注1

共通仮設費(積上)

直接工事費積上分

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下でかつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする  
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする  
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む