

間接工事費(積上)表

【工事名:波木汚水中継ポンプ場下部土木工事】

H28.5.1

項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象		
						共通仮設費	現場管理費	一般管理費
運搬費								
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	鋼矢板、切梁、腹起、H型工、敷鉄板、鋼製ケーシング、覆工板	205.822	t	片道、片道運搬距離20km	12m超~15m以内	×	○	○
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	鋼矢板、切梁、腹起、H型工、敷鉄板、鋼製ケーシング、覆工板	205.822	t	各1回(片道分)		×	○	○
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	鋼矢板、切梁、腹起、H型工、敷鉄板、鋼製ケーシング、覆工板	204.89	t	片道、片道運搬距離20km	12m超~15m以内	×	○	○
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	鋼矢板、切梁、腹起、H型工、敷鉄板、鋼製ケーシング、覆工板	204.89	t	各1回(片道分)		×	○	○
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	鋼矢板、切梁、腹起、H型工、敷鉄板、鋼製ケーシング、覆工板	129.513	t	片道、片道運搬距離20km	12m以内	×	○	○
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	鋼矢板、切梁、腹起、H型工、敷鉄板、鋼製ケーシング、覆工板	129.513	t	各1回(片道分)		×	○	○
準備費								
事業損失防止施設費								
家屋調査費	事前調査	2	棟	木造建物A(70㎡以上130㎡未満)	1,258,000円/式	×	×	×
安全費								
役務費								
技術管理費								
試験費等(経費込み)	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号溶出試験	1	式	試験費 14,600円/式	2検体	×	×	×
調査費等	平板載荷試験 100kN以内	1	箇所	試験費 185,000円/箇所		×	○	○
営繕費								
スクラップ評価額								
直接工事費積上分								

共通仮設費(積上)

直接工事費積上分

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む