

間接工事費(積上)表

【工事名:下水管渠更生工事(高花平その2)】

H28.5.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象			
							共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費	
共通 仮設費 (積上)	運搬費									
	準備費									
		既設管調査工	施工前確認工	1	式	582,306円/1式	L=613.60m	×	○	○
		前処理工	木根・パッキン除去工	1	式	380,952円/1式	26箇所	×	○	○
		前処理工	モルタル・油脂等除去工	1	式	175,830円/1式	6箇所	×	○	○
		前処理工	取付け管突出処理工	1	式	97,842円/1式	3箇所	×	○	○
	事業損失防止施設費									
	安全費									
	役務費									
	技術管理費									
		調査費等	施工後確認工	1	式	458,359円/1式	L=613.60m	×	○	○
	営繕費									
	スクラップ評価額									
直接 工事費 積上分	直接工事費積上分									
その他	管更生に係る経費の調整									
		直接工事費のうち更生管材料費の割合	68.3	%	共通仮設費及び現場管理費の補正率 0.85					
	「共通仮設费率」又は「現場管理费率」×施工地域補正係数 = ① 管更生に係る経費補正後の「共通仮設费率」又は「現場管理费率」 = ① × 補正率 = ② ※共通仮設费率・現場管理费率・①・②の値は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。									

注1