

間接工事費(積上)表

【工事名:長太雨水1-2号幹線函渠布設工事】

H28.5.1

項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経費率対象		
						共通仮設費	現場管理費	一般管理費
運搬費								
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	鋼矢板、切梁、腹起、H型工、敷鉄板、鋼製ケーシング、覆工板	457.538	t	往復、片道運搬距離20km	12m以内 冬季割増無し(補正無し) 深夜・早朝割増無し(補正無し)	×	○	○
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	鋼矢板、切梁、腹起、H型工、敷鉄板、鋼製ケーシング、覆工板	457.538	t	各2回(往復分)		×	○	○
準備費								
事業損失防止施設費								
観測井戸設置工		1	式	207,628円/式	2箇所	○	○	○
安全費								
役務費								
借地料	作業ヤード	282	m ²	借地期間:4ヶ月	路線価:31,000円 宅地、宅地見込及び農地 6%	×	○	○
技術管理費								
調査費等	平板載荷試験 100kN以内	3	箇所	試験費 185,000円/箇所		×	○	○
営繕費								
スクラップ評価額								
現場発生品(スクラップ)	ケーシング	2.072	t	スクラップ 鉄くずへビーH1 12,000円/t		-	-	-
直接工事費積上分								
処分費等		1	式	62,810円		注1	注1	注1

共通仮設費(積上)

直接工事費積上分

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む