

間接工事費(積上)表

【工事名:生桑污水管渠布設工事(その3)】

H28.5.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象			
							共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費	
共通 仮設費 (積上)	運搬費									
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	覆工板	1.236	t	往復、片道運搬距離20km		×	○	○
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	覆工板	1.236	t	各2回(往復分)		×	○	○
	準備費									
		準備工	汚水樹設置申請書回収費	5	件	1日の標準回収件数は20件、回収作業員は普通作業員とする。		×	○	○
	事業損失防止施設費									
		観測井戸設置工		1	式	127,096円/式	2箇所		○	○
	安全費									
	役務費									
	技術管理費									
	営繕費									
スクラップ評価額										
	現場発生品(スクラップ)	鋼製ケーシング	0.868	t	スクラップ鉄くずヘビーH1 16,500円/t		-	-	-	
直接 工事費 積上分	直接工事費積上分									
		処分費等		1	式	73,732円		注1	注1	注1

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下でかつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む