

工 事 設 計 書

令和2年度 資整 第3号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 中部及び北町 地内

工 事 名 中部ほか配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 令 和 3 年 2 月 26 日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当 初 工 事 概 要

中部ほか配水支管経年管布設替工事

概要1	概要2	概要3
配水管布設工	仕切弁設置工	給水切替工
ダクタイル G X 形 φ 100 L= 80.6 m		7 件
ダクタイル G X 形 φ 200 L= 25.2 m	φ 100 2 箇所	仮設給水切替工
	φ 200 2 箇所	7 件
不断水工		
φ 100×75 3 箇所	簡易仕切弁設置工	舗装工
φ 200×75 1 箇所	φ 100 3 箇所	表層工（再生密粒度アスコン） 314 m ²
8インチ×75 1 箇所	φ 200 1 箇所	脱色舗装（自然色） 370 m ²
φ 250×75 1 箇所	8インチ 1 箇所	ベンガラ舗装 72 m ²
	φ 250 1 箇所	インターロッキング工 21 m ²
仮設配管布設工		
ポリエチレン管 Φ50 L= 272.3 m	単口消火栓設置工	
	4 箇所	
	空気弁付消火栓設置工	
	1 箇所	
	泥吐弁設置工	
	2 箇所	
	空気弁設置工	
	φ 25 1 箇所	

四日市市上下水道局

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第50号明細表

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設管布設工事				式	1			施工箇所 1
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
消火栓工事				式	1			施工箇所 1
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
仮設工				式	1			施工箇所 1
	交通管理工			式	1			第7号明細表
消火栓工事				式	1			施工箇所 2
	材料費			式	1			第8号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	土工			式	1			第9号明細表
	管工			式	1			第10号明細表
舗装工事				式	1			施工箇所 2
	舗装本復旧工			式	1			第11号明細表
仮設工				式	1			施工箇所 2
	交通管理工			式	1			第12号明細表
仮設管布設工事				式	1			施工箇所 3
	材料費			式	1			第13号明細表
	土工			式	1			第14号明細表
	管工			式	1			第15号明細表
φ 100布設工事				式	1			施工箇所 3
	材料費			式	1			第16号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	土工			式	1			第17号明細表
	管工			式	1			第18号明細表
φ 200布設工事				式	1			施工箇所 3
	材料費			式	1			第19号明細表
	土工			式	1			第20号明細表
	管工			式	1			第21号明細表
消火栓工事				式	1			施工箇所 3
	材料費			式	1			第22号明細表
	管工			式	1			第23号明細表
給水切替工事				式	1			施工箇所 3
	材料費			式	1			第24号明細表
	土工			式	1			第25号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	管工			式	1			第26号明細表
舗装工事				式	1			施工箇所 3
	舗装本復旧工			式	1			第27号明細表
仮設工				式	1			施工箇所 3
	交通管理工			式	1			第28号明細表
φ 400栓打工事				式	1			施工箇所 4
	材料費			式	1			第29号明細表
	土工			式	1			第30号明細表
	管工			式	1			第31号明細表
消火栓工事				式	1			施工箇所 4
	材料費			式	1			第32号明細表
	土工			式	1			第33号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	管工			式	1			第34号明細表
舗装工事				式	1			施工箇所 4
	舗装本復旧工			式	1			第35号明細表
仮設工				式	1			施工箇所 4
	交通管理工			式	1			第36号明細表
仮設管工事				式	1			施工箇所 5
	材料費			式	1			第37号明細表
	土工			式	1			第38号明細表
	管工			式	1			第39号明細表
φ 100布設工事				式	1			施工箇所 5
	材料費			式	1			第40号明細表
	土工			式	1			第41号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	管工			式	1			第42号明細表
給水切替工事				式	1			施工箇所 5
	材料費			式	1			第43号明細表
	土工			式	1			第44号明細表
	管工			式	1			第45号明細表
消火栓工事				式	1			施工箇所 5
	材料費			式	1			第46号明細表
	管工			式	1			第47号明細表
舗装工				式	1			施工箇所 5
	舗装本復旧工			式	1			第48号明細表
仮設工				式	1			施工箇所 5
	交通管理工			式	1			第49号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 100	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・吋管)	8インチ	個	1			
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
鑄鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ 200× φ 50	個	1			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)	φ 50	個	2			
割T字管(吋管用)	8インチ× φ 75	個	1			
ソトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 75 (7.5K)	個	1			
ダクタイル鑄鉄管フランジ短管	φ 75×150 (RF7.5K)	個	2			
フランジパッキン	φ 75	枚	5			
フランジボルト	M16×70	本	20			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
ボール形消火栓	φ 75	個	1			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)・長期	φ 50	m	25.3			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	8.2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
単口泥吐櫛鉄蓋	3号 φ 500	組	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング（単口消火栓用・レジン）	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	中部壁50-200B	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

第2号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	40			
表層（歩道部）プライムコート PK-3	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13）	m2	10			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0. 28m3排ガス1次	m2	10			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	9			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	1			第5号表
機械掘削工（バックホウ）		m3	9			第6号表
機械投入埋戻工（バックホウ）	再生クッション用砂	m3	4			第7号表
機械投入埋戻工（バックホウ）	再生クラッシュラン（RC-40）	m3	4			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	10			第9号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）	掘削深2. 5m以下 設置+撤去 設置 、撤去	m	2			第10号表
支保工（軽量金属製）	1段2. 0m以下、軽量金属 水圧式ハイドラート、水圧ポンプ使用する	m	2			第11号表
軽量鋼矢板賃料・整備費		式	1			

土工 1式当り明細表

第2号明細表の2

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

第3号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 8インチ	式	1			
分水栓建込工	配管呼び径 φ50 本管呼び径鋳鉄管 φ100	箇所	1			第12号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ50 本管呼び径鋳鉄管 φ200	箇所	1			第13号表
コア取付工	呼び径 φ50	箇所	2			第14号表
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ200×φ75	式	1			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	5			第15号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第16号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第18号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	1			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第20号表

管工 1式当り明細表

第3号明細表の2

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第22号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.6			
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第24号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=200mm	個	1			第28号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第30号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
仮設ポリエチレン管布設工	φ 50mm	m	25.3			第32号表

管工 1式当り明細表

第3号明細表の3

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘工	舗装道	箇所	2			第33号表
水替工(小型)	作業時排水（発動発電機）	日				第34号表
保温材巻手間	φ 50	m	8.2			第35号表
合 計		式	1			

第4号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
割T字管 (鋳鉄管用)	φ 100× φ 75	個	1			
ワトシール仕切弁 (浅埋対応)	φ 75 (7. 5K)	個	1			
補修弁 内外面粉体 (ホ ール式)	φ 75×150	個	1			
単口消火栓 (ケレップ 式)	φ 75	個	1			
フランジパ ッキン	φ 75	枚	3			
フランジボ ルト	M16×70	本	12			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デ ザ イ ン	組	1			
ボ ルト・ナット	M16×110×3コ (座金含む)	組	1			
調整リング (単口消火栓用・レ ジ ャ ン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			

第4号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第5号明細表							土工 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	2					
表層（歩道部） プライムコート PK-3		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13）		m2	1					
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0. 28m3排ガス1次		m2	1			第3号表		
土砂運搬工		土砂		m3	1			第4号表		
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面：良好		m3	1			第5号表		
機械掘削工（バックホウ）				m3	1			第6号表		
機械投入埋戻工（バックホウ）		再生クッション用砂		m3	1			第7号表		
機械投入埋戻工（バックホウ）		再生クラッシュラン（RC-40）		m3	1			第8号表		
下層路盤工		仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	1			第9号表		
合 計				式	1					

管工 1式当り明細表

第6号明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	本管 鑄鉄管 φ 100×取出 φ 75	箇所	1			第36号表
フランジ 継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第15号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ 継手工控除	箇所	1			第24号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第30号表
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40〜0 割増あり	m2	0.5			
合 計		式	1			

第7号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第8号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
割T字管(鑄鉄管用)	φ 100× φ 75	個	1			
ワトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 75 (7. 5K)	個	1			
ダクタイル鑄鉄管フランジ短管	φ 75×250 (RF7. 5K)	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
単口消火栓(ケレップ式)	φ 75	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	16			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レシコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			

第8号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

第9号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	2			
表層（歩道部）瀝青材無し	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13）	m2	1			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0. 28m3排ガス1次	m2	1			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	2			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	1			第5号表
機械掘削工（バックホウ）		m3	2			第6号表
機械投入埋戻工（バックホウ）	再生クッション用砂	m3	1			第7号表
機械投入埋戻工（バックホウ）	再生クラッシュラン（RC-40）	m3	1			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第38号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）	掘削深2. 0m以下 設置+撤去 設置 、撤去	m	1			第39号表
支保工（軽量金属製）	1段2. 0m以下、軽量金属 水圧式ハイドラート、水圧ポンプ使用する	m	1			第11号表
軽量鋼矢板賃料・整備費		式	1			

第9号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

第10号明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	CIP(耗管・吋管) φ100×φ75	式	1			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第15号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第24号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第30号表
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
合 計		式	1			

第11号明細表の1							種別：
舗装本復旧工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	9		
舗装版取り壊し	積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	32		第3号表
インターロッキング	ブロック撤去(市場単価)	とりこわし		m2	5		
構造物	とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無機械施工 対策無		m3	0.1		第40号表
アスファルト	殻運搬工	DID区間有 路面:良好		m3	2		第5号表
コンクリート	殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好		m3	0.5		第41号表
表層工	(車道・路肩部) 瀝青材有 脱色舗装	密粒度アスコンtop13		m2	27		第42号表
不陸	整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40		m2	27		
インターロッキング	ブロック工(市場単価)	一般部 直線配置 8cm		m2	5		
敷砂		0.074mm以下		m3	0.2		
中間層	(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	5		
基礎	砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 割増あり		m2	5		

第11号明細表の2

舗装本復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
路側工（据付け）		地先境界ブロックC種		m	6							
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 割増あり		m2	1							
舗装目地復旧工		巾4cm		m	9						第46号表	
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	2						第47号表	
合	計			式	1							

第12号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第13号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	119			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	16			
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
VP用サドル分水栓	φ 100× φ 50	個	1			
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 200× φ 50	個	2			
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 250× φ 50	個	2			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	6			
サドル分水栓用キャップ	φ 50	個	6			
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50× φ 13 L=2	箇所	1			第48号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50× φ 13 L=6	箇所	1			第49号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ 50× φ 25 L=2	箇所	1			第50号表
合 計		式	1			

第14号明細表							種別：
							形状：
							備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	210			
表層(歩道部) 瀝青材無し		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	62			
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0. 28m3排ガス1次	m2	62			第3号表
土砂運搬工		土砂	m3	15			第4号表
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面:良好	m3	2			第5号表
機械掘削工(バックホウ)			m3	18			第6号表
機械投入埋戻工(バックホウ)		発生土 (土砂)	m3	3			第51号表
機械投入埋戻工(バックホウ)		再生クッション用砂	m3	4			第7号表
機械投入埋戻工(バックホウ)		再生クラッシュラン(RC-40)	m3	5			第8号表
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	31			第38号表
合 計			式	1			

管工 1式当り明細表

第15号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ポリエチレン管布設工	φ 50mm	m	119			第32号表
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	119			第52号表
保温カバー撤去工	φ 50mm	m	16			第53号表
保温カバー処分工	φ 50mm	m	16			第54号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径ビニル管 φ 100	箇所	1			第55号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 100	箇所	1			第12号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 200	箇所	2			第13号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 250	箇所	2			第56号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	5			第14号表
試掘工	舗装道	箇所	5			第33号表
水替工(小型)	作業時排水（発動発電機）	日				第34号表
保温材巻手間	φ 13	m	8			第57号表

管工 1式当り明細表

第15号明細表の2

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温材巻手間	φ 50	m	16			第35号表
分水撤去工		箇所	6			第58号表
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	3			第59号表
保温材巻手間	φ 25	m	2			第60号表
仮設給水撤去工	φ 13mm L=2m	箇所	1			第61号表
仮設給水撤去工	φ 13mm L=6m	箇所	1			第62号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=2m	箇所	1			第63号表
合 計		式	1			

第16号明細表の1 材料費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球状ねじ付	φ 100×4000	本	7			
ダクタイル鋳鉄管ライナ GX形	φ 100	個	7			
ダクタイル鋳鉄管90° 曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 100×φ 75 (GF7.5K)	個	1			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)	φ 100 (10K)	基	1			
GX形ソフトシール仕切弁(両受)	φ 100 (10K)	基	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	14			

第16号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
接合材料 GX形		φ 100		組	6							
表示テープ				m	30.7							
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形		φ 100		個	1							
ダクタイル鋳鉄管栓 K形		φ 100		個	2							
特殊押輪(普通圧形)		φ 100		個	1							
ゴム輪 K形		φ 100		個	3							
メカボルト		M20×90		本	12							
離脱防止金具A		φ 100		個	1							
異種管継手 CVS		φ 100×φ 100		個	1							
GFパッキン 1号		φ 75		枚	1							
フランジパッキン		φ 75		枚	2							
フランジボルト		M16×70		本	12							

第16号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×100 (RF7. 5K)	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
急速小型空気弁	φ 25 フランジ 一体形	個	1			
鋳鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 20	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 20	m	2			
サドル分水栓用キャップ	φ 20	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ 100	個	1			
簡易仕切弁 塩ビ管	φ 100	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジンコン)	φ 250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/ハルプ用・レジンコン)	25-50K	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			

第16号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	中部壁25-100B	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	4			
単口空気弁鉄蓋	3号 φ 500	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レゾン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			

第16号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

第17号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	69			
表層（歩道部）瀝青材無し	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13）	m2	24			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0. 28m3排ガス1次	m2	24			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	22			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	1			第5号表
機械掘削工（バックホウ）		m3	22			第6号表
機械投入埋戻工（バックホウ）	再生クッション用砂	m3	10			第7号表
機械投入埋戻工（バックホウ）	再生クラッシュラン（RC-40）	m3	7			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	24			第38号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）	掘削深2. 0m以下 設置+撤去 設置 、撤去	m	4			第39号表
支保工（軽量金属製）	1段2. 0m以下、軽量金属 水圧式ハイドラート、水圧ポンプ使用する	m	4			第11号表
鋼矢板賃料・整備費		式	1			

第17号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

第18号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ100mm	口	7			第64号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ100mm	口	14			第65号表
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	6			第66号表
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ100mm たて型	基	2			第67号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ100mm	m	30.1			第68号表
埋設標識シート工	材工共	m	30.7			第69号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	30.7			第70号表
メカニカル継手工	100mm K形 普通継手	口	2			第71号表
メカニカル継手工 (普通圧形)	100mm (2/4) 特殊継手 (普通圧形) K形	口	1			第72号表
離脱防止金具取付工	φ100mm	口	1			第73号表
異種管継手工CVS	100mm	箇所	1			第74号表
鋳鉄製部材被覆工	φ100mm	箇所	1			第75号表

管工 1式当り明細表

第18号明細表の2

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第15号表
空気弁設置工	φ13～25mm ねじ込み接合工控除	基	1			第76号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ20 本管呼び径鋳鉄管 φ100	箇所	1			第77号表
コア取付工	呼び径 φ20	箇所	1			第78号表
分水撤去工		箇所	1			第58号表
仮設ポリエチレン管布設工	φ20mm	m	2			第79号表
ポリエチレン管撤去工	φ20mm	m	2			第80号表
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ100	式	1			
簡易仕切弁設置工	塩ビ管 φ100	式	1			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	4			第16号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	4			第17号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第18号表

四日市市上下水道局

管工 1式当り明細表

第18号明細表の3

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	2			第19号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	4			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第22号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	1.1			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第81号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第34号表

管工 1式当り明細表

第18号明細表の4

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新旧連絡工	φ 75～φ 100 C 作業が容易	箇所	2			第82号表
合 計		式	1			

第19号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球状ねじ付	φ 200×5000	本	4			
ダクタイル鋳鉄管ライナ GX形	φ 200	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 200	個	4			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 200	個	2			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 200×φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 200×φ 100	個	2			
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	φ 200 (10K)	基	2			
ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管 GX形	φ 250×φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 200	個	9			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 250	個	1			
特殊押輪(GX形継ぎ輪用)	φ 200 接合部品含む	組	2			

第19号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接合材料 GX形	φ 200	組	8			
表示テープ		m	25.2			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 200	個	1			
ダクタイル鋳鉄管栓 K形	φ 250	個	1			
特殊押輪(普通圧形)	φ 200	個	1			
ゴム輪 K形	φ 200	個	2			
ゴム輪 K形	φ 250	個	1			
メカボルト	M20×90	本	12			
メカボルト	M20×100	本	8			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 200	組	1			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 250	組	2			

第19号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 200	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鑄鉄管・耗管)	φ 250	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	3			
フランジボルト	M16×70	本	12			
割T字管(鑄鉄管用)	φ 250×φ 75	個	1			
ソフトシル仕切弁(浅埋対応)	φ 75(7.5K)	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
ボール形消火栓	φ 75	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	4			
調整リング(仕切弁/ハルプ用・レジコン)	25-50K	個	4			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	4			
仕切弁土留	上下部壁25-150CA	個	2			

第19号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁土留		上部壁25-150A	Nツキ	個	1							
仕切弁土留		中部壁25-100B		個	1							
仕切弁土留		下部壁25-300C		個	1							
仕切弁土留		上下部壁25-300CA		個	1							
仕切弁土留		底板25-40S		個	4							
単口泥吐柵鉄蓋		3号	φ 500	組	1							
調整リング (単口消火栓用・レシコン)		50-50K		個	1							
単口消火栓土留		上部壁50-200A		個	1							
単口消火栓土留		中部壁50-100B		個	1							
単口消火栓土留		下部壁50-200C		個	1							
単口消火栓土留		底板50-40S		個	1							
ボルト・ナット		M16×110×3コ (座金含む)		組	1							

第19号明細表の5

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

第20号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	68			
表層（歩道部）瀝青材無し	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13）	m2	30			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0. 28m3排ガス1次	m2	30			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	34			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	2			第5号表
機械掘削工（バックホウ）		m3	34			第6号表
機械投入埋戻工（バックホウ）	再生クッション用砂	m3	17			第7号表
機械投入埋戻工（バックホウ）	再生クラッシュラン（RC-40）	m3	11			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	30			第38号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）	掘削深2. 0m以下 設置+撤去 設置 、撤去	m	9			第39号表
支保工（軽量金属製）	1段2. 0m以下、軽量金属 水圧式ハイドラート、水圧ポンプ使用する	m	9			第11号表
軽量鋼矢板賃料・整備費		式	1			

第20号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

第21号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ 200mm	口	4			第83号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 200mm	口	9			第84号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 250mm	口	1			第85号表
特殊押輪(GX形継輪用)	200mm	箇所	2			第86号表
G X形継手接合工	異形管 φ 200mm	口	8			第87号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 200mm	m	24.7			第88号表
埋設標識シート工	材工共	m	25.2			第69号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	200mm 固定バンド	m	25.2			第89号表
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)	φ 200mm たて型	基	2			第90号表
メカニカル継手工	200mm K形 普通継手	口	1			第91号表
メカニカル継手工(普通圧形)	200mm (3/6) 特殊継手(普通圧形) K形	口	1			第92号表
メカニカル継手工	250mm K形 普通継手	口	1			第93号表

第21号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
継手工		200mm	特殊割押輪	箇所	1						第94号表	
継手工		250mm	特殊割押輪	箇所	2						第95号表	
簡易仕切弁設置工		CIP耗管	φ 200	式	1							
簡易仕切弁設置工		CIP耗管	φ 250	式	1							
不断水連絡工		CIP(耗管・吋管)	φ 250×φ 75	式	1							
フランジ継手工		7.5K	75mm (80)	口	3						第15号表	
消火栓設置工(機械)		地下式 単口 フランジ継手工控除		箇所	1						第24号表	
鉄蓋設置		円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない		個	4						第16号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 調整リング	H=50mm	個	4						第17号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 上部壁	H=150mm	個	3						第18号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 中部壁	H=100mm	個	1						第19号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 下部壁	H=300mm	個	2						第21号表	

管工 1式当り明細表

第21号明細表の3

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	4			第22号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 割増あり	m2	1.1			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=100mm	個	1			第96号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第81号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 割増あり	m2	0.5			
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第34号表
新旧連絡工	φ250～φ300 C 作業が容易	箇所	1			第97号表
新旧連絡工	φ150～φ200 C 作業が容易	箇所	1			第98号表

管工 1式当り明細表

第21号明細表の4

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

第22号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修弁 内外面粉体(ホ-ル式)	φ 75×150	個	1			
空気弁付消火栓	φ 75	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	1			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボ-ルト	M16×70	本	8			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デ-ザ-ン	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レシ-コン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200CH	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S(1/2)	個	1			
ボ-ルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
単口土砂流入防止板	H=700	個	1			

第22号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
緊結プレート		セット	1			
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

第23号明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			第15号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第24号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置	円形3号 底版	個	1			第81号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
合 計		式	1			

第24号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替材 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第99号表
給水切替材 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ200×φ20 L=4	箇所	1			第100号表
給水切替材 MS (H) タイ°	鑄鉄管 φ200×φ25 L=4	箇所	1			第101号表
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

第25号明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	2			第102号表
給水切替土工 MS(K)タイプ	市道(仮復旧3cm) L=Y:4m	箇所	1			第103号表
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

第26号明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ100×φ20 L=4	箇所	1			第104号表
給水切替工 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ200×φ20 L=4	箇所	1			第105号表
給水切替工 MS (H) タイ°	鑄鉄管 φ200×φ25 L=4	箇所	1			第106号表
合 計		式	1			

第27号明細表の1							種別：
舗装本復旧工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	23		
舗装版取り壊し	積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	524		第3号表
インターロッキング	ブロック撤去(市場単価)	とりこわし		m2	13		
構造物	とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 機械施工 対策無		m3	0.4		第40号表
アスファルト	殻運搬工	DID区間有 路面:良好		m3	26		第5号表
コンクリート	殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好		m3	1.4		第41号表
表層(車道・路肩部)	プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	303		
表層工(車道部)	瀝青材有 ベンガラ舗装	密粒度アスコンtop13		m2	72		第108号表
表層工(車道・路肩部)	瀝青材有 脱色舗装	密粒度アスコンtop13		m2	149		第42号表
不陸	整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40		m2	524		
インターロッキング	ブロック工(市場単価)	一般部 直線配置 8cm		m2	13		
敷砂		0.074mm以下		m3	0.7		

第27号明細表の2							舗装本復旧工 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
中間層（車道・路肩部）瀝青材無し		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13）		m2	13					
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり		m2	13					
路側工（据付け）		地先境界ブロックC種		m	15					
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり		m2	2					
区画線溶融式設置（実線 幅15cm）		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1. 5mm 夜間無 豪雪無		m	69			第109号表		
区画線溶融式設置（ゼブラ 幅30cm）		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1. 5mm 夜間無 豪雪無		m	105			第47号表		
区画線溶融式設置（矢印・記号・文字 幅15cm）		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1. 5mm 夜間無 豪雪無		m	43			第110号表		
自発光道路鋲設置工（材工とも）		回転灯式		基	1					
舗装目地復旧工		巾4cm		m	22. 6			第46号表		
合 計				式	1					

第28号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第29号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 1200mm口径K形(特殊押輪付)	φ 400	個	2			
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

第30号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	6			
表層（歩道部）瀝青材無し	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13）	m2	5			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0. 28m3排ガス1次	m2	5			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	8			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	1			第5号表
機械掘削工（バックホウ）		m3	8			第6号表
機械投入埋戻工（バックホウ）	再生クッション用砂	m3	4			第7号表
機械投入埋戻工（バックホウ）	再生クラッシュラン（RC-40）	m3	3			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	5			第38号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）	掘削深2. 5m以下 設置+撤去 設置 、撤去	m	3			第10号表
支保工（軽量金属製）	1段2. 0m以下、軽量金属 水圧式ハイドラート、水圧ポンプ使用する	m	3			第11号表
軽量鋼矢板賃料・整備費		式	1			

第30号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

第31号明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カニカル継手工（普通圧形）	400mm（6/12） 特殊継手（普通圧形） K形	口	2			第111号表
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管（FCD） φ 400mm エンジンカッター	口	3			第112号表
水替工（小型）	作業時排水（発動発電機）	日				第34号表
新旧連絡工	φ 400～φ 600 C 作業が容易	箇所	1			第113号表
合 計		式	1			

第32号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
割T字管(塩ビ管用)	φ 100× φ 75	個	1			
ワトシール仕切弁(浅埋対応)	φ 75 (7. 5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×250 (RF7. 5K)	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
単口消火栓(ケレップ式)	φ 75	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	4			
フランジボルト	M16×70	本	16			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レシコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			

第32号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			
合 計		式	1			

土工 1式当り明細表

第33号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	2			
表層（歩道部）瀝青材無し	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13）	m2	1			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0. 28m3排ガス1次	m2	1			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	2			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	1			第5号表
機械掘削工（バックホウ）		m3	2			第6号表
機械投入埋戻工（バックホウ）	再生クッション用砂	m3	1			第7号表
機械投入埋戻工（バックホウ）	再生クラッシュラン（RC-40）	m3	1			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	1			第38号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）	掘削深2. 0m以下 設置+撤去 設置 、撤去	m	1			第39号表
支保工（軽量金属製）	1段2. 0m以下、軽量金属 水圧式ハイドラート、水圧ポンプ使用する	m	1			第11号表
軽量鋼矢板賃料・整備費		式	1			

第33号明細表の2

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

第34号明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	塩ビ管用 φ100×φ75	式	1			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			第15号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第24号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第30号表
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 割増あり	m2	0.5			
合 計		式	1			

第35号明細表の1

舗装本復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下		m	18							
舗装版取り壊し	積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	20						第3号表	
インターロッキング	ブロック撤去(市場単価)	とりこわし		m2	3							
構造物	とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無機械施工 対策無		m3	0.1						第40号表	
アスファルト	殻運搬工	DID区間有 路面:良好		m3	1						第5号表	
コンクリート	殻(無筋)運搬工	DID区間有 路面:良好		m3	0.3						第41号表	
表層工	(車道・路肩部) 瀝青材有 脱色舗装	密粒度アスコンtop13		m2	7						第42号表	
表層	(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	11							
不陸	整正	17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40		m2	17							
インターロッキング	ブロック工(市場単価)	一般部 直線配置 8cm		m2	3							
敷砂		0.074mm以下		m3	0.1							
中間層	(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	3							

第35号明細表の2

舗装本復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 割増あり		m2	3							
路側工（据付け）		地先境界ブロックC種		m	3							
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 割増あり		m2	1							
舗装目地復旧工		巾4cm		m	18						第46号表	
合	計			式	1							

第36号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第37号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	128			
鑄鉄管用サドル分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	4			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ 50	個	4			
ライニング直管(仮設)	PA形 40A	m.	1			
ライニング 異径エルボ(仮設)	50A×40A	個	2			
HILA型 ソケット	φ 40	個	2			
サドル分水栓用キャップ	φ 50	個	4			
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50× φ 25 L=4	箇所	1			第114号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ 50× φ 20 L=4	箇所	1			第115号表
合 計		式	1			

第38号明細表							土工 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	260					
表層(歩道部) 瀝青材無し		1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	77					
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0. 28m3排ガス1次		m2	77			第3号表		
土砂運搬工		土砂		m3	17			第4号表		
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面:良好		m3	2			第5号表		
機械掘削工(バックホウ)				m3	24			第6号表		
機械投入埋戻工(バックホウ)		発生土(土砂)		m3	7			第51号表		
機械投入埋戻工(バックホウ)		再生クッション用砂		m3	8			第7号表		
機械投入埋戻工(バックホウ)		再生クラッシュラン(RC-40)		m3	4			第8号表		
下層路盤工		仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	39			第116号表		
合 計				式	1					

管工 1式当り明細表

第39号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ポリエチレン管布設工	φ 50mm	m	128			第32号表
ポリエチレン管撤去工	φ 50mm	m	128			第52号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 100	箇所	4			第12号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	4			第14号表
仮設鋼管据付工（人力）	φ 40mm	m	1			第117号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 40mm	口	2			第118号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 40mm	口	2			第119号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	2			第120号表
HILAソケット継手工	40mm	箇所	2			第121号表
試掘工	舗装道	箇所	4			第33号表
水替工（小型）	作業時排水（発動発電機）	日				第34号表
分水撤去工		箇所	4			第58号表

管工 1式当り明細表

第39号明細表の2

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新旧連絡工	φ 50以下 C 作業が容易	箇所	2			第122号表
仮設給水撤去工	φ 25mm L=4m	箇所	1			第123号表
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	2			第59号表
保温材巻手間	φ 20	m	4			第124号表
保温材巻手間	φ 25	m	4			第60号表
仮設給水撤去工	φ 20mm L=4m	箇所	1			第125号表
合 計		式	1			

第40号明細表

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 球状ねじ付	φ 100×4000	本	12			
ダクタイル鋳鉄管ライネ GX形	φ 100	個	5			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 100×φ 75 (GF7.5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	6			
接合材料 GX形	φ 100	組	3			
表示テープ		m	49.9			
合 計		式	1			

第41号明細表		土工 1式当り明細表					種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	200			
表層（歩道部）瀝青材無し		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13）		m2	61			
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0. 28m3排ガス1次		m2	61			第3号表
土砂運搬工		土砂		m3	66			第4号表
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面：良好		m3	2			第5号表
機械掘削工（バックホウ）				m3	66			第6号表
機械投入埋戻工（バックホウ）		再生クッション用砂		m3	11			第7号表
機械投入埋戻工（バックホウ）		再生クラッシュラン（RC-40）		m3	49			第8号表
下層路盤工		仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	61			第116号表
合 計				式	1			

管工 1式当り明細表

第42号明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	12			第64号表
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	6			第65号表
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a	呼び径 φ 100mm	m	49.9			第68号表
埋設標識シト工	材工共	m	49.9			第69号表
ホ°リェチレンスリーブ被覆工	100mm 固定ハント°	m	49.9			第70号表
水替工(小型)	作業時排水(発動発電機)	日				第34号表
新旧連絡工	φ 75～φ 100 C 作業が容易	箇所	2			第126号表
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	49.9			第127号表
合 計		式	1			

第43号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE 直管	φ 50×5000	本	1			
HPPE EF両受ベント°90°	φ 50	個	4			
HPPE90° EF片受ベント°	φ 50	個	2			
PE挿し口付ソトシル仕切弁	コンクリート平板フック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	2			
鋳鉄管用ナール分水栓(コア含む)	φ 100× φ 50	個	2			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ 50× φ 50	個	2			
異種管継手 SKX	HPPE50×D40	個	2			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ 250×150H カラー表示	個	2			
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	2			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	2			

第43号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	2			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
給水切替材 S (H) タイ°	鑄鉄管 φ 100× φ 25 L=2	箇所	1			第128号表
給水切替材 MS (H) タイ°	鑄鉄管 φ 100× φ 20 L=2	箇所	1			第129号表
合 計		式	1			

第44号明細表 土工 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	13			
表層（歩道部）瀝青材無し	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13）	m2	4			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0. 28m3排ガス1次	m2	4			第3号表
土砂運搬工	土砂	m3	4			第4号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	1			第5号表
機械掘削工（バックホウ）		m3	4			第6号表
機械投入埋戻工（バックホウ）	再生クッション用砂	m3	1			第7号表
機械投入埋戻工（バックホウ）	再生クラッシュラン（RC-40）	m3	2			第8号表
下層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	4			第116号表
給水切替土工 S（BS）タイプ°	県道B（仮復旧3cm） L=X：2m	箇所	1			第130号表
給水切替土工 MS（K）タイプ°	県道B（仮復旧3cm） L=X：2m	箇所	1			第131号表
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

第45号明細表の1

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	6.3			第132号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口	2			第133号表
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	10			第134号表
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 50	口	4			第135号表
SKX継手工	50mm	箇所	2			第136号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	2			第137号表
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 100	箇所	2			第12号表
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	2			第14号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	2			第138号表
仕切弁設置工(人力)	φ 50mm	基	2			第139号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第16号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第17号表

管工 1式当り明細表

第45号明細表の2

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	2			第18号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	2			第20号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第21号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第22号表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.6			
給水切替工 S (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ25 L=2	箇所	1			第140号表
給水切替工 MS (H) タイプ	铸铁管 φ100×φ20 L=2	箇所	1			第141号表
新旧連絡工	φ50以下 C 作業が容易	箇所	2			第142号表
合 計		式	1			

第46号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75×300 (RF7. 5K)	個	1			
補修弁 内外面粉体(ボール式)	φ 75×150	個	1			
単口消火栓(ケルップ式)	φ 75	個	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	2			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジボルト	M16×70	本	12			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	1			
ボルト・ナット	M16×110×3コ(座金含む)	組	1			
調整リング(単口消火栓用・レジンコン)	50-50K	個	1			
単口消火栓土留	上部壁50-200A	個	1			
単口消火栓土留	下部壁50-200C	個	1			
単口消火栓土留	底板50-40S	個	1			

第46号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計		式	1			

管工 1式当り明細表

第47号明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3			第15号表
消火栓設置工(機械)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1			第24号表
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			第25号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1			第26号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			第27号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1			第29号表
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			第30号表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり	m2	0.5			
合 計		式	1			

第48号明細表							種別：
舗装本復旧工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	14			
舗装版取り壊し	積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	189			第3号表
特殊ブロック	舗装撤去工	点字誘導ブロック	m2	2			
路側工（再利用設置）		地先境界ブロック	m	3.5			
道路付属物再利用・設置工		ボラード	本	4			
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面：良好	m3	6			第5号表
表層工（歩道部）	瀝青材有 脱色舗装	密粒度アスコンtop13	m2	187			第143号表
不陸整正		17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	187			
特殊ブロック	舗装設置工	点字誘導ブロック30cm×30cm（点状）	m 2	2			
舗装目地復旧工		巾4cm	m	14			第46号表
合	計		式	1			

第49号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(B)		人				
合 計		式	1			

第50号明細表

スクラップ評価額 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ [°]	H2	t	0.975			
合 計		式	1			

第3号表				舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別： 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 備考：				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要	
土木一般世話役				人								
普通作業員				人								
バックホ運転				時間							第144号表	
諸雑費				式	1							
合 計				m2	100							
単 位 当 り				m2	1							

第4号表		土砂運搬工 1m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		土砂	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
発生土運搬工		土砂、DID区域内		m3	1				第145号表	
合 計				m3	1					
単 位 当 り				m3	1					

第5号表	アスファルト殻運搬工 1m3当り 単価表						種別： 形状： 備考：	DID区間有 路面：良好					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
発生土運搬費		As塊 DID区域内		m3	1							第146号表	
産業廃棄物の処分費		アスファルト塊 中間処理場へ搬入		m3	1							第147号表	
合 計				m3	1								
単 位 当 り				m3	1								

第6号表		機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
バックホウ運転				時間					第148号表
諸雑費				式	1				
合 計				m3	100				
単 位 当 り				m3	1				

第7号表		機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		再生クッション用砂	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役				人						
普通作業員				人						
再生クッション用砂		小型割増		m3	126					
バックホウ運転				時間					第148号表	
クワ締固め				m3	100					
諸雑費				式	1					
合 計				m3	100					
単 位 当 り				m3	1					

第8号表		機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		再生クラッシュラン(RC-40)		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役				人							
普通作業員				人							
再生クラッシュラン		RC-40同等品 小型割増		m3	126						
バックホ運転				時間						第148号表	
タンパ 締固め				m3	100						
諸雑費				式	1						
合 計				m3	100						
単 位 当 り				m3	1						

第9号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm
形状： 再生クラッシュラン RC-40
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クハ° 運転		日					第150号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第10号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)

133.2m当り単価表

種別：掘削深2.5m以下

設置+撤去

形状：設置

、撤去

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
バックホ運転				時間									第151号表
バックホ運転				時間									第151号表
諸雑費				式		1							
合	計			m		133.2							
単	位	当	り	m		1							

第11号表		支保工（軽量金属製）				100m当り単価表		種別： 1段2.0m以下, 軽量金属 形状： 水圧式パイプサポート, 水圧ポンプ 使用する 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役				人							
特殊作業員				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
合 計				m	100						
単 位 当 り				m	1						

第12号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径铸铁管φ100
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第13号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径铸铁管φ200
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第14号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第15号表

フランジ継手工 1口当り単価表

種別：7.5K 75mm (80)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第16号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 円形1号 250mm
形状： 無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第17号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表					種別： 1号 調整リング H=50mm 形状： 備考：				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
合 計				個	1						
単 位 当 り				個	1						

第18号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表					種別： 1号 上部壁 H=150mm 形状： 備考：				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
合 計				個	1						
単 位 当 り				個	1						

第19号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表					種別： 1号 中部壁 H=100mm 形状： 備考：				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
合 計				個	1						
単 位 当 り				個	1						

第20号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表					種別： 1号 中部壁 H=200mm 形状： 備考：				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
合 計				個	1						
単 位 当 り				個	1						

第21号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表					種別： 1号 下部壁 H=300mm 形状： 備考：				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
合 計				個	1						
単 位 当 り				個	1						

第22号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

1個当り単価表

種別：1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									
諸雑費				式	1								
合 計				個	1								
単 位 当 り				個	1								

第24号表		消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表					種別： 地下式 単口 形状： フランジ継手工控除 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
トラック(クレーン装置付)運転				時間					第152号表
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第25号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別： 円形3号 500mm
形状： 無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第26号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表					種別： 3号 調整リング H=50mm 形状： 備考：				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
合 計				個	1						
単 位 当 り				個	1						

第27号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表					種別： 3号 上部壁 H=200mm 形状： 備考：				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
合 計				個	1						
単 位 当 り				個	1						

第28号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表					種別： 3号 中部壁 H=200mm 形状： 備考：				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
合 計				個	1						
単 位 当 り				個	1						

第29号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表					種別： 3号 下部壁 H=200mm 形状： 備考：				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
合 計				個	1						
単 位 当 り				個	1						

第30号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

1個当り単価表

種別： 3号 底版 H=40mm

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									
諸雑費				式	1								
合	計			個	1								
単	位	当	り	個	1								

第32号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第33号表

試掘工 1箇所当り単価表

種別： 舗装道
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工 (バックホ)		m3	0.6				第6号表
機械投入埋戻工 (バックホ)	再生クッション用砂	m3	0.2				第7号表
機械投入埋戻工 (バックホ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1				第8号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.2				第154号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第34号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：
作業時排水（発動発電機）

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第35号表

保温材巻手間 10m当り 単価表

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第36号表

不断水連絡工 1箇所当り単価表

種別： 本管鑄鉄管 φ100×取出 φ75
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
不断水穿孔機損料		日					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第38号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 17cm
形状： 再生クラッシュラン RC-40
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ° 運転		日					第150号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第39号表				軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）				133.2m当り単価表				種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去 形状：設置、撤去 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要				
土木一般世話役				人											
特殊作業員				人											
普通作業員				人											
バックホ運転				時間							第151号表				
バックホ運転				時間							第151号表				
諸雑費				式	1										
合 計				m	133.2										
単 位 当 り				m	1										

第40号表

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別： 無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状： 機械施工 対策無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 機械施工	m3	10				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第41号表		コンクリート殻(無筋)運搬工 1m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		DID区間有 路面：良好	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
発生土運搬費		Co塊(無筋) DID区域内		m3	1				第157号表	
産業廃棄物の処分費		コンクリート塊 (無筋) 中間処理場へ搬入		m3	1				第158号表	
合 計				m3	1					
単 位 当 り				m3	1					

第42号表	表層工（車道・路肩部）瀝青材有 脱色舗装 100m2当り単価表						種別： 密粒度アスコンtop13 形状： 備考：							
	名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		m2	100								
	脱色性（自然色）アスコン		密粒度アスコン top13		t	11.75								
合		計		m2	100									
単		位 当 り		m2	1									

第46号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別： 巾4cm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第47号表

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り単価表

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 30cm	m	1,000				
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	1,130				
プライマー	区画線用	k g	50				
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50				
軽油	一般用	リットル					
諸雑費		%					
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

第48号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=2
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓 (仮設)	φ13	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ13	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第49号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別： PP φ50×φ13 L=6
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ13	m	6				
甲型止水栓 (仮設)	φ13	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ13	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第50号表		仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表				種別：PP φ50×φ25 L=2 形状： 備考：		
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース`（仮設）		φ 50× φ 25	個	1				
ホ`ポリエチレン管（仮設）		φ 25	m	2				
甲型止水栓（仮設）		φ 25	個	1				
B型 ユニオンソケット（仮設）		φ 25	個	2				
B型 60° ヘ`ント`（仮設）		φ 25	個	1				
保温カバー 表皮付		φ 25	m	2				
合 計			箇所	1				
単 位 当 り			箇所	1				

第51号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別：発生土（土砂）
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第148号表
クハ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第52号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第53号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第54号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.071				
運搬費		回	0.33				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第55号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径φ100
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第56号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径铸铁管φ250
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第57号表

保温材巻手間 10m当り 単価表

種別：φ13
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第58号表

分水撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第59号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第60号表

保温材巻手間 10m当り 単価表

種別：φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第61号表		仮設給水撤去工 1箇所当り単価表					種別：φ13mm L=2m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエレン管撤去工		φ13mm	m	2				第160号表
保温カバー撤去工		φ13mm	m	2				第161号表
保温カバー処分工		φ13mm	m	2				第162号表
合 計			箇所	1				
単 位 当 り			箇所	1				

第62号表		仮設給水撤去工 1箇所当り単価表					種別：φ13mm L=6m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエチレン管撤去工		φ13mm	m	6				第160号表
保温カバー撤去工		φ13mm	m	6				第161号表
保温カバー処分工		φ13mm	m	6				第162号表
合 計			箇所	1				
単 位 当 り			箇所	1				

第63号表		仮設給水撤去工 1箇所当り単価表					種別：φ 25mm L=2m 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホリエレン管撤去工		φ 25mm		m	2				第163号表
保温カバー撤去工		φ 25mm		m	2				第164号表
保温カバー処分工		φ 25mm		m	2				第165号表
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第64号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第65号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第66号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第67号表		鑄鉄製仕切弁設置工（機械）				1基当り単価表		種別：φ100mm たて型 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
配管工				人							
普通作業員				人							
トラック(クレーン装置付)運転				時間						第152号表	
諸雑費				式	1						
合 計				基	1						
単 位 当 り				基	1						

第68号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り 単価表

種別： 呼び径 $\phi 100\text{mm}$

形状：

備考：

[illegible]

第69号表		埋設標識シート工 100m当り単価表					種別：材工共 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					
埋設標識シート(アルミ入り)		巾150		m	102				
諸雑費				式	1				
合 計				m	100				
単 位 当 り				m	1				

第70号表		ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 100m当り 単価表					種別： 100mm 固定バンド° 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要
配管工				人						
普通作業員				人						
ホ° リエチレンスリーブ°		φ 100		m	150					
ホ° リエチレンスリーブ° 用 固定バンド°		φ 100		組	225					
諸雑費				式	1					
合 計				m	100					
単 位 当 り				m	1					

第71号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 100mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第72号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別： 100mm（2/4） 特殊継手（普通圧形）
形状： K形
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第73号表

離脱防止金具取付工 1口当り単価表

種別：φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第74号表

異種管継手工CVS 1箇所当り単価表

種別： 100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第75号表

鑄鉄製部材被覆工
 1箇所当り単価表

種別：φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ホ゜リエチレンスリーブ	φ100	m	0.5				
ホ゜リエチレンスリーブ用 固定バンド	φ100	組	2				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第76号表

空気弁設置工 1基当り単価表

種別： φ 13～25mm ねじ込み接合工控除
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第77号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径铸铁管φ100
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第78号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第79号表		仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表					種別：φ20mm 形状： 備考：				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
配管工				人							
普通作業員				人							
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
合 計				m	10						
単 位 当 り				m	1						

第80号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第81号表

レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置

1個当り単価表

種別：円形3号 底版

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通作業員				人									
諸雑費				式	1								
合	計			個	1								
単	位	当	り	個	1								

第82号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： φ 75～φ 100 C 作業が容易
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第83号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第84号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第85号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ250mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第86号表

特殊押輪 (GX形継輪用) 1箇所当り単価表

種別： 200mm

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				%									
合	計			箇所	1								
単	位	当	り	箇所	1								

第87号表

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ 200mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第88号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り 単価表

種別： 呼び径 $\phi 200\text{mm}$

形状：

備考：

[illegible]

第89号表		ホ° リエチレンスリーブ° 被覆工 100m当り 単価表					種別： 200mm 固定バンド° 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要
配管工				人						
普通作業員				人						
ホ° リエチレンスリーブ°		φ 200		m	144					
ホ° リエチレンスリーブ° 用 固定バンド°		φ 200		組	200					
諸雑費				式	1					
合 計				m	100					
単 位 当 り				m	1					

第90号表		鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表				種別：φ200mm たて型 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
トラック(クレーン装置付)運転				時間					第152号表
諸雑費				式	1				
合 計				基	1				
単 位 当 り				基	1				

第91号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 200mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第92号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別： 200mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）
形状： K形
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第93号表

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別： 250mm K形 普通継手
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第94号表

継手工 1箇所当り単価表

種別： 200mm 特殊割押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号表

継手工 1箇所当り単価表

種別： 250mm 特殊割押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第96号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表					種別： 3号 中部壁 H=100mm 形状： 備考：				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
合 計				個	1						
単 位 当 り				個	1						

第97号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ250～φ300 C 作業が容易
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第98号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200 C 作業が容易
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第99号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ 100× φ 20 L=4
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓 (コを含む)	φ 100× φ 20	個	1				
B型 60° ベンド	φ 20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ 20	個	1				
甲型止水栓	φ 20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ 20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第100号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ 200× φ 20 L=4
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓(コを含む)	φ 200× φ 20	個	1				
B型 60° ベンド	φ 20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ 20	個	1				
甲型止水栓	φ 20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ 20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第101号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ 200× φ 25 L=4
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓 (コア含む)	φ 200× φ 25	個	1				
B型 60° ベンド	φ 25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ 25	個	1				
メーター止水栓 (横) 副弁付	φ 25	個	1				
ポリエチレン管	φ 25	m	5.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第102号表	給水切替土工　S(BS)タイプ　1箇所当り単価表					種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m 形状： 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	8								
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面:良好		m3	0.08							第5号表	
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	1.6							第3号表	
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	1.6								
機械掘削工(バックホウ)				m3	0.8							第6号表	
土砂運搬工		土砂		m3	0.8							第4号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)		再生クラッシュラン(RC-40)		m3	0.16							第8号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)		再生クッション用砂		m3	0.44							第7号表	
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	1.6							第38号表	
合　　計				箇所	1								
単　位　当　り				箇所	1								

第103号表の1		給水切替土工 MS (K)タイプ 1箇所当り単価表				種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	8				
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面:良好		m3	0.08				第5号表
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	1.6				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)				m3	0.8				第6号表
土砂運搬工		土砂		m3	0.8				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クラッシュラン(RC-40)		m3	0.16				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クッション用砂		m3	0.44				第7号表
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	0.16				
人力投入埋戻工		発生土(土砂)		m3	0.16				第167号表
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	1.6				第38号表
合 計				箇所	1				

第103号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第104号表		給水切替工　S（H）タイプ　1箇所当り単価表					種別：　鋳鉄管　φ100×φ20　L=4 形状： 備考：		
名　　　　　称		規　　　　　格		単位	数　　量	単　　　　　価	金　　　　　額	雑	摘　　　　　要
分水栓建込工		配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ100		箇所	1				第77号表
止水栓取付工		φ20　P P用 止水栓筐取付含む		箇所	1				第168号表
ホ°ポリエチレン管据付工		φ20mm		m	4.4				第169号表
ホ°ポリエチレン管継手工		φ20mm		口	2				第170号表
コア取付工		呼び径φ20		箇所	1				第78号表
合　　　　計				箇所	1				
単　位　当　り				箇所	1				

第105号表

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ 200× φ 20 L=4
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径鑄鉄管 φ 200	箇所	1				第171号表
止水栓取付工	φ 20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第168号表
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	4.4				第169号表
ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	2				第170号表
コア取付工	呼び径 φ 20	箇所	1				第78号表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表	給水切替工 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表						種別： 鋳鉄管 φ 200× φ 25 L=4 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径鋳鉄管 φ 200		箇所	1							第172号表	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 25 普通型 量水器取付のみ		箇所	1							第173号表	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 25mm		m	5.9							第174号表	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 25mm		口	2							第175号表	
コア取付工		呼び径 φ 25		箇所	1							第176号表	
合 計				箇所	1								
単 位 当 り				箇所	1								

第108号表

表層工（車道部） 瀝青材有 ベンガラ舗装 100m2当り単価表

種別： 密粒度アスコンtop13

形状：

備考：

[illegible]

第109号表	区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表						種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考：							
	名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm		m	1,000								
	塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	570								
プライマー		区画線用		k g	25									
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	25									
軽油		一般用		リットル										
諸雑費				%										
合 計				m	1,000									
単 位 当 り				m	1									

第110号表	区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り単価表						種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考：							
	名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
	区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算		m	1,000								
	塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	570								
プライマー		区画線用		k g	25									
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	25									
軽油		一般用		リットル										
諸雑費				%										
合 計				m	1,000									
単 位 当 り				m	1									

第111号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別： 400mm（6/12） 特殊継手（普通圧形）
形状： K形
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第112号表

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ400mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料	既設管	日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第113号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： φ 400～φ 600 C 作業が容易
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第114号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ25 L=4
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ50×φ25	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ25	m	4				
甲型止水栓 (仮設)	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ25	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ25	個	1				
保温カバー 表皮付	φ25	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=4
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	4				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 60° ベント (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第116号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 10cm
形状： 再生クラッシュラン RC-40
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クハ° 運転		日					第150号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第117号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第118号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第119号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第120号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第121号表

HILAソケット継手工 2箇所当り単価表

種別： 40mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第122号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ 50以下 C 作業が容易
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第123号表		仮設給水撤去工 1箇所当り単価表					種別：φ 25mm L=4m 形状： 備考：				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
ホリエチレン管撤去工		φ 25mm		m	4					第163号表	
保温カバー撤去工		φ 25mm		m	4					第164号表	
保温カバー処分工		φ 25mm		m	4					第165号表	
合 計				箇所	1						
単 位 当 り				箇所	1						

第124号表

保温材巻手間 10m当り 単価表

種別：φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第125号表		仮設給水撤去工 1箇所当り単価表					種別：φ 20mm L=4m 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工		φ 20mm	m	4				第177号表
保温カバー撤去工		φ 20mm	m	4				第178号表
保温カバー処分工		φ 20mm	m	4				第179号表
合 計			箇所	1				
単 位 当 り			箇所	1				

第126号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別： φ 75～φ 100 C 作業が容易
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第127号表

鑄鉄管撤去工(機械) 10m当り 単価表

種別： 呼び径100mm

形状：

備考：

[illegible]

第128号表

給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表

種別： 鋳鉄管 φ 100× φ 25 L=2
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓(コを含む)	φ 100× φ 25	個	1				
B型 60° ベンド	φ 25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ 25	個	1				
甲型止水栓	φ 25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ 25	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第129号表

給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表

種別： 鑄鉄管 φ 100× φ 20 L=2
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓 (コア含む)	φ 100× φ 20	個	1				
B型 60° ベンド	φ 20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ 20	個	1				
メーター止水栓 (横) 副弁付	φ 20	個	1				
ポリエチレン管	φ 20	m	3.9				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第130号表	給水切替土工 S (BS)タイプ 1箇所当り単価表						種別： 県道B(仮復旧3cm) L=X:2m 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4					
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m3	0.08				第5号表	
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	0.8				第3号表	
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.8					
機械掘削工(バックホウ)		m3	0.4				第6号表	
土砂運搬工	土砂	m3	0.4				第4号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	粒調碎石(M-30)	m3	0.14				第180号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0.1				第8号表	
機械投入埋戻工(バックホウ)	再生クッション用砂	m3	0.22				第7号表	
合 計		箇所	1					
単 位 当 り		箇所	1					

第131号表の1		給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表				種別： 県道B(仮復旧3cm) L=X:2m 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	4				
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面:良好		m3	0.08				第5号表
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	0.8				
機械掘削工(バックホウ)				m3	0.4				第6号表
土砂運搬工		土砂		m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(バックホウ)		粒調碎石(M-30)		m3	0.14				第180号表
機械投入埋戻工(バックホウ)		再生クラッシュラン(RC-40)		m3	0.1				第8号表
機械投入埋戻工(バックホウ)		再生クッション用砂		m3	0.22				第7号表
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	0.16				
人力投入埋戻工		発生土(土砂)		m3	0.16				第167号表
合 計				箇所	1				

第131号表の2

給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表

種別： 県道B(仮復旧3cm) L=X:2m
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1				

第132号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第133号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第134号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 50mm 融着(EF)継手・片受
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第135号表

ポリエチレン管切断工 1口当り単価表

種別：φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第136号表

SKX継手工 2箇所当り単価表

種別： 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第137号表

鑄鉄製部材被覆工
 1箇所当り単価表

種別：φ 50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポ リエチレンスリーブ	φ 50	m	0.5				
粘着テープ (ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第138号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第139号表

仕切弁設置工(人力) 1基当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第140号表	給水切替工　S（H）タイプ　1箇所当り単価表						種別：　鋳鉄管　φ100×φ25　L=2 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
分水栓建込工		配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ100		箇所	1							第181号表	
止水栓取付工		φ25　P P用 止水栓筐取付含む		箇所	1							第182号表	
ポリエチレン管据付工		φ25mm		m	2.4							第174号表	
ポリエチレン管継手工		φ25mm		口	2							第175号表	
コア取付工		呼び径φ25		箇所	1							第176号表	
合	計			箇所	1								
単	位	当	り	箇所	1								

第141号表		給水切替工 MS (H) タイフ° 1箇所当り単価表					種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=2 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工		配管呼び径φ20 本管呼び径鑄鉄管φ100		箇所	1				第77号表
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ20 普通型 量水器取付のみ		箇所	1				第183号表
ホ°ポリエチレン管据付工		φ20mm		m	3.9				第169号表
ホ°ポリエチレン管継手工		φ20mm		口	2				第170号表
コア取付工		呼び径φ20		箇所	1				第78号表
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第142号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ 50以下 C 作業が容易
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第143号表

表層工（歩道部）瀝青材有 脱色舗装 100m2当り単価表

種別：密粒度アスコンtop13
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
表層(歩道部)	プライムコート（各種）	1. 4m以上 30mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満)		m2	100								
脱色性（自然色）	アスコン	密粒度アスコン top13		t	6. 6								
合	計			m2	100								
単	位	当	り	m2	1								

第144号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第145号表		発生土運搬工 10m3当り 単価表					種別： 形状： 備考：		土砂、DID区域内		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要
ダンプトラック運転				日							第185号表
諸雑費				式	1						
合 計				m3	10						
単 位 当 り				m3	1						
								</			

第146号表		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		As塊 DID区域内		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
ダンプトラック運転				日						第185号表	
諸雑費				式	1						
合 計				m3	10						
単 位 当 り				m3	1						

第147号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
形状：中間処理場へ搬入
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第148号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第150号表

タンク 運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第151号表

バックホリ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホリ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第152号表

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
トラック損料	クレーン装置付	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第154号表

土砂運搬工 1m3当り 単価表

種別：
形状：
備考：
土砂

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	土砂、DID区域内	m3	1				第186号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第157号表

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：
形状：
備考：
Co塊（無筋）DID区域内

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第185号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第158号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：コンクリート塊（無筋）
形状：中間処理場へ搬入
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(コンクリート塊 無筋)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第160号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ13mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第161号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ13mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第162号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ13mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.028				
運搬費		回	0.072				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第163号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第164号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第165号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.044				
運搬費		回	0.14				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第167号表

人力投入埋戻工 100m3当り単価表

種別： 発生土（土砂）
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
クハ 締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第168号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ20 P P用
形状：止水栓筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第169号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第170号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第171号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径铸铁管φ200
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第172号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
形状：本管呼び径铸铁管φ200
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第173号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ25 普通型
形状：量水器取付のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第174号表

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第175号表

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第176号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第177号表

ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第178号表

保温カバー撤去工 10m当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第179号表

保温カバー処分工 100m当り単価表

種別：φ20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
保温カバー処分費		m3	0.038				
運搬費		回	0.11				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第180号表		機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表				種別： 形状： 備考：		粒調碎石 (M-30)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
粒調碎石		M-30 小型割増		m3	126				
バックホウ運転				時間					第148号表
クハ 締固め				m3	100				
諸雑費				式	1				
合 計				m3	100				
単 位 当 り				m3	1				

第181号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25
形状：本管呼び径铸铁管φ100
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第182号表

止水栓取付工 1箇所当り単価表

種別：φ25 P P用
形状：止水栓筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第183号表

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器取付のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第185号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第186号表

発生土運搬工 10m3当り 単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第187号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第187号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ 評価額						
	スクラップ		0.975	t	22,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	11,364,012円/式	
	処分費等		1	式	123,802円/式	