

工 事 設 計 書

令和 2 年度

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 前田町ほか2町 地内

工 事 名 前田町ほか配水支細管仮設工事

工 期 契約の日から 令和 3年 3月15日 限り

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
		共通仮設費率計算額		式	1			
純工事費				式	1			
		現場管理費		式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
		一般管理費等		式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
	交通管理工			式	1			第4号明細表
直接工事費計								

第1号明細表の1

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 300口径帽K形(特殊押輪付)	φ 150	個	2			
特殊割押輪(長ボルト・ダブルナット)	φ 150	組	1			
保温カバー 表皮付	φ 25	m	20.3			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	342.4			
HILA型 ソケット(仮設)	φ 40	個	1			
ライニング チーズ	80A	個	1			
ライニング 異径チーズ	80A×65A	個	1			
ライニング 異径ソケット	80A×50A	個	1			
ライニング 異径エルボ	80A×50A	個	2			
ライニング ソケット	80A	個	2			
ライニング ニップル	65A	個	1			
ライニング ニップル	80A	個	4			

第1号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライング プラグ	80A	個	2			
ライング 直管(仮設)	PA形 40A	m.	0.5			
ライング エルボ(仮設)	50A	個	4			
ライング 異径エルボ(仮設)	50A×40A	個	1			
B型 異径チース(仮設)	φ50×φ25	個	1			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ25	m	40.9			
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ50	m	438.4			
消火栓バルブ	65A	個	1			
簡易仕切弁 (鋼管)	φ75	個	1			
簡易仕切弁 粉体(鋳鉄管・耗管)	φ150	個	1			
仕切弁鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	1			
バルブ鉄蓋(レジコン)	φ250×150H カラー表示	個	1			

第1号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング(仕切弁/バルブ用・レジコン)	25-50K	個	2			
仕切弁土留	上部壁25-150A Nツキ	個	1			
仕切弁土留	中部壁25-200B	個	1			
仕切弁土留	下部壁25-300C	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	2			
ボルト・ナット	M12×110×3コ(座金含む)	組	2			
鑄鉄管用ボルト分水栓(コア含む)	φ150×φ50	個	2			
PD用ボルト分水栓(コア含む)	φ75×φ50	個	2			
鋼管用メータユニオン(ナット・パッキン付)(仮設)	φ50	個	4			
仮設給水材 Sタイプ	PP φ25×φ20 L=2	箇所	2			第1号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ13 L=2	箇所	2			第2号表

第1号明細表の4

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ13 L=4	箇所	1			第3号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ13 L=6	箇所	1			第4号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	7			第5号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=4	箇所	2			第6号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ50×φ20 L=6	箇所	3			第7号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ13 L=2	箇所	1			第8号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ13 L=4	箇所	1			第9号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ20 L=2	箇所	4			第10号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ50×φ20 L=4	箇所	3			第11号表
合 計		式	1			

第2号明細表の1

土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	380			
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	69			
舗装版取り壊し積込工	BH クローラ山積0.28m ³ 排ガス1次	m ²	69			第14号表
土砂運搬工	土砂	m ³	35			第15号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面:良好	m ³	3			第16号表
機械掘削工(バックホ)		m ³	35			第17号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クッション用砂	m ³	16			第18号表
機械投入埋戻工(バックホ)	再生クラッシュヤーン(RC-40)	m ³	16			第19号表
下層路盤工	仕上り厚 17cm 再生クラッシュヤーン RC-40	m ²	15			第20号表
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置、撤去	m	1.5			第21号表
支保工(軽量金属製)	1段2.0m以下, 軽量金属 水圧式ハイポポート, 水圧ポンプ使用する	m	1.5			第22号表
軽量鋼矢板等賃料		式	1			

第3号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易仕切弁設置工	鋼管 φ75	式	1			
簡易仕切弁設置工	CIP耗管 φ150	式	1			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 割増あり	m2	0.6			
小口径鋼管継手工	管切断 φ40mm	口	1			第24号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ40mm	口	1			第25号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ40mm	口	1			第26号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	4			第27号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ65mm	口	2			第28号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ80mm	口	12			第29号表
铸铁管切断工	φ150mm (エンジンカッター)	口	4			第30号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ150	箇所	2			第31号表
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋼管φ75	箇所	2			第32号表

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コア取付工	呼び径 φ 50	箇所	4			第33号表
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	2			第34号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm	個	2			第35号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	1			第36号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			第37号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	2			第38号表
レゾンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	2			第39号表
水替工(小型)	作業時排水 (発動発電機)	日				第40号表
HILAソケット継手工	40mm	箇所	1			第41号表
仮設給水切替工	φ 13～φ 25	箇所	27			第42号表
保温材巻手間	φ 13	m	20			第43号表
保温材巻手間	φ 20	m	64			第44号表

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温材巻手間	φ 25	m	20.3			第45号表
保温材巻手間	φ 50	m	342.4			第46号表
メカニカル継手工（普通圧形）	150mm（3/6） 特殊継手（普通圧形） K形	口	2			第47号表
継手工	150mm 特殊割押輪	箇所	1			第48号表
鋳鉄管継手取外し工	K形 150mm	口	1			第49号表
仮設鋼管据付工（人力）	φ 40mm	m	0.5			第50号表
仮設ホリパイプ管布設工	φ 25mm	m	40.9			第51号表
仮設ホリパイプ管布設工	φ 50mm	m	438.4			第52号表
新旧連絡工	φ 150～φ 200 C 作業が容易	箇所	1			第53号表
鋳鉄製部材被覆工	φ 50mm	箇所	1			第54号表
埋設標識シート工	材工共	m	3			第55号表
合 計		式	1			

第1号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ25×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス` (仮設)	φ25×φ20	個	1				
ホ`リエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第2号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス` (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ホ`ポリエチレン管(仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第3号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=4

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス` (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ホ`ポリエチレン管(仮設)	φ13	m	4				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第4号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=6
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ズ` (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ホ`ポリエチレン管(仮設)	φ13	m	6				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第5号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス` (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ホ`ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第6号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チース (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	4				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット (仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第7号表

仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=6
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス` (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ホ`ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	6				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 ソケット(仮設)	φ20	個	1				
保温カバー 表皮付	φ20	m	6				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第8号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス` (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ホ`ポリエチレン管(仮設)	φ13	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 60° ベント` (仮設)	φ13	個	1				
保温カバー 表皮付	φ13	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第9号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ13 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス [°] (仮設)	φ50×φ13	個	1				
ホ [°] ポリエチレン管(仮設)	φ13	m	4				
甲型止水栓(仮設)	φ13	個	1				
B型 エオンソケット(仮設)	φ13	個	2				
B型 60 [°] ベント [°] (仮設)	φ13	個	1				
保温カ [°] - 表皮付	φ13	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第10号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=2
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス [°] (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ホ [°] ポリエチレン管(仮設)	φ20	m	2				
甲型止水栓(仮設)	φ20	個	1				
B型 ユニオンソケット(仮設)	φ20	個	2				
B型 60 [°] ベント [°] (仮設)	φ20	個	1				
保温カ [°] - 表皮付	φ20	m	2				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第11号表

仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表

種別：PP φ50×φ20 L=4
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
B型 異径チ-ス [°] (仮設)	φ50×φ20	個	1				
ホ [°] ポリエチレン管 (仮設)	φ20	m	4				
甲型止水栓 (仮設)	φ20	個	1				
B型 エ-オンソケット (仮設)	φ20	個	2				
B型 60 [°] ベ-ント [°] (仮設)	φ20	個	1				
保温カ- [°] 表皮付	φ20	m	4				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第14号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ運転		時間					第56号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第16号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第58号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第59号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第17号表

機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転		時間					第60号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第18号表

機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表

種別： 再生クッション用砂
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クッション用砂	小型割増	m3	126				
バックホ運転		時間					第60号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第19号表

機械投入埋戻工(バックホウ) 100m3当り単価表

種別： 再生クラッシュラン(RC-40)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	126				
バックホウ運転		時間					第60号表
クワ締固め		m3	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第20号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 17cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	21.59				
クハ° 運転		日					第62号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第21号表

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工) 133.2m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
 形状：設置、撤去
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バック杓運転		時間					第63号表
バック杓運転		時間					第63号表
諸雑費		式	1				
合 計		m	133.2				
単 位 当 り		m	1				

第22号表

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：1段2.0m以下, 軽量金属
 形状：水圧式ハイポポート, 水圧ポンプ使用する
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第24号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：管切断 φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第25号表

小口径鋼管継手工 1口当り単価表

種別：ねじ切り φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第26号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ40mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第27号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第28号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ65mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第29号表

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ80mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

第30号表

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別： φ150mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
エンジンカッター損料		日					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第31号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第32号表

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ50
 形状：本管呼び径鋼管φ75
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第33号表

コア取付工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第34号表

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形1号 250mm
 形状：無収縮モルタル計上しない
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第36号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別：1号 上部壁 H=150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

第40号表

水替工(小型) 1日当り単価表

種別： 作業時排水（発動発電機）
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中ポンプ 損料	普通型(潜水ポンプ)	日					
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動	日					
諸雑費	円止め	%					
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第41号表

HILAソケット継手工 2箇所当り単価表

種別：40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第42号表

仮設給水切替工 1箇所当り単価表

種別：φ13～φ25

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
消耗品及び工具損料		%					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第47号表

メカニカル継手工（普通圧形） 1口当り単価表

種別：150mm（3/6） 特殊継手（普通圧形）
 形状：K形
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第48号表

継手工 1箇所当り単価表

種別：150mm 特殊割押輪
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第49号表

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別：K形 150mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

第50号表

仮設鋼管据付工（人力） 10m当り単価表

種別：φ40mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第51号表

仮設ホリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ25mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第52号表

仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表

種別：φ50mm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					
普通作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第53号表

新旧連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ150～φ200 C 作業が容易
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費		戸	50				
配管工		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第54号表

鑄鉄製部材被覆工 1箇所当り単価表

種別：φ50mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ	φ50	m	0.5				
粘着テープ(ビニル)		m	1.7				
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第55号表

埋設標識シート工 100m当り単価表

種別：材工共
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
埋設標識シート(アルミ入り)	巾150	m	102				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第56号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 1次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第60号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第62号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第63号表

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 2次基準値	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

第64号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
役務費						
技術管理費						
営繕費						
スクラップ評価 額						
間接工事費						
	管材費		1	式	1,650,315円/式	
	処分費等		1	式	7,050円/式	