

間接工事費(積上)表

【工事名:山分汚水管渠布設工事】

H28.5.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象		
							共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費
共通 仮設費 (積上)	運搬費								
	準備費								
	準備工	汚水樹設置申請書回収費	47	件	1日の標準回収件数は20件、回収作業員は普通作業員とする。		×	○	○
	事業損失防止施設費								
	安全費								
	役務費								
借地料	仮駐車場	62.5	m2	借地期間:6ヶ月	路線価:31,000円 宅地、宅地見込 6%	×	○	○	
技術管理費									
営繕費									
スクラップ評価額									
直接 工事費 積上分	直接工事費積上分								
	処分費等		1	式	213,850円		注1	注1	注1

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む