

間接工事費(積上)表

【工事名:浜田通り導水管布設工事(その2)】

H28.5.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象			
							共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費	
共通 仮設費 (積上)	運搬費									
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	覆工板、受桁	11	t	往復、片道運搬距離20km	補正無し	×	○	○
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	覆工板、受桁	11	t	各2回(往復分)	補正無し	×	○	○
		建設機械(質量20t以上)の貨物自動車等による運搬	ケーシング圧入機69.3t	1	台	発地 大阪府東大阪市 往復(片道129m)	地区割増し有り(3,900円) 特大品割増し有り(7割)	×	○	○
	準備費									
	事業損失防止施設費									
		観測井設置工	阿瀬知-5	1	式	295,370円/式	1箇所	○	○	○
		観測井設置工	阿瀬知-4・M4	1	式	203,995円/式	1箇所	○	○	○
	安全費									
	役務費									
		電力基本料金	高圧電力A臨時	207	kw月			×	○	○
	技術管理費									
	試験費等(経費込み)	六価クロム溶出試験 環境庁告示46号溶出試験	1	式	試験費 7,300円/式	1検体	×	×	×	
営繕費										
スクラップ評価額										
	現場発生品(スクラップ)	ケーシング、鋼矢板	7.2	t	スクラップ 鉄くずペー H1 34,000円/t		-	-	-	
直接 工事費 積上分	直接工事費積上分									
		処分費等		1	式	1,946,580円		注1	注1	注1
		鋼橋門扉等工場原価	可動堰	1	式	5,151,502円/式		×	×	○

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む