

間接工事費(積上)表

【工事名:四郷污水幹線管渠布設工事】

H28.5.1

| 項目 | 規格 | 数量 | 単位 | 積算条件 | 備考 | 諸経費率対象 | | |
|-----------------------------|---------------|-----|----|---------------------------|------------------------------|--------|-------|-------|
| | | | | | | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費 |
| 運搬費 | | | | | | | | |
| 仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬 | 円形覆工板、仮設ケーシング | 6.5 | t | 片道運搬距離20km | 貨物の種類 12m以内、冬季割増なし、深夜・早期割増なし | × | ○ | ○ |
| 仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し | 円形覆工板、仮設ケーシング | 6.5 | t | 各2回(往復分) | | × | ○ | ○ |
| 準備費 | | | | | | | | |
| 事業損失防止施設費 | | | | | | | | |
| 観測井戸設置工 | | 1 | 式 | 489,043円/式 | 4箇所 | ○ | ○ | ○ |
| 試掘工 | | 1 | 式 | 99,832円/式 | 8箇所 | ○ | ○ | ○ |
| 安全費 | | | | | | | | |
| 役務費 | | | | | | | | |
| 電力基本料金 | 高圧・臨時 | 1 | 式 | 705,843円/式 | | × | ○ | ○ |
| 技術管理費 | | | | | | | | |
| 営繕費 | | | | | | | | |
| スクラップ評価額 | | | | | | | | |
| 現場発生産品(スクラップ) | ケーシング | 3.2 | t | スクラップ 鉄くずへビー H1 41,500円/t | | - | - | - |
| 直接工事費積上分 | | | | | | | | |
| 処分費等 | | 1 | 式 | 586,942円 | | 注1 | 注1 | 注1 |

共通仮設費(積上)

直接工事費積上分

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む