

間接工事費(積上)表

【工事名:采女污水管渠布設工事】

H28.5.1

							諸経费率対象			
項目		規格	数量	単位	積算条件	備考	共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費	
共通仮設費（積上）	運搬費									
	仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）運搬		φ 2500円形覆工板	2	t	往復、片道運搬距離20km		×	○	○
	仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）積込・取卸し		φ 2500円形覆工板	2	t	各2回分(往復分)		×	○	○
	準備費									
	準備工		汚水樹設置申請書回収費	46	件	1日の標準回収件数は20件,回収作業員は普通作業員とする		×	○	○
	事業損失防止施設費									
	安全費									
	役務費									
	借地料		仮駐車場	62.5	m2	借地期間:6カ月	路線価:25,100円 宅地、宅地見込 6%	×	○	○
	電力基本料金		低圧電力臨時	68.4	kw月	最大契約電力 36kw 需要契約期間 2カ月		×	○	○
	技術管理費									
	営繕費									
	スクラップ評価額									
	現場発生品（スクラップ）		軽量鋼矢板	0.009	t	スクラップ 鉄くず・ヘビーH2 40,000円/t		－	－	－
直接工事費積上分	直接工事費積上分									
	処分費等			1	式	103,890円		注1	注1	注1

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下でかつ処分費等が3千円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千円を上限とする
なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む