

間接工事費(積上)表

【工事名:下水管渠更生工事(あかつき台その3)】

H28.5.1

	項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経费率対象			
							共通 仮設費	現場 管理費	一般 管理費	
共通 仮設費 (積上)	運搬費									
	準備費									
		既設管調査工	施工前確認工	1	式	412,704円/1式	L=429.9m	×	○	○
		前処理工	木根・パッキン除去工	217	箇所	14,825円/1箇所		×	○	○
			モルタル・油脂等除去工	4	箇所	29,651円/1箇所		×	○	○
	事業損失防止施設費									
	安全費									
	役務費									
	技術管理費									
	調査費等	施工後確認工	1	式	325,004円/1式	L=429.9m	×	○	○	
営繕費										
スクラップ評価額										
直接 工事費 積上分	直接工事費積上分									
		処分費等		1	式	235円		注1	注1	注1
その他										

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下でかつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする  
 ②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする  
 なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む