工 事 設 計 書

令和 3 年度 水配 第 号

工 費 ￥

施 工 地 名 四日市市 常磐地区ほか 1 1 地区 地内

工 事 名 水道修繕跡舗装復旧工事（単価契約）南部地区

工 期 契約の日から 令和 4 年 2 月 28 日 まで 又は、指示限度額に達した指示工期満了の日まで

課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

第1号明細表

打換工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
打換工A	20㎡未満 打換厚5cm	㎡	1			第1号表
打換工B	20㎡未満 歩道 打換厚3cm透水性開粒度アスコン	㎡	1			第2号表
打換工C	20㎡未満 打換厚10cm	㎡	1			第3号表
打換工D	20㎡～40㎡未満 打換厚5cm	㎡	1			第4号表
打換工E	20㎡～40㎡未満 歩道 打換厚3cm透水性開粒度アスコン	㎡	1			第5号表
打換工F	20㎡～40㎡未満 打換厚10cm	㎡	1			第6号表
打換工G	40㎡以上 打換厚5cm	㎡	1			第7号表
打換工H	40㎡以上 歩道 打換厚3cm透水性開粒度アスコン	㎡	1			第8号表
打換工I	40㎡以上 打換厚10cm	㎡	1			第9号表
合 計		式	1			

第2号明細表の1

機械取壊工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械取壊工A1	舗装厚3cm	m ²	1			第10号表
機械取壊工A2	舗装厚3cm 夜間	m ²	1			第11号表
機械取壊工B1	舗装厚5cm	m ²	1			第12号表
機械取壊工B2	舗装厚5cm 夜間	m ²	1			第13号表
機械取壊工C1	舗装厚10cm	m ²	1			第14号表
機械取壊工C2	舗装厚10cm 夜間	m ²	1			第15号表
機械取壊工D1	舗装厚15cm	m ²	1			第16号表
機械取壊工D2	舗装厚15cm 夜間	m ²	1			第17号表
機械取壊工E1	舗装厚20cm	m ²	1			第18号表
機械取壊工E2	舗装厚20cm 夜間	m ²	1			第19号表
機械取壊工F1	舗装厚30cm	m ²	1			第20号表
機械取壊工F2	舗装厚30cm 夜間	m ²	1			第21号表

第3号明細表の1

人力取壊工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力取壊工A1	舗装厚3cm	m ²	1			第22号表
人力取壊工A2	舗装厚3cm 夜間	m ²	1			第23号表
人力取壊工B1	舗装厚5cm	m ²	1			第24号表
人力取壊工B2	舗装厚5cm 夜間	m ²	1			第25号表
人力取壊工C1	舗装厚10cm	m ²	1			第26号表
人力取壊工C2	舗装厚10cm 夜間	m ²	1			第27号表
人力取壊工D1	舗装厚15cm	m ²	1			第28号表
人力取壊工D2	舗装厚15cm 夜間	m ²	1			第29号表
人力取壊工E1	舗装厚20cm	m ²	1			第30号表
人力取壊工E2	舗装厚20cm 夜間	m ²	1			第31号表
人力取壊工F1	舗装厚30cm	m ²	1			第32号表
人力取壊工F2	舗装厚30cm 夜間	m ²	1			第33号表

第4号明細表の1

機械舗装工（歩道） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械舗装工A1	補足材のみRC-40 舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン	m ²	1			第34号表
機械舗装工A2	補足材のみRC-40 舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン 夜間	m ²	1			第35号表
機械舗装工B1	補足材のみRC-40 舗装復旧厚5cm透水性開粒度アスコン	m ²	1			第36号表
機械舗装工B2	補足材のみRC-40 舗装復旧厚5cm透水性開粒度アスコン 夜間	m ²	1			第37号表
機械舗装工C1	補足材のみRC-40 舗装復旧厚3cm再生密粒度アスコン	m ²	1			第38号表
機械舗装工C2	補足材のみRC-40 舗装復旧厚3cm再生密粒度アスコン 夜間	m ²	1			第39号表
機械舗装工D1	補足材のみRC-40 舗装復旧厚5cm 再生密粒度アスコン	m ²	1			第40号表
機械舗装工D2	補足材のみRC-40 舗装復旧厚5cm 再生密粒度アスコン 夜間	m ²	1			第41号表
機械舗装工E1	路盤工10cmRC-40 フィルター層5cm 舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン	m ²	1			第42号表
機械舗装工E2	路盤工10cmRC-40 フィルター層5cm 舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン 夜間	m ²	1			第43号表
機械舗装工F1	路盤工10cmRC-40 舗装復旧厚3cm再生密粒度アスコン	m ²	1			第44号表
機械舗装工F2	路盤工10cmRC-40 舗装復旧厚3cm再生密粒度アスコン 夜間	m ²	1			第45号表

第5号明細表の1

機械舗装工（車道） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械舗装工G1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚5cm	m ²	1			第46号表
機械舗装工G2	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚5cm	m ²	1			第47号表
機械舗装工H1	路盤工10cm M-30 RC-40 舗装復旧厚5cm	m ²	1			第48号表
機械舗装工H2	路盤工10cm M-30 RC-40 舗装復旧厚5cm	m ²	1			第49号表
機械舗装工I1	路盤工15cm M-30 RC-40 舗装復旧厚5cm	m ²	1			第50号表
機械舗装工I2	路盤工15cm M-30 RC-40 舗装復旧厚5cm	m ²	1			第51号表
機械舗装工J1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm	m ²	1			第52号表
機械舗装工J2	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm	m ²	1			第53号表
機械舗装工K1	路盤工10cm M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm	m ²	1			第54号表
機械舗装工K2	路盤工10cm M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm	m ²	1			第55号表
機械舗装工L1	補足材のみ RC-40 瀝青材10cm 舗装復旧厚20cm	m ²	1			第56号表
機械舗装工L2	補足材のみ RC-40 瀝青材10cm 舗装復旧厚20cm	m ²	1			第57号表

第5号明細表の2

機械舗装工（車道） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械舗装工M1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚10cm 排水性アスコン 夜間	m ²	1			第58号表
機械舗装工M2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚10cm 排水性アスコン	m ²	1			第59号表
機械舗装工N1	路盤工15cm RC-40 舗装復旧厚10cm 排水性アスコン 夜間	m ²	1			第60号表
機械舗装工N2	路盤工15cm RC-40 舗装復旧厚10cm 排水性アスコン	m ²	1			第61号表
機械舗装工O1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm 表層改質Ⅱ型 夜間	m ²	1			第62号表
機械舗装工O2	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm 表層改質Ⅱ型	m ²	1			第63号表
機械舗装工P1	路盤工10cm M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm 表層改質Ⅱ型 夜間	m ²	1			第64号表
機械舗装工P2	路盤工10cm M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm 表層改質Ⅱ型	m ²	1			第65号表
機械舗装工Q1	補足材のみ RC-40 瀝青材10cm 舗装復旧厚20cm 表層改質Ⅱ型 夜間	m ²	1			第66号表
機械舗装工Q2	補足材のみ RC-40 瀝青材10cm 舗装復旧厚20cm 表層改質Ⅱ型	m ²	1			第67号表
合 計		式	1			

第6号明細表の1

人力舗装工（歩道） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力舗装工A1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン 夜間	m ²	1			第68号表
人力舗装工A2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン	m ²	1			第69号表
人力舗装工B1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚5cm 透水性開粒度アスコン 夜間	m ²	1			第70号表
人力舗装工B2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚5cm 透水性開粒度アスコン	m ²	1			第71号表
人力舗装工C1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚3cm 再生密粒度アスコン 夜間	m ²	1			第72号表
人力舗装工C2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚3cm 再生密粒度アスコン	m ²	1			第73号表
人力舗装工D1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚5cm 再生密粒度アスコン 夜間	m ²	1			第74号表
人力舗装工D2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚5cm 再生密粒度アスコン	m ²	1			第75号表
人力舗装工E1	路盤工10cm RC-40 フィルター層5cm 舗装復旧厚3cm透水性開粒度アスコン 夜間	m ²	1			第76号表
人力舗装工E2	路盤工10cm RC-40 フィルター層5cm 舗装復旧厚3cm透水性開粒度アスコン	m ²	1			第77号表
人力舗装工F1	路盤工10cm RC-40 舗装復旧厚3cm 再生密粒度アスコン 夜間	m ²	1			第78号表
人力舗装工F2	路盤工10cm RC-40 舗装復旧厚3cm 再生密粒度アスコン	m ²	1			第79号表

第7号明細表の1

人力舗装工（車道） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力舗装工G1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚5cm	m ²	1			第80号表
人力舗装工G2	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚5cm	m ²	1			第81号表
人力舗装工H1	路盤工10cm M-30 RC-40 舗装復旧厚5cm	m ²	1			第82号表
人力舗装工H2	路盤工10cm M-30 RC-40 舗装復旧厚5cm	m ²	1			第83号表
人力舗装工I1	路盤工15cm M-30 RC-40 舗装復旧厚5cm	m ²	1			第84号表
人力舗装工I2	路盤工15cm M-30 RC-40 舗装復旧厚5cm	m ²	1			第85号表
人力舗装工J1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm	m ²	1			第86号表
人力舗装工J2	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm	m ²	1			第87号表
人力舗装工K1	路盤工10cm M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm	m ²	1			第88号表
人力舗装工K2	路盤工10cm M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm	m ²	1			第89号表
人力舗装工L1	補足材のみ RC-40 瀝青材10cm 舗装復旧厚20cm	m ²	1			第90号表
人力舗装工L2	補足材のみ RC-40 瀝青材10cm 舗装復旧厚20cm	m ²	1			第91号表

第7号明細表の2

人力舗装工（車道） 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力舗装工M1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚10cm 排水性アスコン	m ²	1			第92号表
人力舗装工M2	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚10cm 排水性アスコン 夜間	m ²	1			第93号表
人力舗装工N1	路盤工15cm RC-40 舗装復旧厚10cm 排水性アスコン	m ²	1			第94号表
人力舗装工N2	路盤工15cm RC-40 舗装復旧厚10cm 排水性アスコン 夜間	m ²	1			第95号表
人力舗装工O1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm 表層改質Ⅱ型	m ²	1			第96号表
人力舗装工O2	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm 表層改質Ⅱ型 夜間	m ²	1			第97号表
人力舗装工P1	路盤工10cm M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm 表層改質Ⅱ型	m ²	1			第98号表
人力舗装工P2	路盤工10cm M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm 表層改質Ⅱ型 夜間	m ²	1			第99号表
人力舗装工Q1	補足材のみ RC-40 瀝青材10cm 舗装復旧厚20cm 表層改質Ⅱ型	m ²	1			第100号表
人力舗装工Q2	補足材のみ RC-40 瀝青材10cm 舗装復旧厚20cm 表層改質Ⅱ型 夜間	m ²	1			第101号表
合 計		式	1			

第8号明細表

交通管理工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A1		h	1			第102号表
交通誘導警備員A2	夜間	h	1			第103号表
交通誘導警備員B1		h	1			第104号表
交通誘導警備員B2	夜間	h	1			第105号表
合 計		式	1			

第9号明細表の1

現場施工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標準施工	現場調査工、交通誘導警備員2人	現場	1			第106号表
機械施工A	20㎡～40㎡未満 舗装厚3cm～15cm	現場	1			第107号表
機械施工B	40㎡以上 舗装厚3cm～15cm	現場	1			第108号表
機械施工C	20㎡～40㎡未満 舗装厚20cm～30cm	現場	1			第109号表
機械施工D	40㎡以上 舗装厚20cm～30cm	現場	1			第110号表
下層路盤工	機械施工 路盤工15cm以下 M-30 RC-40	㎡	1			第111号表
下層路盤工	人力施工 路盤工15cm以下 M-30 RC-40	㎡	1			第112号表
路盤材	補足材5cm M-30 RC-40	㎡	1			第113号表
現場調査工		現場	1			第222号表
現場調整工		箇所	1			第114号表
緊急舗装工	突発施工時	現場	1			第115号表
区画線工A	50m未満	現場	1			第116号表

第1号表

打換工A 1m²当り単価表

種別：20m²未満
 形状：打換厚5cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力取壊工B1	舗装厚5cm	m ²	1				第24号表
人力舗装工G1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚5cm	m ²	1				第80号表
合 計		m ²	1				
単 位 当 り		m ²	1				

第2号表

打換工B 1m²当り単価表

種別：20m²未満 歩道
 形状：打換厚3cm透水性開粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力取壊工A1	舗装厚3cm	m ²	1				第22号表
人力舗装工A1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン	m ²	1				第68号表
合 計		m ²	1				
単 位 当 り		m ²	1				

第3号表

打換工C 1m²当り単価表

種別：20m²未満
 形状：打換厚10cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力取壊工C1	舗装厚10cm	m ²	1				第26号表
人力舗装工J1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm	m ²	1				第86号表
合 計		m ²	1				
単 位 当 り		m ²	1				

第4号表

打換工D 1m²当り単価表

種別：20m²～40m²未満
 形状：打換厚5cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械取壊工B1	舗装厚5cm	m ²	1				第12号表
人力舗装工G1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚5cm	m ²	1				第80号表
合 計		m ²	1				
単 位 当 り		m ²	1				

第5号表

打換工E 1㎡当り単価表

種別：20㎡～40㎡未満 歩道
 形状：打換厚3cm透水性開粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械取壊工A1	舗装厚3cm	㎡	1				第10号表
人力舗装工A1	補足材のみ RC-40 舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン	㎡	1				第68号表
合 計		㎡	1				
単 位 当 り		㎡	1				

第7号表

打換工G 1m²当り単価表

種別：40m²以上
 形状：打換厚5cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械取壊工B1	舗装厚5cm	m ²	1				第12号表
機械舗装工G1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚5cm	m ²	1				第46号表
合 計		m ²	1				
単 位 当 り		m ²	1				

第8号表

打換工H 1m²当り単価表

種別：40m²以上 歩道
 形状：打換厚3cm透水性開粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械取壊工A1	舗装厚3cm	m ²	1				第10号表
機械舗装工A1	補足材のみRC-40 舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン	m ²	1				第34号表
合 計		m ²	1				
単 位 当 り		m ²	1				

第9号表

打換工I 1m²当り単価表

種別：40m²以上
 形状：打換厚10cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械取壊工C1	舗装厚10cm	m ²	1				第14号表
機械舗装工J1	補足材のみ M-30 RC-40 舗装復旧厚10cm	m ²	1				第52号表
合 計		m ²	1				
単 位 当 り		m ²	1				

第10号表

機械取壊工A1 7m²当り単価表

種別：舗装厚3cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	11				
舗装版取り壊し積込工	小型BH コーラ山積0.13m ³ 排ガス1次	m ²	7				第119号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	0.21				第120号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第11号表

機械取壊工A2 7m²当り単価表 夜間

種別：舗装厚3cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	11				
舗装版取り壊し積込工	小型BH コーラ山積0.13m ³ 排ガス1次 夜間	m ²	7				第122号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好 夜間	m ³	0.21				第123号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第12号表

機械取壊工B1 7m²当り単価表

種別：舗装厚5cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	11				
舗装版取り壊し積込工	小型BH コーラ山積0.13m ³ 排ガス1次	m ²	7				第119号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	0.27				第120号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第13号表

機械取壊工B2 7m²当り単価表 夜間

種別： 舗装厚5cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	11				
舗装版取り壊し積込工	小型BH コーラ山積0.13m ³ 排ガス1次 夜間	m ²	7				第122号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好 夜間	m ³	0.27				第123号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第14号表

機械取壊工C1 7㎡当り単価表

種別：舗装厚10cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	11				
舗装版取り壊し積込工	小型BH コーラ山積0.13m3排ガス1次	m2	7				第119号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	0.42				第120号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		㎡	7				
単 位 当 り		㎡	1				

第15号表

機械取壊工C2 7m²当り単価表 夜間

種別： 舗装厚10cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	11				
舗装版取り壊し積込工	小型BH コーラ山積0.13m ³ 排ガス1次 夜間	m ²	7				第122号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好 夜間	m ³	0.42				第123号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第16号表

機械取壊工D1 7㎡当り単価表

種別：舗装厚15cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	11				
舗装版取り壊し積込工	小型BH コーラ山積0.13m3排ガス1次	m2	7				第124号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m3	0.56				第120号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		㎡	7				
単 位 当 り		㎡	1				

第17号表

機械取壊工D2 7m²当り単価表 夜間

種別： 舗装厚15cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	11				
舗装版取り壊し積込工	小型BH コーラ山積0.13m ³ 排ガス1次 夜間	m ²	7				第125号表
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好 夜間	m ³	0.56				第123号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第18号表

機械取壊工E1 7m²当り単価表

種別： 舗装厚20cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	11				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m ²	7				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	0.71				第120号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第19号表

機械取壊工E2 7m²当り単価表 夜間

種別： 舗装厚20cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	夜間 舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	11				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	夜間 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m ²	7				
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面：良好	m ³	0.71				第123号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第20号表

機械取壊工F1 7m²当り単価表

種別： 舗装厚30cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	11				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m ²	7				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	1				第120号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第21号表

機械取壊工F2 7m²当り単価表 夜間

種別： 舗装厚30cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	夜間 舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	11				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	夜間 15cmを超え35cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有	m ²	7				
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面：良好	m ³	1				第123号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第22号表

人力取壊工A1 7m²当り単価表

種別： 舗装厚3cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	11				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込有	m ²	7				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	0.21				第131号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第23号表

人力取壊工A2 7m²当り単価表 夜間

種別： 舗装厚3cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	11				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込有 夜間	m ²	7				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好 夜間	m ³	0.21				第133号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第24号表

人力取壊工B1 7m²当り単価表

種別： 舗装厚5cm

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	11				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m ²	7				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	0.27				第131号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第25号表

人力取壊工B2 7m²当り単価表 夜間

種別： 舗装厚5cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	11				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有 夜間	m ²	7				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好 夜間	m ³	0.27				第133号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第26号表

人力取壊工C1 7m²当り単価表

種別： 舗装厚10cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	11				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m ²	7				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	0.42				第131号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第27号表

人力取壊工C2 7m²当り単価表 夜間

種別： 舗装厚10cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	11				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有 夜間	m ²	7				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好 夜間	m ³	0.42				第133号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第28号表

人力取壊工D1 7m²当り単価表

種別： 舗装厚15cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	11				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cmを超え15cm以下 障害有 積込有	m ²	7				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	0.56				第131号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第29号表

人力取壊工D2 7m²当り単価表 夜間

種別： 舗装厚15cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下 夜間	m	11				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cmを超え15cm以下 障害有 積込有 夜間	m ²	7				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好 夜間	m ³	0.56				第133号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第30号表

人力取壊工E1 7m²当り単価表

種別： 舗装厚20cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	11				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え30cm以下 障害有 積込有	m ²	7				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	0.71				第131号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第31号表

人力取壊工E2 7m²当り単価表 夜間

種別： 舗装厚20cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	夜間 舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	11				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	夜間 15cmを超え30cm以下 障害有 積込有	m ²	7				
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面：良好	m ³	0.71				第133号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第32号表

人力取壊工F1 7m²当り単価表

種別： 舗装厚30cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	11				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え30cm以下 障害有 積込有	m ²	7				
アスファルト殻運搬工	DID区間有 路面：良好	m ³	1				第131号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第33号表

人力取壊工F2 7m²当り単価表 夜間

種別： 舗装厚30cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	夜間 舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	11				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	夜間 15cmを超え30cm以下 障害有 積込有	m ²	7				
アスファルト殻運搬工	夜間 DID区間有 路面：良好	m ³	1				第133号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第34号表

機械舗装工A1 7㎡当り単価表

種別： 補足材のみRC-40
 形状： 舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クワッシュアソ RC-40	m ²	7				第140号表
透水性アスファルト舗装	幅：1.4m以上2.4m未満 厚さ：30mm 透水性開粒度アスコン/13黒	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第35号表

機械舗装工A2 7m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみRC-40
 形状： 舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クワッション RC-40 夜間	m ²	7				第142号表
透水性アスファルト舗装	幅：1.4m以上2.4m未満 厚さ：30mm 透水性開粒度アスコン/13黒 夜間	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第36号表

機械舗装工B1 7㎡当り単価表

種別： 補足材のみRC-40
 形状： 舗装復旧厚5cm透水性開粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クワッシュアーン RC-40	m ²	7				第140号表
透水性アスファルト舗装	幅：1.4m以上2.4m未満 厚さ：50mm 透水性開粒度アスコン/13黒	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第37号表

機械舗装工B2 7m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみRC-40
 形状： 舗装復旧厚5cm透水性開粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュア 夜間 RC-40	m ²	7				第142号表
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m以上2.4m未満 厚さ:50mm 透水性開粒度アスコン/13黒 夜間	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第38号表

機械舗装工C1 7m²当り単価表

種別： 補足材のみRC-40
 形状： 舗装復旧厚3cm再生密粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュアレン RC-40	m ²	7				第140号表
舗装目地復旧工	巾3cm	m	11				第146号表
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第39号表

機械舗装工C2 7m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみRC-40
 形状： 舗装復旧厚3cm再生密粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュア ン RC-40	m ²	7				第142号表
舗装目地復旧工	巾3cm	m	11				第148号表
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第40号表

機械舗装工D1 7m²当り単価表

種別： 補足材のみRC-40
 形状： 舗装復旧厚5cm 再生密粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クワッシュアレン RC-40	m ²	7				第140号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第150号表
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第41号表

機械舗装工D2 7m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみRC-40
 形状： 舗装復旧厚5cm 再生密粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュア ン RC-40	m ²	7				第142号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第152号表
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第42号表

機械舗装工E1 7m²当り単価表

種別：路盤工10cmRC-40 フィルター層5cm
 形状：舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
機械掘削工(小型ハックホリ)		m3	1.05				第154号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.05				第155号表
フィルター層	40mm以上60mm未満	m2	7				
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クワッシュラン RC-40	m2	7				第157号表
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m以上2.4m未満 厚さ:30mm 透水性開粒度アスコン/13黒	m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第43号表

機械舗装工E2 7m²当り単価表 夜間

種別：路盤工10cmRC-40 フィルター層5cm
 形状：舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型ハックホリ)	夜間	m3	1.05				第158号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	1.05				第159号表
フィルター層	40mm以上60mm未満 夜間	m2	7				
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クワッシュラン RC-40 夜間	m2	7				第161号表
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m以上2.4m未満 厚さ:30mm 透水性開粒度アスコン/13黒 夜間	m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第44号表

機械舗装工F1 7m²当り単価表

種別：路盤工10cmRC-40
 形状：舗装復旧厚3cm再生密粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホ)		m3	0.7				第154号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.7				第155号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュ RC-40	m2	7				第157号表
舗装目地復旧工	巾3cm	m	11				第146号表
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第45号表

機械舗装工F2 7m²当り単価表 夜間種別：路盤工10cmRC-40
形状：舗装復旧厚3cm再生密粒度アスコン
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
機械掘削工(小型バックホリ)	夜間	m3	0.7				第158号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.7				第159号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	7				第161号表
舗装目地復旧工	巾3cm 夜間	m	11				第148号表
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第46号表

機械舗装工G1 7m²当り単価表

種別： 補足材のみ M-30 RC-40

形状： 舗装復旧厚5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	7				第162号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第150号表
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第47号表

機械舗装工G2 7m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ M-30 RC-40
 形状： 舗装復旧厚5cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	7				第164号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第152号表
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第48号表

機械舗装工H1 7m²当り単価表

種別：路盤工10cm M-30 RC-40

形状：舗装復旧厚5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型ハックホリ)		m3	0.7				第154号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.7				第155号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	7				第166号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第150号表
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第49号表

機械舗装工H2 7m²当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm M-30 RC-40

形状：舗装復旧厚5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型ハックホリ)	夜間	m3	0.7				第158号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.7				第159号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30 夜間	m2	7				第167号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	11				第152号表
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第50号表

機械舗装工I1 7m²当り単価表

種別：路盤工15cm M-30 RC-40

形状：舗装復旧厚5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型バックホリ)		m3	1.05				第154号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.05				第155号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	7				第168号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第150号表
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第51号表

機械舗装工I2 7m²当り単価表 夜間

種別：路盤工15cm M-30 RC-40

形状：舗装復旧厚5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型ハックホリ)	夜間	m3	1.05				第158号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	1.05				第159号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30 夜間	m2	7				第169号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	11				第152号表
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第52号表

機械舗装工J1 7m²当り単価表

種別： 補足材のみ M-30 RC-40

形状： 舗装復旧厚10cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	7				第162号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第150号表
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第53号表

機械舗装工J2 7m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ M-30 RC-40
 形状： 舗装復旧厚10cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	7				第164号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第152号表
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第54号表

機械舗装工K1 7m²当り単価表

種別：路盤工10cm M-30 RC-40

形状：舗装復旧厚10cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
機械掘削工(小型バックホリ)		m3	0.7				第154号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.7				第155号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	7				第166号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第150号表
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	7				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第55号表

機械舗装工K2 7m²当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm M-30 RC-40
 形状：舗装復旧厚10cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
機械掘削工(小型ハックホリ)		m3	0.7				第158号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.7				第159号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	7				第167号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第152号表
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	7				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第56号表

機械舗装工L1 7m²当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材10cm
 形状： 舗装復旧厚20cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	7				第140号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第150号表
上層路盤(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 瀝青安定処理材(30) 100mm	m ²	7				
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第57号表

機械舗装工L2 7m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材10cm
 形状： 舗装復旧厚20cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	7				第142号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第152号表
上層路盤(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 瀝青安定処理材(30) 100mm	m ²	7				
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第58号表

機械舗装工M1 7m²当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚10cm 排水性アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クワッシュアレン RC-40	m ²	7				第140号表
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)2.4m以上	ポラスアスファルト混合物(13) 50mm 導水パイプ無し	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第59号表

機械舗装工M2 7m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚10cm 排水性アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クワッシュアーン RC-40	m ²	7				第142号表
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)2.4m以上	ポラスアスファルト混合物(13) 50mm 導水パイク無し	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第60号表

機械舗装工N1 7m²当り単価表

種別：路盤工15cm RC-40
 形状：舗装復旧厚10cm 排水性アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型ハックホリ)		m3	1.05				第154号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.05				第155号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	7				第180号表
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	7				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)2.4m以上	ポ-ラスアスファルト混合物(13) 50mm 導水ハ-イ-無し	m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第61号表

機械舗装工N2 7m²当り単価表 夜間

種別：路盤工15cm RC-40
 形状：舗装復旧厚10cm 排水性アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
機械掘削工(小型ハックホリ)	夜間	m3	1.05				第158号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	1.05				第159号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	7				第181号表
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m2	7				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)2.4m以上	ポラスアスファルト混合物(13) 50mm 導水ハイク無し 夜間	m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第62号表

機械舗装工01 7m²当り単価表

種別： 補足材のみ M-30 RC-40
 形状： 舗装復旧厚10cm 表層改質Ⅱ型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	7				第162号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第150号表
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第63号表

機械舗装工02 7m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ M-30 RC-40
 形状： 舗装復旧厚10cm 表層改質Ⅱ型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	夜間 補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	7				第164号表
舗装目地復旧工	夜間 巾4cm	m	11				第152号表
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	夜間 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	夜間 1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第64号表

機械舗装工P1 7m²当り単価表種別：路盤工10cm M-30 RC-40
形状：舗装復旧厚10cm 表層改質Ⅱ型
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型ハックホリ)		m3	0.7				第154号表
土砂運搬工	土砂	m3	0.7				第155号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m2	7				第166号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第150号表
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	7				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000	m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第65号表

機械舗装工P2 7m²当り単価表 夜間種別：路盤工10cm M-30 RC-40
形状：舗装復旧厚10cm 表層改質Ⅱ型
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械掘削工(小型ハックホリ)		夜間 m3	0.7				第158号表
土砂運搬工	土砂	夜間 m3	0.7				第159号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	夜間 m2	7				第167号表
舗装目地復旧工	巾4cm	夜間 m	11				第152号表
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	夜間 m2	7				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000	夜間 m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第66号表

機械舗装工Q1 7m²当り単価表

種別：補足材のみ RC-40 瀝青材10cm
 形状：舗装復旧厚20cm 表層改質Ⅱ型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	7				第140号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第150号表
上層路盤(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 瀝青安定処理材(30) 100mm	m ²	7				
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第67号表

機械舗装工Q2 7m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材10cm
 形状： 舗装復旧厚20cm 表層改質Ⅱ型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	7				第142号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第152号表
上層路盤(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 瀝青安定処理材(30) 100mm	m ²	7				
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第68号表

人力舗装工A1 7㎡当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クワッシュアーン RC-40	m ²	7				第184号表
透水性アスファルト舗装	幅：1.4m未満 厚さ：30mm 透水性開粒度アスコン/13黒	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第69号表

人力舗装工A2 7m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚3cm 透水性開粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	7				第186号表
透水性アスファルト舗装	幅：1.4m未満 厚さ：30mm 透水性開粒度アスコン/13黒	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第70号表

人力舗装工B1 7m²当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚5cm 透水性開粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クワッシュアーン RC-40	m ²	7				第184号表
透水性アスファルト舗装	幅：1.4m未満 厚さ：50mm 透水性開粒度アスコン/13黒	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第71号表

人力舗装工B2 7m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚5cm 透水性開粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クワッション RC-40	m ²	7				第186号表
透水性アスファルト舗装	幅:1.4m未満 厚さ:50mm 透水性開粒度アスコン/13黒	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第72号表

人力舗装工C1 7m²当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚3cm 再生密粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュア ン RC-40	m ²	7				第184号表
舗装目地復旧工	巾3cm	m	11				第146号表
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第73号表

人力舗装工C2 7m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚3cm 再生密粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュア ン RC-40	m ²	7				第186号表
舗装目地復旧工	巾3cm	m	11				第148号表
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第74号表

人力舗装工D1 7m²当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚5cm 再生密粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュア ン RC-40	m ²	7				第184号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第150号表
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第75号表

人力舗装工D2 7m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚5cm 再生密粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュア ン RC-40	m ²	7				第186号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第152号表
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第76号表

人力舗装工E1 7m²当り単価表

種別：路盤工10cm RC-40 フィルター層5cm
 形状：舗装復旧厚3cm透水性開粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
掘削工（人力）	道路分	m3	1.05				第194号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.05				第195号表
フィルター層	40mm以上60mm未満	m2	7				
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クワッチャン RC-40	m2	7				第196号表
透水性アスファルト舗装	幅：1.4m未満 厚さ：30mm 透水性開粒度アスコン/13黒	m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第77号表

人力舗装工E2 7m²当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm RC-40 フィルター層5cm
 形状：舗装復旧厚3cm透水性開粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
掘削工（人力）	道路分 夜間	m3	1.05				第197号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	1.05				第198号表
フィルター層	40mm以上60mm未満 夜間	m2	7				
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クワッチャン RC-40 夜間	m2	7				第199号表
透水性アスファルト舗装	幅：1.4m未満 厚さ：30mm 透水性開粒度アスコン/13黒 夜間	m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第78号表

人力舗装工F1 7m²当り単価表

種別：路盤工10cm RC-40
 形状：舗装復旧厚3cm 再生密粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
掘削工（人力）	道路分	m ³	0.7				第194号表
土砂運搬工	土砂	m ³	0.7				第195号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	7				第196号表
舗装目地復旧工	巾3cm	m	11				第146号表
表層（歩道部）プライムコート PK-3	1.4m未満（仕上り厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第79号表

人力舗装工F2 7m²当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm RC-40
 形状：舗装復旧厚3cm 再生密粒度アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
掘削工（人力）	道路分 夜間	m3	0.7				第197号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.7				第198号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	7				第199号表
舗装目地復旧工	巾3cm 夜間	m	11				第148号表
表層（歩道部）プライムコート PK-3	1.4m未満（仕上り厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第80号表

人力舗装工G1 7m²当り単価表

種別： 補足材のみ M-30 RC-40

形状： 舗装復旧厚5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	7				第200号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第150号表
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第81号表

人力舗装工G2 7m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ M-30 RC-40

形状： 舗装復旧厚5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	7				第202号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第152号表
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第82号表

人力舗装工H1 7m²当り単価表

種別：路盤工10cm M-30 RC-40

形状：舗装復旧厚5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
掘削工（人力）	道路分	m ³	0.7				第194号表
土砂運搬工	土砂	m ³	0.7				第195号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m ²	7				第204号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第150号表
表層（車道・路肩部）プライムコート PK-3	1.4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第83号表

人力舗装工H2 7m²当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm M-30 RC-40

形状：舗装復旧厚5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
掘削工（人力）	道路分 夜間	m3	0.7				第197号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.7				第198号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30 夜間	m2	7				第205号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	11				第152号表
表層（車道・路肩部）プライムコート PK-3	1.4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第84号表

人力舗装工I1 7m²当り単価表

種別：路盤工15cm M-30 RC-40

形状：舗装復旧厚5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
掘削工（人力）	道路分	m3	1.05				第194号表
土砂運搬工	土砂	m3	1.05				第195号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m2	7				第206号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第150号表
表層（車道・路肩部）プライムコート PK-3	1.4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第85号表

人力舗装工I2 7m²当り単価表 夜間

種別：路盤工15cm M-30 RC-40

形状：舗装復旧厚5cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
掘削工（人力）	道路分 夜間	m3	1.05				第197号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	1.05				第198号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30 夜間	m2	7				第207号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	11				第152号表
表層（車道・路肩部）プライムコート PK-3	1.4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン(13) 夜間	m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第86号表

人力舗装工J1 7m²当り単価表

種別： 補足材のみ M-30 RC-40
 形状： 舗装復旧厚10cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	7				第200号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第150号表
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第87号表

人力舗装工J2 7m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ M-30 RC-40

形状： 舗装復旧厚10cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	7				第202号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第152号表
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第88号表

人力舗装工K1 7m²当り単価表

種別：路盤工10cm M-30 RC-40

形状：舗装復旧厚10cm

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
掘削工（人力）	道路分	m ³	0.7				第194号表
土砂運搬工	土砂	m ³	0.7				第195号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m ²	7				第204号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第150号表
基層（車道・路肩部）プライムコート PK-3	1.4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
表層（車道・路肩部）タックコート PK-4	1.4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第89号表

人力舗装工K2 7m²当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm M-30 RC-40
 形状：舗装復旧厚10cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
掘削工（人力）	道路分 夜間	m3	0.7				第197号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.7				第198号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30 夜間	m2	7				第205号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	11				第152号表
基層（車道・路肩部）プライムコート PK-3	1.4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m2	7				
表層（車道・路肩部）タックコート PK-4	1.4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン(20) 夜間	m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第90号表

人力舗装工L1 7m²当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材10cm
 形状： 舗装復旧厚20cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	7				第184号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第150号表
上層路盤(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 瀝青安定処理材(30) 100mm	m ²	7				
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m ²	7				
共通運搬費		%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第91号表

人力舗装工L2 7m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材10cm
 形状： 舗装復旧厚20cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	7				第186号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第152号表
上層路盤(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 瀝青安定処理材(30) 100mm	m ²	7				
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m ²	7				
共通運搬費		%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第92号表

人力舗装工M1 7m²当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚10cm 排水性アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	7				第184号表
基層(車道・路肩部) フライコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)1.4m未満	ポラスアスファルト混合物(13) 50mm 導水パイプ無し	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第93号表

人力舗装工M2 7m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40
 形状： 舗装復旧厚10cm 排水性アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クワッシュアーン RC-40	m ²	7				第186号表
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)1.4m未満	ポ-ラスアスファルト混合物(13) 50mm 導水パ-イプ無し	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第94号表

人力舗装工N1 7m²当り単価表

種別：路盤工15cm RC-40
 形状：舗装復旧厚10cm 排水性アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
掘削工（人力）	道路分	m ³	1.05				第194号表
土砂運搬工	土砂	m ³	1.05				第195号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40	m ²	7				第218号表
基層（車道・路肩部）プライムコート PK-3	1.4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
排水性舗装・表層（車道・路肩部）1.4m未満	ポ-ラスアスファルト混合物(13) 50mm 導水パ-イプ無し	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第95号表

人力舗装工N2 7m²当り単価表 夜間

種別：路盤工15cm RC-40
 形状：舗装復旧厚10cm 排水性アスコン
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
掘削工 (人力)	道路分 夜間	m3	1.05				第197号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	1.05				第198号表
上層路盤工	仕上り厚 15cm 再生クラッシュラン RC-40 夜間	m2	7				第219号表
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	m2	7				
排水性舗装・表層(車道・路肩部)1.4m未満	ポ-ラスアスファルト混合物(13) 50mm 導水パ-イプ無し 夜間	m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第96号表

人力舗装工01 7m²当り単価表

種別： 補足材のみ M-30 RC-40
 形状： 舗装復旧厚10cm 表層改質Ⅱ型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	7				第200号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第150号表
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第97号表

人力舗装工02 7m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ M-30 RC-40
 形状： 舗装復旧厚10cm 表層改質Ⅱ型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 粒調碎石 M-30	m ²	7				第202号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第152号表
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第98号表

人力舗装工P1 7m²当り単価表種別：路盤工10cm M-30 RC-40
形状：舗装復旧厚10cm 表層改質Ⅱ型
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
掘削工（人力）	道路分	m ³	0.7				第194号表
土砂運搬工	土砂	m ³	0.7				第195号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30	m ²	7				第204号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第150号表
基層（車道・路肩部）プライムコート PK-3	1.4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
表層（車道・路肩部）タックコート PK-4	1.4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第99号表

人力舗装工P2 7m²当り単価表 夜間

種別：路盤工10cm M-30 RC-40
 形状：舗装復旧厚10cm 表層改質Ⅱ型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
掘削工（人力）	道路分 夜間	m3	0.7				第197号表
土砂運搬工	土砂 夜間	m3	0.7				第198号表
上層路盤工	仕上り厚 10cm 粒調碎石 M-30 夜間	m2	7				第205号表
舗装目地復旧工	巾4cm 夜間	m	11				第152号表
基層（車道・路肩部）プライムコート PK-3	1.4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） 夜間	m2	7				
表層（車道・路肩部）タックコート PK-4	1.4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒Ⅱ型（20）DS3000 夜間	m2	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第100号表

人力舗装工Q1 7m²当り単価表

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材10cm
 形状： 舗装復旧厚20cm 表層改質Ⅱ型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	7				第184号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第150号表
上層路盤(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 瀝青安定処理材(30) 100mm	m ²	7				
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第101号表

人力舗装工Q2 7m²当り単価表 夜間

種別： 補足材のみ RC-40 瀝青材10cm
 形状： 舗装復旧厚20cm 表層改質Ⅱ型
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不陸整正工	補足材有2.0m ³ /100m ² 再生クラッシュ RC-40	m ²	7				第186号表
舗装目地復旧工	巾4cm	m	11				第152号表
上層路盤(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 瀝青安定処理材(30) 100mm	m ²	7				
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	7				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000	m ²	7				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第102号表

交通誘導警備員A1 8h 当り 単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員(A)		人					
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		h	8				
単 位 当 り		h	1				

第103号表

交通誘導警備員A2 8h 当り 単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員(A)	夜間	人					
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		h	8				
単 位 当 り		h	1				

第104号表

交通誘導警備員B1 8h 当り 単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員(B)		人					
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		h	8				
単 位 当 り		h	1				

第105号表

交通誘導警備員B2 8h 当り 単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員(B)	夜間	人					
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		h	8				
単 位 当 り		h	1				

第106号表

標準施工 1現場当り単価表

種別：現場調査工、交通誘導警備員2人
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場調査工		現場	1				第222号表
交通誘導警備員B1		h	8				第104号表
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

第107号表

機械施工A 1現場当り単価表

種別：20㎡～40㎡未満
 形状：舗装厚3cm～15cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
標準施工	現場調査工、交通誘導警備員2人	現場	1				第106号表
運搬工A		箇所	1				第223号表
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

第108号表

機械施工B 1現場当り単価表

種別：40㎡以上
 形状：舗装厚3cm～15cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
標準施工	現場調査工、交通誘導警備員2人	現場	1				第106号表
運搬工B		箇所	1				第224号表
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

第109号表

機械施工C 1現場当り単価表

種別：20㎡～40㎡未満
 形状：舗装厚20cm～30cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
標準施工	現場調査工、交通誘導警備員2人	現場	1				第106号表
運搬工C		箇所	1				第225号表
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

第110号表

機械施工D 1現場当り単価表

種別：40㎡以上
 形状：舗装厚20cm～30cm
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
標準施工	現場調査工、交通誘導警備員2人	現場	1				第106号表
運搬工D		箇所	1				第226号表
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

第111号表

下層路盤工 7m²当り単価表

種別：機械施工
 形状：路盤工15cm以下 M-30 RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m ²	7				第227号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第112号表

下層路盤工 7m²当り単価表

種別： 人力施工
 形状： 路盤工15cm以下 M-30 RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
下層路盤工	仕上り厚 15cm 粒調碎石 M-30	m ²	7				第228号表
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第113号表

路盤材 7m²当り単価表

種別：
形状：補足材5cm M-30 RC-40
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
粒調碎石	M-30 小型割増	m ³	0.44				
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		m ²	7				
単 位 当 り		m ²	1				

第114号表

現場調整工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
軽作業員		人					
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第115号表

緊急舗装工 1現場当り単価表

種別：突発施工時
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

第116号表

区画線工A 1現場当り単価表

種別： 50m未満
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工	実線・セグラ・矢印・記号・文字 50m未満	箇所	1				
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

第117号表

区画線工B 1現場当り単価表

種別：交通誘導警備員含む
 形状：50m未満
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工	実線・セグラ・矢印・記号・文字 50m未満	箇所	1				
交通誘導警備員B1		h	4				第104号表
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

第119号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
 形状： 小型BH クローラ山積0.13m3排カ`ス1次
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホウ運転		日					第229号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第120号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：
DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内	m3	1				第230号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第231号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第122号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：
形状： 小型BH クローラ山積0.13m3排カ`ス1次
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
小型バックホウ運転	夜間	日					第232号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第123号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	As塊 DID区域内 夜間	m3	1				第233号表
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第231号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第124号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：
形状： 小型BH クローラ山積0.13m3排カ`ス1次
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホウ運転		日					第229号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第125号表

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：
形状： 小型BH クローラ山積0.13m3排カ`ス1次
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
小型バックホ運転	夜間	日					第232号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第131号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表

種別：
形状：
備考：
DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	人力積込 DID:有り 14.5km以下	m3	1				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第235号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第133号表

アスファルト殻運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

DID区間有 路面：良好

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	夜間 人力積込 DID:有り 14.5km以下	m3	1				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	m3	1				第235号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第140号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 補足材有2.0m3/100m2
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
クワ 運転		日					第237号表
振動ロー 運転		日					第238号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第142号表

不陸整正工 100m2当り単価表 夜間

種別： 補足材有2.0m3/100m2
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
クワ運転	夜間	日					第239号表
振動ロー運転	夜間	日					第240号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第146号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾3cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾3cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第148号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表 夜間

種別：巾3cm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾3cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	コム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第150号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表

種別：巾4cm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第152号表

舗装目地復旧工 100m当り単価表 夜間

種別：巾4cm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材	目地テープ 巾4cm	m	100				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト・高弾性	リットル					
特殊作業員	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第154号表

機械掘削工(小型バックホウ) 100m3当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
小型バックホウ運転		日					第241号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第157号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 10cm
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クワ 運転		日					第237号表
振動ロー 運転		日					第238号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第158号表

機械掘削工(小型バックホウ) 100m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
小型バックホウ運転	夜間	日					第243号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

第159号表

土砂運搬工 1m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

土砂

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工	夜間 土砂、DID区域内	m3	1				第244号表
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第161号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 10cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クワ運転	夜間	日					第239号表
振動ロー運転	夜間	日					第240号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第162号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 補足材有2.0m3/100m2
 形状： 粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	2				
クワ 運転		日					第237号表
振動ロー 運転		日					第238号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第164号表

不陸整正工 100m2当り単価表 夜間

種別： 補足材有2.0m3/100m2
 形状： 粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	2				
クワ ^ハ 運転	夜間	日					第239号表
振動ロー ^ヲ 運転	夜間	日					第240号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第166号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
クワ ^ハ 運転		日					第237号表
振動ロー ^ヲ 運転		日					第238号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第167号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 10cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
クワ ^ハ 運転	夜間	日					第239号表
振動ロー ^ヲ 運転	夜間	日					第240号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第168号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クワ ^ハ 運転		日					第237号表
振動ロー ^ヲ 運転		日					第238号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第169号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 15cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クワ運転	夜間	日					第239号表
振動ロー運転	夜間	日					第240号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第180号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別： 仕上り厚 15cm
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クワ運転		日					第237号表
振動ロー運転		日					第238号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第181号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別： 仕上り厚 15cm
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クワ運転	夜間	日					第239号表
振動ロー運転	夜間	日					第240号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第184号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別： 補足材有2.0m3/100m2
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
クハ ^レ 運転		日					第237号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第186号表

不陸整正工 100m2当り単価表 夜間

種別： 補足材有2.0m3/100m2
 形状： 再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	2				
クハ ^ハ 運転	夜間	日					第239号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第196号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クワ 運転		日					第237号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第197号表

掘削工（人力） 1m3当り単価表 夜間

種別：道路分
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第199号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 10cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	12.7				
クワ運転	夜間	日					第239号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第200号表

不陸整正工 100m2当り単価表

種別：補足材有2.0m3/100m2
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	2				
クハ ^ハ 運転		日					第237号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第202号表

不陸整正工 100m2当り単価表 夜間

種別： 補足材有2.0m3/100m2
 形状： 粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	2				
クハ ^ハ 運転	夜間	日					第239号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第204号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 10cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
クハ ^ハ 運転		日					第237号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第205号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 10cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	12.7				
クワ ^ハ 運転	夜間	日					第239号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第206号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クハ ^ハ 運転		日					第237号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第207号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 15cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クハ ^ハ 運転	夜間	日					第239号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第218号表

上層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クハ ^ハ 運転		日					第237号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第219号表

上層路盤工 100m2当り単価表 夜間

種別：仕上り厚 15cm
 形状：再生クラッシュラン RC-40
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	夜間	人					
再生クラッシュラン	RC-40同等品 小型割増	m3	19.05				
クワ 運転	夜間	日					第239号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第222号表

現場調査工 1現場当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
共通仮設費	率分	%					
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		現場	1				
単 位 当 り		現場	1				

第223号表

運搬工A 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費(往復)		式	0.5				第249号表
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第224号表

運搬工B 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費(往復)		式	0.5				第250号表
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第225号表

運搬工C 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費(往復)		式	0.5				第251号表
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第226号表

運搬工D 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費(往復)		式	0.5				第252号表
現場管理費		%					
一般管理費		%					
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第227号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クワ ^ハ 運転		日					第237号表
振動ロー ^ヲ 運転		日					第238号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第228号表

下層路盤工 100m2当り単価表

種別：仕上り厚 15cm
 形状：粒調碎石 M-30
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
粒調碎石	M-30 小型割増	m3	19.05				
クワ ^ハ 運転		日					第237号表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第229号表

小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第232号表

小型バックホウ運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 1次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第233号表

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

As塊 DID区域内

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第254号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第235号表

産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表

種別：アスファルト塊
 形状：中間処理場へ搬入
 備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
処分費(アスファルト塊)		m3	1				
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第237号表

タンク運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンク賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第238号表

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第239号表

タンパ° 運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員	夜間	人					
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンパ° 賃料		日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第240号表

振動ローリ運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
振動ロー賃料 排出ガス対策型(1次)	搭乗コンバインド型	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第241号表

小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					
軽油	一般用	リットル					
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 2次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第242号表

発生土運搬工 10m3当り単価表

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転		日					第253号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第243号表

小型バックホウ運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 2次基準値	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第244号表

発生土運搬工 10m3当り単価表 夜間

種別：
形状：土砂、DID区域内
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	夜間	日					第254号表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第249号表

運搬費(往復) 1式当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費		回	2				
特大割り増し		%					
金額範囲調整		式	1				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第250号表

運搬費(往復) 1式当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費		回	2				
特大割り増し		%					
金額範囲調整		式	1				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第251号表

運搬費(往復) 1式当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費		回	2				
特大割り増し		%					
金額範囲調整		式	1				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第252号表

運搬費(往復) 1式当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運搬費		回	2				
特大割り増し		%					
金額範囲調整		式	1				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

第253号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第254号表

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)	夜間	人					
軽油	一般用	リットル					
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル	供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日					
単 位 当 り		日					

水道修繕跡舗装復旧工事（単価契約）南部地区 単価表

令和3年度

打換工A,B,C	舗装切断工、人力取壊し積込工、運搬、処分 不陸整正工(路盤工)、路盤材、乳剤散布、目地工、人力舗装施工
打換工D,E,F	舗装切断工、機械取壊し積込工、運搬、処分 不陸整正工(路盤工)、路盤材、乳剤散布、目地工、人力舗装施工
打換工G,H,I	舗装切断工、機械取壊し積込工、運搬、処分 不陸整正工(路盤工)、路盤材、乳剤散布、目地工、機械舗装施工
共通仮設費、現場管理費、一般管理費含	
機械取壊工 人力取壊工	舗装切断工、機械取壊し積込工、運搬、処分 舗装切断工、人力取壊し積込工、運搬、処分
共通仮設費、現場管理費、一般管理費含	
機械舗装工	不陸整正工(路盤工)、路盤材、乳剤散布、目地工、機械舗装施工
人力舗装工	不陸整正工(路盤工)、路盤材、乳剤散布、目地工、人力舗装施工
共通仮設費、現場管理費、一般管理費含	
交通誘導警備員	共通仮設費、現場管理費、一般管理費含
標準施工	現場調査工、交通誘導警備員2人
機械施工	現場調査工、交通誘導警備員2人、運搬費
路盤工	下層路盤工15cm以下、路盤材5cm
共通仮設費、現場管理費、一般管理費含	
区画線工	

番号	工種	摘要	単位	構成比	単価 (税抜き)	検収単位
				1.000000		
101	打換工A 昼間	不陸整正工 補足材のみ 20㎡未満 人力取壊工 人力舗装工 t=5 再生密粒度AS	㎡	0.010981		0.1
102	打換工B 昼間	不陸整正工 補足材のみ 20㎡未満 人力取壊工 人力舗装工 t=3 透水性開粒度AS	㎡	0.006753		0.1
103	打換工C 昼間	不陸整正工 補足材のみ 20㎡未満 人力取壊工 人力舗装工 t=10 再生粗粒度AS、再生密粒度AS	㎡	0.013930		0.1
104	打換工D 昼間	不陸整正工 補足材のみ 20～40㎡未満 機械取壊工 人力舗装工 t=5 再生密粒度AS	㎡	0.006465		0.1
105	打換工E 昼間	不陸整正工 補足材のみ 20～40㎡未満 機械取壊工 人力舗装工 t=3 透水性開粒度AS	㎡	0.004336		0.1
106	打換工F 昼間	不陸整正工 補足材のみ 20～40㎡未満 機械取壊工 人力舗装工 t=10 再生粗粒度AS、再生密粒度AS	㎡	0.009370		0.1
107	打換工G 昼間	不陸整正工 補足材のみ 40㎡以上 機械取壊工 機械舗装工 t=5 再生密粒度AS	㎡	0.005516		0.1
108	打換工H 昼間	不陸整正工 補足材のみ 40㎡以上 機械取壊工 機械舗装工 t=3 透水性開粒度AS	㎡	0.003677		0.1
109	打換工I 昼間	不陸整正工 補足材のみ 40㎡以上 機械取壊工 機械舗装工 t=10 再生粗粒度AS、再生密粒度AS	㎡	0.007488		0.1
1001	機械取壊工 A1 昼間	t=3 1～3cm	㎡	0.001921		0.1
1002	機械取壊工 A2 夜間	t=3 1～3cm	㎡	0.002516		0.1
1003	機械取壊工 B1 昼間	t=5 4～7cm	㎡	0.002014		0.1
1004	機械取壊工 B2 夜間	t=5 4～7cm	㎡	0.002634		0.1
1005	機械取壊工 C1 昼間	t=10 8～12cm	㎡	0.002250		0.1
1006	機械取壊工 C2 夜間	t=10 8～12cm	㎡	0.002930		0.1
1007	機械取壊工 D1 昼間	t=15 13～17cm	㎡	0.002604		0.1
1008	機械取壊工 D2 夜間	t=15 13～17cm	㎡	0.003398		0.1
1009	機械取壊工 E1 昼間	t=20 18～22cm	㎡	0.004505		0.1
1010	機械取壊工 E2 夜間	t=20 18～22cm	㎡	0.005519		0.1
1011	機械取壊工 F1 昼間	t=30 23cm以上	㎡	0.004960		0.1
1012	機械取壊工 F2 夜間	t=30 23cm以上	㎡	0.006091		0.1
2001	人力取壊工 A1 昼間	t=3 1～3cm	㎡	0.004337		0.1
2002	人力取壊工 A2 夜間	t=3 1～3cm	㎡	0.006116		0.1
2003	人力取壊工 B1 昼間	t=5 4～7cm	㎡	0.006531		0.1
2004	人力取壊工 B2 夜間	t=5 4～7cm	㎡	0.009318		0.1
2005	人力取壊工 C1 昼間	t=10 8～12cm	㎡	0.006810		0.1
2006	人力取壊工 C2 夜間	t=10 8～12cm	㎡	0.009676		0.1
2007	人力取壊工 D1 昼間	t=15 13～17cm	㎡	0.008803		0.1
2008	人力取壊工 D2 夜間	t=15 13～17cm	㎡	0.012557		0.1

番号	工種		摘			要		単位	構成比	単価 (税抜き)	検収単位
2009	人力取壊工 E1	昼間	t=20	18~22cm				m ²	0.015776		0.1
2010	人力取壊工 E2	夜間	t=20	18~22cm				m ²	0.022257		0.1
2011	人力取壊工 F1	昼間	t=30	23cm以上				m ²	0.016315		0.1
2012	人力取壊工 F2	夜間	t=30	23cm以上				m ²	0.022948		0.1
3001	機械舗装工(歩道) A1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=3	透水性開粒度AS	m ²	0.001756	0.1
3002	機械舗装工(歩道) A2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=3	透水性開粒度AS	m ²	0.002161	0.1
3003	機械舗装工(歩道) B1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5	透水性開粒度AS	m ²	0.002304	0.1
3004	機械舗装工(歩道) B2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5	透水性開粒度AS	m ²	0.002736	0.1
3005	機械舗装工(歩道) C1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=3	再生密粒度AS	m ²	0.002561	0.1
3006	機械舗装工(歩道) C2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=3	再生密粒度AS	m ²	0.003072	0.1
3007	機械舗装工(歩道) D1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.003496	0.1
3008	機械舗装工(歩道) D2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.004034	0.1
3009	機械舗装工(歩道) E1	昼間	路盤工	10cm	RC-40	フィルター層5cm	t=3	透水性開粒度AS	m ²	0.004118	0.1
3010	機械舗装工(歩道) E2	夜間	路盤工	10cm	RC-40	フィルター層5cm	t=3	透水性開粒度AS	m ²	0.005282	0.1
3011	機械舗装工(歩道) F1	昼間	路盤工	10cm	RC-40		t=3	再生密粒度AS	m ²	0.003580	0.1
3012	機械舗装工(歩道) F2	夜間	路盤工	10cm	RC-40		t=3	再生密粒度AS	m ²	0.004383	0.1
4001	機械舗装工 G1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.003502	0.1
4002	機械舗装工 G2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.004003	0.1
4003	機械舗装工 H1	昼間	路盤工	10cm	M-30,RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.004746	0.1
4004	機械舗装工 H2	夜間	路盤工	10cm	M-30,RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.005539	0.1
4005	機械舗装工 I1	昼間	路盤工	15cm	M-30,RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.005388	0.1
4006	機械舗装工 I2	夜間	路盤工	15cm	M-30,RC-40		t=5	再生密粒度AS	m ²	0.006314	0.1
4007	機械舗装工 J1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40		t=10	再生粗粒度AS、再生密粒度AS	m ²	0.005238	0.1
4008	機械舗装工 J2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40		t=10	再生粗粒度AS、再生密粒度AS	m ²	0.005943	0.1
4009	機械舗装工 K1	昼間	路盤工	10cm	M-30,RC-40		t=10	再生粗粒度AS、再生密粒度AS	m ²	0.006482	0.1
4010	機械舗装工 K2	夜間	路盤工	10cm	M-30,RC-40		t=10	再生粗粒度AS、再生密粒度AS	m ²	0.007479	0.1
4011	機械舗装工 L1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	瀝青安定処理t=10	t=10	再生粗粒度AS、再生密粒度AS	m ²	0.008533	0.1
4012	機械舗装工 L2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	瀝青安定処理t=10	t=10	再生粗粒度AS、再生密粒度AS	m ²	0.009518	0.1
4013	機械舗装工 M1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=10	再生粗粒度AS、排水性AS	m ²	0.004482	0.1
4014	機械舗装工 M2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40		t=10	再生粗粒度AS、排水性AS	m ²	0.004908	0.1
4015	機械舗装工 N1	昼間	路盤工	15cm	RC-40		t=10	再生粗粒度AS、排水性AS	m ²	0.006009	0.1

番号	工種		摘			要	単位	構成比	単価 (税抜き)	検収単位
4016	機械舗装工 N2	夜間	路盤工	15cm	RC-40	t=10	再生粗粒度AS、排水性AS	m ²	0.006861	0.1
4017	機械舗装工 O1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=10	再生粗粒度AS、密粒度AS改質Ⅱ型	m ²	0.005728	0.1
4018	機械舗装工 O2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=10	再生粗粒度AS、密粒度AS改質Ⅱ型	m ²	0.006367	0.1
4019	機械舗装工 P1	昼間	路盤工	10cm	M-30,RC-40	t=10	再生粗粒度AS、密粒度AS改質Ⅱ型	m ²	0.006972	0.1
4020	機械舗装工 P2	夜間	路盤工	10cm	M-30,RC-40	t=10	再生粗粒度AS、密粒度AS改質Ⅱ型	m ²	0.007903	0.1
4021	機械舗装工 Q1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	瀝青安定処理t=10 t=10	再生粗粒度AS、密粒度AS改質Ⅱ型	m ²	0.009024	0.1
4022	機械舗装工 Q2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	瀝青安定処理t=10 t=10	再生粗粒度AS、密粒度AS改質Ⅱ型	m ²	0.009941	0.1
5001	人力舗装工(歩道) A1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	t=3	透水性開粒度AS	m ²	0.002415	0.1
5002	人力舗装工(歩道) A2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	t=3	透水性開粒度AS	m ²	0.003211	0.1
5003	人力舗装工(歩道) B1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	t=5	透水性開粒度AS	m ²	0.002961	0.1
5004	人力舗装工(歩道) B2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	t=5	透水性開粒度AS	m ²	0.003784	0.1
5005	人力舗装工(歩道) C1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	t=3	再生密粒度AS	m ²	0.003305	0.1
5006	人力舗装工(歩道) C2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	t=3	再生密粒度AS	m ²	0.004212	0.1
5007	人力舗装工(歩道) D1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	t=5	再生密粒度AS	m ²	0.004241	0.1
5008	人力舗装工(歩道) D2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	t=5	再生密粒度AS	m ²	0.005174	0.1
5009	人力舗装工(歩道) E1	昼間	路盤工	10cm	RC-40	フィルター層5cm t=3	透水性開粒度AS	m ²	0.006343	0.1
5010	人力舗装工(歩道) E2	夜間	路盤工	10cm	RC-40	フィルター層5cm t=3	透水性開粒度AS	m ²	0.008708	0.1
5011	人力舗装工(歩道) F1	昼間	路盤工	10cm	RC-40	t=3	再生密粒度AS	m ²	0.005369	0.1
5012	人力舗装工(歩道) F2	夜間	路盤工	10cm	RC-40	t=3	再生密粒度AS	m ²	0.007110	0.1
6001	人力舗装工 G1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=5	再生密粒度AS	m ²	0.004450	0.1
6002	人力舗装工 G2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=5	再生密粒度AS	m ²	0.005440	0.1
6003	人力舗装工 H1	昼間	路盤工	10cm	M-30,RC-40	t=5	再生密粒度AS	m ²	0.006739	0.1
6004	人力舗装工 H2	夜間	路盤工	10cm	M-30,RC-40	t=5	再生密粒度AS	m ²	0.008562	0.1
6005	人力舗装工 I1	昼間	路盤工	15cm	M-30,RC-40	t=5	再生密粒度AS	m ²	0.007903	0.1
6006	人力舗装工 I2	夜間	路盤工	15cm	M-30,RC-40	t=5	再生密粒度AS	m ²	0.010128	0.1
6007	人力舗装工 J1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=10	再生粗粒度As、再生密粒度AS	m ²	0.007120	0.1
6008	人力舗装工 J2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	M-30,RC-40	t=10	再生粗粒度As、再生密粒度AS	m ²	0.008790	0.1
6009	人力舗装工 K1	昼間	路盤工	10cm	M-30,RC-40	t=10	再生粗粒度As、再生密粒度AS	m ²	0.009409	0.1
6010	人力舗装工 K2	夜間	路盤工	10cm	M-30,RC-40	t=10	再生粗粒度As、再生密粒度AS	m ²	0.011912	0.1
6011	人力舗装工 L1	昼間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	瀝青安定処理t=10 t=10	再生粗粒度As、再生密粒度AS	m ²	0.011567	0.1
6012	人力舗装工 L2	夜間	不陸整正工	補足材のみ	RC-40	瀝青安定処理t=10 t=10	再生粗粒度As、再生密粒度AS	m ²	0.014104	0.1

番号	工種	摘要	単位	構成比	単価 (税抜き)	検収単位
6013	人力舗装工 M1 昼間	不陸整正工 補足材のみ RC-40	t=10 再生粗粒度As、排水性AS	m ²	0.006468	0.1
6014	人力舗装工 M2 夜間	不陸整正工 補足材のみ RC-40	t=10 再生粗粒度As、排水性AS	m ²	0.007918	0.1
6015	人力舗装工 N1 昼間	路盤工 15cm RC-40	t=10 再生粗粒度As、排水性AS	m ²	0.009562	0.1
6016	人力舗装工 N2 夜間	路盤工 15cm RC-40	t=10 再生粗粒度As、排水性AS	m ²	0.012248	0.1
6017	人力舗装工 O1 昼間	不陸整正工 補足材のみ M-30,RC-40	t=10 再生粗粒度AS、密粒度AS改質II型	m ²	0.007611	0.1
6018	人力舗装工 O2 夜間	不陸整正工 補足材のみ M-30,RC-40	t=10 再生粗粒度AS、密粒度AS改質II型	m ²	0.009213	0.1
6019	人力舗装工 P1 昼間	路盤工 10cm M-30,RC-40	t=10 再生粗粒度AS、密粒度AS改質II型	m ²	0.009900	0.1
6020	人力舗装工 P2 夜間	路盤工 10cm M-30,RC-40	t=10 再生粗粒度AS、密粒度AS改質II型	m ²	0.012336	0.1
6021	人力舗装工 Q1 昼間	不陸整正工 補足材のみ RC-40	瀝青安定処理t=10 t=10 再生粗粒度AS、密粒度AS改質II型	m ²	0.012057	0.1
6022	人力舗装工 Q2 夜間	不陸整正工 補足材のみ RC-40	瀝青安定処理t=10 t=10 再生粗粒度AS、密粒度AS改質II型	m ²	0.014527	0.1
7001	交通誘導警備員A1 昼間			hr	0.002234	1
7002	交通誘導警備員A2 夜間			hr	0.003352	1
7003	交通誘導警備員B1 昼間			hr	0.001919	1
7004	交通誘導警備員B2 夜間			hr	0.002880	1
8001	標準施工 昼間		現場調査工 交通誘導警備員2人	現場	0.021605	1
8002	機械施工A 昼間	既設厚t=3~15 20m ² ~40m ² 未満	現場調査工 運搬費 交通誘導警備員2人	現場	0.036865	1
8003	機械施工B 昼間	既設厚t=3~15 40m ² 以上	現場調査工 運搬費 交通誘導警備員2人	現場	0.038934	1
8004	機械施工C 昼間	既設厚t=20~30 20m ² ~40m ² 未満	現場調査工 運搬費 交通誘導警備員2人	現場	0.040744	1
8005	機械施工D 昼間	既設厚t=20~30 40m ² 以上	現場調査工 運搬費 交通誘導警備員2人	現場	0.053935	1
8006	下層路盤工 昼間	機械施工 路盤工15cm以下 M-30,RC-40		m ²	0.001211	0.1
8007	下層路盤工 昼間	人力施工 路盤工15cm以下 M-30,RC-40		m ²	0.001229	0.1
8008	路盤材 昼間	路盤材5cm M-30,RC-40		m ³	0.000301	0.1
8009	現場調査工 昼間			現場	0.006248	1
8010	現場調整工 昼間			現場	0.002075	1
8011	緊急舗装工 昼間	突発施工時		現場	0.039656	1
9001	区画線工A 昼間		50m未満	現場	0.020683	1
9002	区画線工B 昼間		50m未満 交通誘導警備員2人	現場	0.028361	1