

工 事 設 計 書

令和 3 年度 資整 第 27 号

工 費 ¥

施 工 地 名 四日市市 北町及び川原町 地内

工 事 名 北町ほか配水支管経年管布設替工事

工 期 契約の日から 令和 4年 2月28日 限り

	課 長	課 長 補 佐	係 長	設 計	検 算

四日市市上下水道局

当初工事概要

北町ほか配水支管経年管布設替工事

[illegible]

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
		一般管理費積上額		式	1			
			スクラップ	式	1			第18号明細表

工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式	1			

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 50配水管布設工事								
	材料費			式	1			第1号明細表
	土工			式	1			第2号明細表
	管工			式	1			第3号明細表
φ 100配水管布設工事								
	材料費			式	1			第4号明細表
	土工			式	1			第5号明細表
	管工			式	1			第6号明細表
給水切替工事								
	材料費			式	1			第7号明細表
	土工			式	1			第8号明細表
	管工			式	1			第9号明細表

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工事								
	材料費			式	1			第10号明細表
	土工			式	1			第11号明細表
	管工			式	1			第12号明細表
消火栓工事								
	材料費			式	1			第13号明細表
	管工			式	1			第14号明細表
舗装工				式				
	舗装復旧工			式	1			第15号明細表
	区画線工			式	1			第16号明細表
交通管理工				式				
	交通管理工			式	1			第17号明細表

直接工事費内訳書

工種:

費目	工種	種別	細別 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費計								

第1号明細表の1							材料費 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
HPPE EF片受直管		φ 50×5000		本	63					
HPPE 直管		φ 50×5000		本	9					
HPPE22° 1/2EF片受ベント		φ 50		個	1					
HPPE EF両受ベント 22° 1/2		φ 50		個	1					
HPPE EF両受ベント 45°		φ 50		個	12					
HPPE EF両受ベント 90°		φ 50		個	5					
HPPE EF両受チス		φ 50		個	3					
HPPE EF片受フランジ		φ 50 (GF) パッキン付		個	3					
HPPE EF片受Sベント		φ 50×300H		個	2					
PCジョイント片落		φ 100× φ 50		個	2			GMB1100		
PE挿し口付ソトシール仕切弁		コンクリート平板ブロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製		基	9					
ダクタイル鋳鉄管用片落異種管継手 GX形		φ 100× φ 50		個	5					

第1号明細表の2							材料費 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
HPPE EFソケット		φ 50		個	18					
粉体仕切弁（浅埋用）		φ 50 (7. 5K)		基	2					
仕切弁鉄蓋（レジコン）		φ 250×150H カラー表示		個	11					
調整リング（仕切弁/バルブ用・レジコン）		25-50K		個	11					
仕切弁土留		上下部壁25-300CA		個	11					
仕切弁土留		底板25-40S		個	11					
ボルト・ナット		M12×110×3コ（座金含む）		組	11					
仮設配管材料（ポリエチレン管）		φ 20		m	4					
HPPE用鋳鉄製サドル付分水栓		φ 50× φ 25		個	1					
HPPE用鋳鉄製サドル付分水栓		φ 50× φ 20		個	2					
サドル分水栓用キャップ		φ 20		個	2					
合フランジ コア付		φ 50× φ 50		個	2					

第1号明細表の3							材料費 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
フランジ [°] パッキン		φ 50		枚	2					
フランジ [°] ボルト		M16×70		本	8					
フランジ [°] ボルト		M16×75		本	12					
異種管継手 SKX		HPPE50×D50		個	1					
PD形 直管		50A		m.	2.4					
PD形 エルボ [°]		50A		個	5					
ホ [°] リエチレン管		φ 25		m	2.8					
B型 ユニオンソケット		φ 25		個	3					
B型 エルボ [°]		φ 25		個	3					
合 計				式	1					

第2号明細表							土工 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	760					
表層（車道・路肩部）瀝青材無し		1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13）		m2	259					
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0. 28m3排ガス1次		m2	259				第3号表	
土砂運搬工		土砂		m3	255				第4号表	
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面：良好		m3	13				第5号表	
機械掘削工（バックホ）				m3	250				第6号表	
機械投入埋戻工（バックホ）		再生クッション用砂		m3	110				第7号表	
機械投入埋戻工（バックホ）		再生クラッシュラン（RC-40）		m3	120				第8号表	
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	259				第9号表	
合 計				式	1					

第3号明細表の1							管工 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋設標識シート工		材工共		m	377.8			第10号表		
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 50mm		m	371.8			第11号表		
ホ°ポリエチレン管切断工		φ 50		口	31			第12号表		
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・両受		口	42			第13号表		
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 50mm 融着(EF)継手・片受		口	105			第14号表		
仕切弁設置工(人力)		φ 50mm		基	11			第15号表		
鉄蓋設置		円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない		個	11			第16号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 調整リング H=50mm		個	11			第17号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 下部壁 H=300mm		個	11			第18号表		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 底版 H=40mm		個	11			第19号表		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり		m2	3.3					
铸铁製部材被覆工		φ 50mm		箇所	1			第21号表		

第3号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鋳鉄製部材被覆工		φ 100mm		箇所	7						第22号表	
フランジ継手工		7.5K 50mm		口	5						第23号表	
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工		φ 50mm		口	2						第24号表	
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工		φ 100mm		口	2						第25号表	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径ポリエチレン管 φ 50		箇所	2						第26号表	
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径ポリエチレン管 φ 50		箇所	1						第27号表	
分水撤去工				箇所	2						第28号表	
SKX継手工		50mm		箇所	1						第29号表	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm		口	2						第30号表	
小口径鋼管据付工		φ 50mm		m	2.4						第31号表	
小口径鋼管継手工		管切断 φ 50mm		口	7						第32号表	
小口径鋼管継手工		ねじ切り φ 50mm		口	12						第33号表	

第3号明細表の3

管工 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合	φ 50mm	口	12						第34号表	
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 25mm		m	2.8						第35号表	
ホ°ポリエチレン管継手工		φ 25mm		口	9						第36号表	
仮設ホ°ポリエチレン管布設工		φ 20mm		m	4						第37号表	
ホ°ポリエチレン管撤去工		φ 20mm		m	4						第38号表	
新旧連絡工		φ 50以下	C 作業が容易	箇所	4						第39号表	
U字側溝据付工（材料含む）		基礎碎石控除 U-300B（1種蓋付）	L=600	m	288							
合	計			式	1							

第4号明細表の1 材料費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(1種)直管GX形 黒鉛紛体	φ 100×4000	本	26			
ダクタイル鋳鉄管ライネ GX形	φ 100	個	12			
ダクタイル鋳鉄管両受短管 GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管22° 1/2 両受曲管 GX形	φ 100	個	1			
ダクタイル鋳鉄管45° 曲管 GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管45° 両受曲管 GX形	φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管二受T字管 GX形	φ 100× φ 100	個	3			
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 GX形	φ 100	個	3			
GX形ソフトソール仕切弁(受挿)	φ 100(10K)	基	3			
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形	φ 100	個	17			
接合材料 GX形	φ 100	組	14			

第4号明細表の2							材料費 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管切管用挿し口リング GX形		φ 100		個	1					
特殊押輪(GX形継ぎ輪用)		φ 100 接合部品含む		組	2					
仕切弁鉄蓋(レゾコン)		φ 250×150H カラー表示		個	3					
調整リング(仕切弁/バルブ用・レゾコン)		25-50K		個	3					
仕切弁土留		上下部壁25-300CA		個	3					
仕切弁土留		底板25-40S		個	3					
ボルト・ナット		M12×110×3コ(座金含む)		組	3					
離脱防止金具A		φ 100		個	3					
離脱防止金具A		φ 150		個	1					
ゴム輪形 離脱防止金具VP		φ 100		個	2					
ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪 K形		φ 100		個	1					
特殊押輪(普通圧形)		φ 100		個	1					

第4号明細表の3

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ゴム輪	K形	φ 100		個	2							
ダクタイル	鋳鉄管栓	K形	φ 100	個	1							
ダクタイル	鋳鉄管継ぎ輪	K形 (乙)	φ 200 (特殊押輪・ゴム輪・メカボルト含む)	個	1							
ゴム輪	K形	φ 200		個	1							
ダクタイル	鋳鉄管栓	K形	φ 200	個	1							
メカボルト		M20×90		本	14							
表示テープ				m	110							
合	計			式	1							

第5号明細表							種別：
土工 1式当り明細表							形状：
							備考：
名	称	規	格	単位	数	量	単
							価
							金
							額
							摘
							要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	220			
表層(車道・路肩部)	瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	68			
舗装版取り壊し	積込工	BH クローラ山積0.28m3排ガス1次	m2	68			第3号表
土砂運搬工		土砂	m3	49			第4号表
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面:良好	m3	3			第5号表
機械掘削工(バックホ)			m3	49			第6号表
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クッション用砂	m3	24			第7号表
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クラッシュラン(RC-40)	m3	14			第8号表
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40	m2	68			第9号表
試掘工		舗装道	箇所	2			第40号表
合	計		式	1			

第6号明細表の1							管工 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
埋設標識シト工		材工共		m	110				第10号表	
ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工		100mm 固定バンド°		m	110				第41号表	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)a		呼び径 φ 100mm		m	108.6				第42号表	
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)		φ 100mm たて型		基	3				第43号表	
鉄蓋設置		円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない		個	3				第16号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 調整リング° H=50mm		個	3				第17号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 下部壁 H=300mm		個	3				第18号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		1号 底版 H=40mm		個	3				第19号表	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 割増あり		m2	0.9					
G X形継手接合工		直管 φ 100mm		口	26				第44号表	
G X形継手接合工		異形管 φ 100mm		口	14				第45号表	
特殊押輪(GX形継輪用)		100mm		箇所	2				第46号表	

第6号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合)	φ 100mm	口	17						第47号表	
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 100mm	G X形/2工程(専用工具使用)	箇所	1						第48号表	
G X継手挿口加工工		φ 100	タッピンねじ式	口	1						第49号表	
離脱防止金具取付工		φ 100mm		口	5						第50号表	
離脱防止金具取付工		φ 150mm		口	1						第51号表	
メカニカル継手工 (普通圧形)		100mm (2/4)	普通継手 K形	口	1						第52号表	
メカニカル継手工 (普通圧形)		100mm (2/4)	特殊継手 (普通圧形) K形	口	1						第53号表	
メカニカル継手工 (普通圧形)		200mm (3/6)	普通継手 K形	口	1						第54号表	
メカニカル継手工 (普通圧形)		200mm (3/6)	特殊継手 (普通圧形) K形	口	1						第55号表	
新旧連絡工		φ 75～φ 100	C 作業が容易	箇所	6						第56号表	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm		m	10						第57号表	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径200mm		m	360.9						第58号表	

第6号明細表の3		管工 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：						
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鋳鉄管切断工		φ 100mm (エンジンカッター)		口	8						第59号表	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		鋳鉄 (FC) φ 100mm エンジンカッター		口	12						第60号表	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		鋳鉄 (FC) φ 200mm エンジンカッター		口	4						第61号表	
合 計				式	1							

第7号明細表の1 材料費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HPPE 直管	φ 50×5000	本	2			
HPPE EF両受ベント°90°	φ 50	個	2			
PE挿し口付ソフトシル仕切弁	コンクリート平板フロック300×300×60 1枚含む φ 50FCD製	基	1			
HPPE EFソケット	φ 50	個	1			
異種管継手 SKX	HPPE50×D40	個	1			
铸铁管用バルブ分水栓 (コア含む)	φ 100× φ 50	個	1			
HPPE用金属継手 メーター用ソケット	φ 50× φ 50	個	1			
仕切弁鉄蓋 (レシコン)	φ 250×150H カラー表示	個	1			
調整リング (仕切弁/バルブ用・レシコン)	25-50K	個	1			
仕切弁土留	上下部壁25-300CA	個	1			
仕切弁土留	底板25-40S	個	1			
ボルト・ナット	M12×110×3コ (座金含む)	組	1			

第7号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
給水切替材	MS (H) タイプ	HPPE	φ 50× φ 20 L=2	箇所	7						第62号表	
給水切替材	S (H) タイプ	HPPE	φ 50× φ 20 L=2	箇所	18						第63号表	
給水切替材	S (H) タイプ	鋳鉄管	φ 100× φ 20 L=2	箇所	5						第64号表	
給水切替材	MS (H) タイプ	鋳鉄管	φ 100× φ 20 L=2	箇所	1						第65号表	
給水切替材	MS (H) タイプ	鋳鉄管	φ 100× φ 20 L=4	箇所	1						第66号表	
給水切替材	S (H) タイプ	鋳鉄管	φ 100× φ 20 L=4	箇所	4						第67号表	
給水切替材	S (H) タイプ	鋳鉄管	φ 100× φ 20 L=6	箇所	1						第68号表	
給水切替材	S (H) タイプ	鋳鉄管	φ 100× φ 25 L=6	箇所	1						第69号表	
合	計			式	1							

第8号明細表の1							種別：					
土工 1式当り明細表							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	14							
表層（車道・路肩部）	瀝青材無し	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13）		m2	3							
舗装版取り壊し	積込工	BH クローラ山積0. 28m3排ガス1次		m2	3						第3号表	
土砂運搬工		土砂		m3	2						第4号表	
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面：良好		m3	1						第5号表	
機械掘削工（バックホ）				m3	2						第6号表	
機械投入埋戻工（バックホ）		再生クッション用砂		m3	1						第7号表	
機械投入埋戻工（バックホ）		再生クラッシュラン（RC-40）		m3	1						第8号表	
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	3						第9号表	
給水切替土工 MS（K）タイプ		市道（仮復旧3cm） L=X：2m		箇所	8						第70号表	
給水切替土工 S（BS）タイプ		市道（仮復旧3cm） L=X：2m		箇所	23						第71号表	
給水切替土工 MS（K）タイプ		市道（仮復旧3cm） L=Y：4m		箇所	1						第72号表	

第8号明細表の2		土工 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水切替土工 S(BS)タイプ		市道(仮復旧3cm) L=Y:4m		箇所	4			第73号表
給水切替土工 S(BS)タイプ		市道(仮復旧3cm) L=Z:6m		箇所	2			第74号表
合 計				式	1			

第9号明細表の1

管工 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
埋設標識	シト工	材工共		m	6.8						第10号表	
ホ°	ポリエチレン管据付工	φ 50mm		m	6.1						第11号表	
仕切弁設置工	(人力)	φ 50mm		基	1						第15号表	
鉄蓋設置		円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない		個	1						第16号表	
レジンコンクリート製	ボックス設置(円形)	1号 調整リング H=50mm		個	1						第17号表	
レジンコンクリート製	ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm		個	1						第18号表	
レジンコンクリート製	ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm		個	1						第19号表	
基礎	砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 割増あり		m2	0.3							
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受		口	4						第14号表	
ホ°	ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受		口	2						第13号表	
分水栓	建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径铸铁管 φ 100		箇所	1						第75号表	
コア	取付工	呼び径 φ 50		箇所	1						第76号表	

第9号明細表の2

管工 1式当り明細表

種別：

形状：

備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
SKX継手工		50mm		箇所	1						第29号表	
铸铁製部材被覆工		φ 50mm		箇所	1						第21号表	
新旧連絡工		φ 50以下 C 作業が容易		箇所	1						第39号表	
給水切替工 MS (H) タイプ		HPPE φ 50× φ 20 L=2		箇所	7						第77号表	
給水切替工 S (H) タイプ		HPPE φ 50× φ 20 L=2		箇所	18						第78号表	
給水切替工 S (H) タイプ		铸铁管 φ 100× φ 20 L=2		箇所	5						第79号表	
給水切替工 MS (H) タイプ		铸铁管 φ 100× φ 20 L=2		箇所	1						第80号表	
給水切替工 MS (H) タイプ		铸铁管 φ 100× φ 20 L=4		箇所	1						第81号表	
給水切替工 S (H) タイプ		铸铁管 φ 100× φ 20 L=4		箇所	4						第82号表	
給水切替工 S (H) タイプ		铸铁管 φ 100× φ 20 L=6		箇所	1						第83号表	
給水切替工 S (H) タイプ		铸铁管 φ 100× φ 25 L=6		箇所	1						第84号表	
合	計			式	1							

第10号明細表の1 材料費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
VP用サトル分水栓	φ 100× φ 50	個	3			
鋳鉄管用サトル分水栓 (コア含む)	φ 100× φ 50	個	3			
VP用サトル分水栓	φ 150× φ 50	個	1			
サトル分水栓用キャップ	φ 50	個	8			
HILA型 ソケット (仮設)	φ 50	個	1			
HILA型 ソケット (仮設)	φ 40	個	1			
鋼管用メータユニオン (ナット・パッキン付) (仮設)	φ 50	個	7			
ライニング エルボ (仮設)	50A	個	7			
ライニング 異径エルボ (仮設)	50A×40A	個	1			
ライニング ソケット (仮設)	50A	個	1			
ライニング 直管 (仮設)	PA形 40A	m.	0.5			
ライニング 直管 (仮設)	PA形 50A	m.	0.5			

第10号明細表の2 材料費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管材料(ポリエチレン管)	φ 50	m	539.9			
保温カバー 表皮付	φ 50	m	390.4			
仮設給水材 Mタイプ	PP φ 50×φ 20 L=2	箇所	5			第85号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50×φ 20 L=2	箇所	12			第86号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ 50×φ 20 L=4	箇所	1			第87号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50×φ 20 L=4	箇所	3			第88号表
仮設給水材 Mタイプ	PP φ 50×φ 20 L=6	箇所	3			第89号表
仮設給水材 Sタイプ	PP φ 50×φ 20 L=6	箇所	8			第90号表
合 計		式	1			

第11号明細表							種別：					
土工 1式当り明細表							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	300							
表層（車道・路肩部）	瀝青材無し	1. 4m未満（仕上り厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13）		m2	95							
舗装版取り壊し	積込工	BH クローラ山積0. 28m3排ガス1次		m2	95						第3号表	
土砂運搬工		土砂		m3	30						第4号表	
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面：良好		m3	4						第5号表	
機械掘削工（バックホ）				m3	30						第6号表	
機械投入埋戻工（バックホ）		発生土（土砂）		m3	9						第91号表	
機械投入埋戻工（バックホ）		再生クッション用砂		m3	6						第7号表	
機械投入埋戻工（バックホ）		再生クラッシュラン（RC-40）		m3	8						第8号表	
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	50						第9号表	
合	計			式	1							

第12号明細表の1 管工 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ホリェチレン管布設工	φ 50mm	m	539.9			第92号表
ホリェチレン管撤去工	φ 50mm	m	565.3			第93号表
小口径鋼管据付工	φ 40mm	m	0.5			第94号表
小口径鋼管撤去工	φ 40mm	m	0.5			第95号表
小口径鋼管据付工	φ 50mm	m	0.5			第31号表
小口径鋼管撤去工	φ 50mm	m	0.5			第96号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 40mm	口	1			第97号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 40mm	口	1			第98号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 40mm	口	1			第99号表
小口径鋼管継手工	管切断 φ 50mm	口	1			第32号表
小口径鋼管継手工	ねじ切り φ 50mm	口	1			第33号表
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3			第34号表

第12号明細表の2							管工 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
HILAソケット継手工		40mm		箇所	1			第100号表		
HILAソケット継手工		50mm		箇所	1			第101号表		
分水栓建込工		配管呼び径φ50 本管呼び径铸铁管φ100		箇所	3			第75号表		
分水栓建込工		配管呼び径φ50 本管呼び径ビニル管φ100		箇所	3			第102号表		
分水栓建込工		配管呼び径φ50 本管呼び径ビニル管φ150		箇所	1			第103号表		
コア取付工		呼び径φ50		箇所	3			第76号表		
分水撤去工				箇所	8			第28号表		
保温材巻手間		φ50		m	390.4			第104号表		
保温カバー撤去工		φ50mm		m	397.6			第105号表		
保温カバー処分工		φ50mm		m	397.6			第106号表		
仮設給水切替工		φ13～φ25		箇所	32			第107号表		
保温材巻手間		φ20		m	116			第108号表		

第12号明細表の3		管工 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設給水撤去工	φ 20mm L=2m	箇所	17			第109号表	
仮設給水撤去工	φ 20mm L=4m	箇所	4			第110号表	
仮設給水撤去工	φ 20mm L=6m	箇所	11			第111号表	
合 計		式	1				

第13号明細表の1 材料費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管 GX形	φ 100× φ 75 (GF7. 5K)	個	1			
接合材料 GX形	φ 100	組	1			
割T字管 (塩ビ管用)	φ 100× φ 75	個	1			
ソトシール仕切弁 (浅埋対応)	φ 75 (7. 5K)	個	1			
ダクタイル鋳鉄管フランジ短管	φ 75× 300 (RF7. 5K)	個	1			
単口消火栓 (クランプ 式)	φ 75	個	2			
補修弁 内外面粉体 (ボール式)	φ 75× 150	個	2			
GFパッキン 1号	φ 75	枚	1			
フランジパッキン	φ 75	枚	5			
フランジボルト	M16× 70	本	24			
単口消火栓鉄蓋	3号 φ 500 消防デザイン	組	2			
調整リング (単口消火栓用・レジコン)	50-50K	個	2			

第13号明細表の2

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
単口消火栓土留		上部壁50-200A		個	2							
単口消火栓土留		下部壁50-200C		個	1							
単口消火栓土留		下部壁50-200CH		個	1							
単口消火栓土留		底板50-40S		個	1							
単口消火栓土留		底板50-40S (1/2)		個	1							
ボルト・ナット		M16×110×3コ (座金含む)		組	2							
単口土砂流入防止板		H=700		個	1							
緊結プレート				セット	1							
合	計			式	1							

第14号明細表							種別：					
管工 1式当り明細表							形状：					
							備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
G X形継手接合工		異形管	φ 100mm	口	1						第45号表	
フランジ継手工		7.5K	75mm (80)	口	6						第112号表	
消火栓設置工(機械)		地下式 単口 フランジ継手工控除		箇所	2						第113号表	
鉄蓋設置		円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない		個	2						第114号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		3号 調整リング H=50mm		個	2						第115号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		3号 上部壁 H=200mm		個	2						第116号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		3号 下部壁 H=200mm		個	2						第117号表	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)		3号 底版 H=40mm		個	1						第118号表	
レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置		円形3号 底版		個	1						第119号表	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 割増あり		m2	1							
不断水連絡工		塩ビ管用 φ 100× φ 75		式	1							
合	計			式	1							

第15号明細表							舗装復旧工 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	225					
舗装版破碎 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有		m2	2,491					
不陸整正				m2	380					
不陸整正		17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40		m2	2,080					
不陸整正工		補足材有2.0m3/100m2 再生クラッシュラン RC-40		m2	31				第124号表	
表層（車道・路肩部）プライムコート PK-3		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13）		m2	2,190					
表層（車道・路肩部）プライムコート PK-3		1.4m未満（仕上り厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13）		m2	19					
表層（車道・路肩部）		50mm 脱色密粒アスコン13 （自然色）		m2	270				プラント清掃含む	
表層（車道・路肩部）		40mm 脱色開粒アスコン13 （自然色）		m2	12				プラント清掃含む	
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面：良好		m3	116				第5号表	
舗装目地復旧工		巾4cm		m	225				第127号表	
合 計				式	1					

第16号明細表							区画線工 1式当り明細表		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	460			第128号表		
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	11			第129号表		
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	3			第130号表		
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	80			第131号表		
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	17			第132号表		
溶融式カラー舗装工 (緑)		50㎡未満		m2	18					
溶融式文字 ゾーン30		外枠及び文字部：白 背景：緑		箇所	1					
インターロッキングブロック設置工		材料含む		m2	1					
擬石縁石設置工		材料含む		m	5					
特殊ブロック設置工		点字ブロック 300×300×60		㎡	3					
合 計				式	1					

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

第3号表		舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表				種別： 形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス1次 備考：					
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役				人							
普通作業員				人							
バックホ運転				時間						第133号表	
諸雑費				式	1						
合 計				m2	100						
単 位 当 り				m2	1						

第4号表		土砂運搬工 1m3当り 単価表					種別： 形状： 備考：		土砂	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
発生土運搬工		土砂、DID区域内		m3	1				第134号表	
合 計				m3	1					
単 位 当 り				m3	1					

第6号表				機械掘削工(バックホウ) 100m3当り単価表				種別： 形状： 備考：				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要	
土木一般世話役				人								
普通作業員				人								
バックホウ運転				時間							第137号表	
諸雑費				式	1							
合 計				m3	100							
単 位 当 り				m3	1							

第7号表		機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表				種別： 形状： 備考：		再生クッション用砂	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑 摘 要
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
再生クッション用砂		小型割増		m3	126				
バックホ運転				時間					第137号表
タンパ 締固め				m3	100				
諸雑費				式	1				
合 計				m3	100				
単 位 当 り				m3	1				

第8号表		機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表				種別： 形状： 備考：		再生クラッシュラン(RC-40)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
再生クラッシュラン		RC-40同等品 小型割増		m3	126				
バックホ運転				時間					第137号表
タンバ 締固め				m3	100				
諸雑費				式	1				
合 計				m3	100				
単 位 当 り				m3	1				

第9号表		下層路盤工 100m2当り 単価表				種別： 仕上り厚 17cm 形状： 再生クラッシュラン RC-40 備考：					
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
普通作業員				人							
再生クラッシュラン		RC-40同等品 小型割増		m3	21.59						
タンパ 運転				日						第139号表	
諸雑費				式	1						
合 計				m2	100						
単 位 当 り				m2	1						

第10号表		埋設標識シート工 100m当り 単価表				種別： 材工共 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					
埋設標識シート(アルミ入り)		巾150		m	102				
諸雑費				式	1				
合 計				m	100				
単 位 当 り				m	1				

第11号表		ポリエチレン管据付工 10m当り単価表					種別：φ50mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				m	10				
単 位 当 り				m	1				

第12号表		ポリエチレン管切断工 1口当り単価表					種別：φ50 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第14号表		ポリエチレン管継手工 1口当り単価表					種別：φ50mm 融着(EF)継手・片受 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第15号表		仕切弁設置工(人力) 1基当り 単価表				種別： φ 50mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				基	1				
単 位 当 り				基	1				
					</				

第16号表		鉄蓋設置 1個当り単価表				種別：円形1号 250mm 形状：無収縮モルタル計上しない 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				個	1				
単 位 当 り				個	1				

第17号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 調整リンク^h H=50mm

形状：

備考：

[illegible]

第18号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 下部壁 H=300mm

形状：

備考：

[illegible]

第19号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 1号 底版 H=40mm

形状：

備考：

[illegible]

第23号表		フランジ継手工 1口当り単価表				種別： 7.5K 50mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第24号表		ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表				種別：φ50mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第25号表		ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当り単価表				種別：φ100mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第26号表		分水栓建込工 1箇所当り単価表				種別：配管呼び径φ20 形状：本管呼び径φポリエチレン管φ50 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第27号表		分水栓建込工 1箇所当り単価表				種別：配管呼び径φ25 形状：本管呼び径φポリエチレン管φ50 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第28号表		分水撤去工 1箇所当り単価表					種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第29号表		SKX継手工　2箇所当り単価表				種別： 50mm 形状： 備考：			
名　　　　　称		規　　　　　格		単位	数　　量	単　　　　　価	金　　　　　額	雑	摘　　　　　要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合　　　　計				箇所	1				
単　位　当　り				箇所	1				
</									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第36号表		ポリエチレン管継手工 1口当り単価表					種別：φ25mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第37号表		仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表				種別：φ20mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				m	10				
単 位 当 り				m	1				

第39号表		新旧連絡工 1箇所当り単価表				種別：φ50以下 C 作業が容易 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費				戸	50				
配管工				人					
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第40号表							種別： 舗装道 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	5				
床掘り 土砂		現場制約あり	m3	0.6				
機械掘削工(バックホ)			m3	0.6			第6号表	
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クッション用砂	m3	0.2			第7号表	
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クラッシュラン(RC-40)	m3	1			第8号表	
土砂運搬工		土砂	m3	1.2			第4号表	
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 特殊常温合材	m2	1				
舗装版破碎積込(小規模土工)			m2	1				
合 計			箇所	1				
単 位 当 り			箇所	1				

第41号表		ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表					種別： 100mm 固定バンド 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
ポリエチレンスリーブ		φ 100		m	137.5				
ポリエチレンスリーブ用 固定バンド		φ 100		組	200				
諸雑費				式	1				
合 計				m	100				
単 位 当 り				m	1				

第42号表

鑄鉄管吊込み据付工(機械)a 10m当り単価表

種別： 呼び径 $\phi 100\text{mm}$

形状：

備考：

[illegible]

第44号表		G X形継手接合工 1口当り単価表				種別：直管 φ100mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第45号表		G X形継手接合工 1口当り単価表				種別：異形管 φ100mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第46号表		特殊押輪 (GX形継輪用) 1箇所当り 単価表				種別： 100mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

[illegible]

第48号表

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1箇所当り単価表

種別： $\phi 100\text{mm}$ G X形/2工程(専用工具使用)

形状：

備考：

[illegible]

第50号表		離脱防止金具取付工 1口当り単価表				種別：φ100mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第51号表		離脱防止金具取付工 1口当り単価表				種別：φ150mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第52号表		メカニカル継手工（普通圧形）				1口当り単価表		種別：100mm（2/4） 普通継手 形状：K形 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑 費	摘 要
配管工				人						
普通作業員				人						
諸雑費				%						
合 計				口	1					
単 位 当 り				口	1					

第53号表		メカニカル継手工（普通圧形）				1口当り単価表		種別：100mm（2/4）		特殊継手（普通圧形）	
								形状：K形		備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				%							
合 計				口	1						
単 位 当 り				口	1						
									</		

第56号表		新旧連絡工 1箇所当り単価表				種別：φ75～φ100 C 作業が容易 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断水宣伝費				戸	50				
配管工				人					
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

[illegible]

[illegible]

第62号表		給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表				種別： HPPE φ50×φ20 L=2 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナール付分水栓		φ50×φ20		個	1				
B型 60° ベント		φ20		個	1				
B型 ユニオンソケット		φ20		個	1				
メーター止水栓(横)副弁付		φ20		個	1				
ポリエチレン管		φ20		m	3.9				
給水切替材				式	1				
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第63号表 給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表 種別：HPPE φ50×φ20 L=2 形状： 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HPPE用鋳鉄製ナール付分水栓	φ50×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	2.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第64号表		給水切替材 S (H) タイプ				1箇所当り単価表		種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑 摘 要
鋳鉄管用ナール分水栓 (コア含む)		φ100×φ20		個	1				
B型 60° ベント		φ20		個	1				
B型 ユニオンソケット		φ20		個	1				
甲型止水栓		φ20		個	1				
止水栓筐		H-400		個	1				
ポリエチレン管		φ20		m	2.4				
給水切替材				式	1				
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第65号表							給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表		種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
鋳鉄管用サトル分水栓(コア含む)		φ100×φ20		個	1						
B型 60° ベント		φ20		個	1						
B型 ユニオンソケット		φ20		個	1						
メーター止水栓(横)副弁付		φ20		個	1						
ポリエチレン管		φ20		m	3.9						
給水切替材				式	1						
合 計				箇所	1						
単 位 当 り				箇所	1						

第66号表		給水切替材 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表				種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=4 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
鋳鉄管用サトル分水栓 (コア含む)		φ100×φ20		個	1				
B型 60° ベント		φ20		個	1				
B型 ユニオンソケット		φ20		個	1				
メーター止水栓 (横) 副弁付		φ20		個	1				
ポリエチレン管		φ20		m	5.9				
給水切替材				式	1				
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第67号表 給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表 種別： 鑄鉄管 φ100×φ20 L=4 形状： 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サドル分水栓 (コア含む)	φ100×φ20	個	1				
B型 60° ベント	φ20	個	1				
B型 ユニソケット	φ20	個	1				
甲型止水栓	φ20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ20	m	4.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第68号表 給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表 種別： 鑄鉄管 φ 100× φ 20 L=6 形状： 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用サドル分水栓 (コア含む)	φ 100× φ 20	個	1				
B型 60° ベント	φ 20	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ 20	個	1				
甲型止水栓	φ 20	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ 20	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第69号表 給水切替材 S (H) タイプ 1箇所当り単価表 種別： 鑄鉄管 φ100×φ25 L=6 形状： 備考：							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管用ナール分水栓 (コア含む)	φ100×φ25	個	1				
B型 60° ベント	φ25	個	1				
B型 ユニオンソケット	φ25	個	1				
甲型止水栓	φ25	個	1				
止水栓筐	H-400	個	1				
ポリエチレン管	φ25	m	6.4				
給水切替材		式	1				
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第70号表の1				給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表				種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	4						
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面:良好		m3	0.04					第5号表	
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	0.8					第3号表	
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	0.8						
機械掘削工(バックホ)				m3	0.4					第6号表	
土砂運搬工		土砂		m3	0.4					第4号表	
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クラッシュラン(RC-40)		m3	0.08					第8号表	
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クッション用砂		m3	0.22					第7号表	
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	0.16						
人力投入埋戻工		発生土(土砂)		m3	0.16					第144号表	
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	0.8					第9号表	
合 計				箇所	1						

第70号表の2		給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表					種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
単 位 当 り				箇所	1			

第71号表		給水切替土工　S(BS)タイプ　1箇所当り単価表				種別：市道(仮復旧3cm) L=X:2m 形状： 備考：			
名　　　　　称		規　　　　　格		単位	数　　量	単　　　　　価	金　　　　　額	雑	摘　　　　　要
舗装版切断　アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	4				
アスファルト殻運搬工		DID区間有　路面:良好		m3	0.04				第5号表
舗装版取り壊し積込工		BH　クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	0.8				第3号表
表層(車道・路肩部)　瀝青材無し		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm　再生密粒度アスコン(13)		m2	0.8				
機械掘削工(バックホ)				m3	0.4				第6号表
土砂運搬工		土砂		m3	0.4				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クラッシュラン(RC-40)		m3	0.08				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クッション用砂		m3	0.22				第7号表
下層路盤工		仕上り厚　17cm 再生クラッシュラン　RC-40		m2	0.8				第9号表
合　　　　計				箇所	1				
単　位　当　り				箇所	1				

第72号表の1				給水切替土工 MS(K)タイプ 1箇所当り単価表			種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	8				
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面:良好		m3	0.08				第5号表
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	1.6				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)				m3	0.8				第6号表
土砂運搬工		土砂		m3	0.8				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クラッシュラン(RC-40)		m3	0.16				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クッション用砂		m3	0.44				第7号表
床掘り 土砂		現場制約あり		m3	0.16				
人力投入埋戻工		発生土(土砂)		m3	0.16				第144号表
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	1.6				第9号表
合 計				箇所	1				

第72号表の2		給水切替土工 MS (K)タイプ° 1箇所当り単価表				種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
単 位 当 り				箇所	1				
					</				

第73号表		給水切替土工　S(BS)タイプ　1箇所当り単価表				種別：市道(仮復旧3cm) L=Y:4m 形状： 備考：			
名　　　　　称		規　　　　　格		単位	数　　量	単　　　　　価	金　　　　　額	雑	摘　　　　　要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	8				
アスファルト殻運搬工		DID区間有 路面:良好		m3	0.08				第5号表
舗装版取り壊し積込工		BH クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	1.6				第3号表
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)		m2	1.6				
機械掘削工(バックホ)				m3	0.8				第6号表
土砂運搬工		土砂		m3	0.8				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クラッシュラン(RC-40)		m3	0.16				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クッション用砂		m3	0.44				第7号表
下層路盤工		仕上り厚 17cm 再生クラッシュラン RC-40		m2	1.6				第9号表
合　　　　計				箇所	1				
単　位　当　り				箇所	1				

第74号表		給水切替土工　S(BS)タイプ　1箇所当り単価表				種別：市道(仮復旧3cm) L=Z:6m 形状： 備考：			
名　　　　　称		規　　　　　格		単位	数　　量	単　　　　　価	金　　　　　額	雑	摘　　　　　要
舗装版切断　アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	12				
アスファルト殻運搬工		DID区間有　路面:良好		m3	0.12				第5号表
舗装版取り壊し積込工		BH　クローラ山積0.28m3排ガス1次		m2	2.4				第3号表
表層(車道・路肩部)　瀝青材無し		1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 30mm　再生密粒度アスコン(13)		m2	2.4				
機械掘削工(バックホ)				m3	1.2				第6号表
土砂運搬工		土砂		m3	1.2				第4号表
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クラッシュラン(RC-40)		m3	0.24				第8号表
機械投入埋戻工(バックホ)		再生クッション用砂		m3	0.66				第7号表
下層路盤工		仕上り厚　17cm 再生クラッシュラン　RC-40		m2	2.4				第9号表
合　　　　計				箇所	1				
単　位　当　り				箇所	1				

第75号表		分水栓建込工 1箇所当り単価表				種別：配管呼び径φ50 形状：本管呼び径铸铁管φ100 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第76号表		コア取付工 1箇所当り単価表				種別：呼び径φ50 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第77号表		給水切替工 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表				種別：HPPE φ50×φ20 L=2 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
分水栓建込工		配管呼び径φ20 本管呼び径ホリェチン管φ50		箇所	1				第26号表
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ20 普通型 量水器取付のみ		箇所	1				第145号表
ホリェチン管据付工		φ20mm		m	3.9				第146号表
ホリェチン管継手工		φ20mm		口	2				第147号表
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

給水切替工 S (H) タイプ 1箇所当り単価表							種別：HPPE φ50×φ20 L=2 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工		配管呼び径φ20 本管呼び径ホリエチレン管φ50		箇所	1				第26号表
止水栓取付工		φ20 P P 用 止水栓筐取付含む		箇所	1				第148号表
ホリエチレン管据付工		φ20mm		m	2.4				第146号表
ホリエチレン管継手工		φ20mm		口	2				第147号表
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第79号表		給水切替工　S（H）タイプ　1箇所当り単価表				種別：　鋳鉄管　φ100×φ20　L=2 形状： 備考：			
名　　　　　称		規　　　　　格		単位	数　　量	単　　　　　価	金　　　　　額	雑	摘　　　　　要
分水栓建込工		配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ100		箇所	1				第149号表
止水栓取付工		φ20　P　P用 止水栓筐取付含む		箇所	1				第148号表
ホ°ポリエチレン管据付工		φ20mm		m	2.4				第146号表
ホ°ポリエチレン管継手工		φ20mm		口	2				第147号表
コア取付工		呼び径φ20		箇所	1				第150号表
合　　　　計				箇所	1				
単　位　当　り				箇所	1				

第80号表		給水切替工 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表				種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=2 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工		配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ100		箇所	1				第149号表
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ20 普通型 量水器取付のみ		箇所	1				第145号表
ホ°ポリエチレン管据付工		φ20mm		m	3.9				第146号表
ホ°ポリエチレン管継手工		φ20mm		口	2				第147号表
コア取付工		呼び径φ20		箇所	1				第150号表
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第81号表		給水切替工 MS (H) タイフ 1箇所当り単価表				種別： 鋳鉄管 φ100×φ20 L=4 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓建込工		配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ100		箇所	1				第149号表
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ20 普通型 量水器取付のみ		箇所	1				第145号表
ホ°リエチレン管据付工		φ20mm		m	5.9				第146号表
ホ°リエチレン管継手工		φ20mm		口	2				第147号表
コア取付工		呼び径φ20		箇所	1				第150号表
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第82号表		給水切替工　S（H）タイプ　1箇所当り単価表				種別：　鋳鉄管　φ100×φ20　L=4 形状： 備考：			
名　　　　　称		規　　　　　格		単位	数　　量	単　　　　　価	金　　　　　額	雑	摘　　　　　要
分水栓建込工		配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ100		箇所	1				第149号表
止水栓取付工		φ20　P　P用 止水栓筐取付含む		箇所	1				第148号表
ホ°ポリエチレン管据付工		φ20mm		m	4.4				第146号表
ホ°ポリエチレン管継手工		φ20mm		口	2				第147号表
コア取付工		呼び径φ20		箇所	1				第150号表
合　　　　計				箇所	1				
単　位　当　り				箇所	1				

第83号表		給水切替工　S（H）タイプ°　1箇所当り単価表				種別：　鋳鉄管　φ100×φ20　L=6 形状： 備考：			
名　　　　　称		規　　　　　格		単位	数　　量	単　　　　　価	金　　　　　額	雑	摘　　　　　要
分水栓建込工		配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ100		箇所	1				第149号表
止水栓取付工		φ20　P　P用 止水栓筐取付含む		箇所	1				第148号表
ホ°ポリエチレン管据付工		φ20mm		m	6.4				第146号表
ホ°ポリエチレン管継手工		φ20mm		口	2				第147号表
コア取付工		呼び径φ20		箇所	1				第150号表
合　　　　計				箇所	1				
単　位　当　り				箇所	1				

第84号表		給水切替工　S（H）タイプ°　1箇所当り単価表				種別：　鋳鉄管　φ100×φ25　L=6 形状： 備考：			
名　　　　　称		規　　　　　格		単位	数　　量	単　　　　　価	金　　　　　額	雑	摘　　　　　要
分水栓建込工		配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ100		箇所	1				第151号表
止水栓取付工		φ25　P P用 止水栓筐取付含む		箇所	1				第152号表
ホ°ポリエチレン管据付工		φ25mm		m	6.4				第35号表
ホ°ポリエチレン管継手工		φ25mm		口	2				第36号表
コア取付工		呼び径φ25		箇所	1				第153号表
合　　　　計				箇所	1				
単　位　当　り				箇所	1				

第85号表		仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表				種別：PP φ50×φ20 L=2 形状： 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
B型	異径チース` (仮設)	φ50×φ20		個	1								
ホ`	ポリエチレン管 (仮設)	φ20		m	2								
甲型	止水栓 (仮設)	φ20		個	1								
B型	ユニオンソケット (仮設)	φ20		個	2								
B型	60° ベント` (仮設)	φ20		個	1								
保温カバ`	表皮付	φ20		m	2								
合	計			箇所	1								
単	位	当	り	箇所	1								

第86号表		仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表				種別：PP φ50×φ20 L=2 形状： 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
B型	異径チース` (仮設)	φ50×φ20		個	1								
ホ`	ポリエチレン管 (仮設)	φ20		m	2								
甲型	止水栓 (仮設)	φ20		個	1								
B型	ユニオンソケット (仮設)	φ20		個	2								
B型	ソケット (仮設)	φ20		個	1								
保温カハ`	表皮付	φ20		m	2								
合	計			箇所	1								
単	位 当 り			箇所	1								

第87号表		仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表				種別：PP φ50×φ20 L=4 形状： 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
B型	異径チース` (仮設)	φ50×φ20		個	1								
ホ`	ポリエチレン管 (仮設)	φ20		m	4								
甲型	止水栓 (仮設)	φ20		個	1								
B型	ユニオンソケット (仮設)	φ20		個	2								
B型	60° ベント` (仮設)	φ20		個	1								
保温カ`	ー 表皮付	φ20		m	4								
合	計			箇所	1								
単	位 当 り			箇所	1								

第88号表								仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表								種別：PP φ50×φ20 L=4 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量		単 価		金 額		雑	摘 要							
B型 異径チース` (仮設)		φ50×φ20		個	1														
ポリエチレン管 (仮設)		φ20		m	4														
甲型止水栓 (仮設)		φ20		個	1														
B型 ユニオンソケット (仮設)		φ20		個	2														
B型 ソケット (仮設)		φ20		個	1														
保温カバー 表皮付		φ20		m	4														
合 計				箇所	1														
単 位 当 り				箇所	1														

第89号表								仮設給水材 Mタイプ 1箇所当り単価表								種別：PP φ50×φ20 L=6 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要						
B型 異径チース` (仮設)		φ50×φ20		個	1												
ホ`ポリエチレン管 (仮設)		φ20		m	6												
甲型止水栓 (仮設)		φ20		個	1												
B型 ユニオンソケット (仮設)		φ20		個	2												
B型 60° ベ`ント` (仮設)		φ20		個	1												
保温カハ` 表皮付		φ20		m	6												
合 計				箇所	1												
単 位 当 り				箇所	1												

第90号表		仮設給水材 Sタイプ 1箇所当り単価表				種別：PP φ50×φ20 L=6 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
B型 異径チース` (仮設)		φ50×φ20		個	1				
ポリエチレン管 (仮設)		φ20		m	6				
甲型止水栓 (仮設)		φ20		個	1				
B型 ユニオンソケット (仮設)		φ20		個	2				
B型 ソケット (仮設)		φ20		個	1				
保温カバー 表皮付		φ20		m	6				
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第91号表		機械投入埋戻工(バックホ) 100m3当り単価表				種別： 形状： 備考：		発生土（土砂）	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
バックホ運転				時間					第137号表
タンバ 締固め				m3	100				
諸雑費				式	1				
合 計				m3	100				
単 位 当 り				m3	1				

第92号表		仮設ポリエチレン管布設工 10m当り単価表				種別：φ50mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				m	10				
単 位 当 り				m	1				

第97号表		小口径鋼管継手工 1口当り単価表				種別：管切断 φ40mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

[illegible]

第100号表		HILAソケット継手工 2箇所当り 単価表					種別： 40mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				
					</				

第101号表		HILAソケット継手工 2箇所当り単価表					種別： 50mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第102号表		分水栓建込工 1箇所当り単価表				種別：配管呼び径φ50 形状：本管呼び径ビニル管φ100 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第103号表		分水栓建込工 1箇所当り単価表				種別：配管呼び径φ50 形状：本管呼び径ビニル管φ150 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第105号表		保温カバー撤去工 10m当り単価表				種別：φ50mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				m	10				
単 位 当 り				m	1				
					</				

第108号表		保温材巻手間 10m当り単価表				種別：φ20 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				m	10				
単 位 当 り				m	1				
					</				

第109号表		仮設給水撤去工 1箇所当り 単価表				種別：φ 20mm L=2m 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工		φ 20mm		m	2				第154号表
保温カバー撤去工		φ 20mm		m	2				第155号表
保温カバー処分工		φ 20mm		m	2				第156号表
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第110号表		仮設給水撤去工 1箇所当り単価表				種別：φ20mm L=4m 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ポリエチレン管撤去工		φ20mm		m	4				第154号表
保温カバー撤去工		φ20mm		m	4				第155号表
保温カバー処分工		φ20mm		m	4				第156号表
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第111号表		仮設給水撤去工 1箇所当り単価表				種別：φ 20mm L=6m 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管撤去工		φ 20mm		m	6				第154号表
保温カバー撤去工		φ 20mm		m	6				第155号表
保温カバー処分工		φ 20mm		m	6				第156号表
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第112号表		フランジ継手工 1口当り単価表				種別： 7.5K 75mm (80) 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第113号表		消火栓設置工(機械) 1箇所当り単価表				種別： 地下式 単口 形状： フランジ 継手工控除 備考：							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
トラック(クレーン装置付)運転				時間								第143号表	
諸雑費				%									
合 計				箇所		1							
単 位 当 り				箇所		1							

第115号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表				種別： 3号 調整リング H=50mm 形状： 備考：					
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
合 計				個	1						
単 位 当 り				個	1						

第116号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表				種別： 3号 上部壁 H=200mm 形状： 備考：					
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
合 計				個	1						
単 位 当 り				個	1						
										</	

第117号表

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別： 3号 下部壁 H=200mm

形状：

備考：

[illegible]

第118号表		レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表				種別： 3号 底版 H=40mm 形状： 備考：					
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
合 計				個	1						
単 位 当 り				個	1						

第119号表		レジンコンクリート製分割底版型ボックス設置				1個当り単価表		種別：円形3号 底版 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑 摘 要
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				個	1				
単 位 当 り				個	1				

第124号表		不陸整正工 100m2当り単価表				種別： 補足材有2.0m3/100m2 形状： 再生クラッシュラン RC-40 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員				人					
再生クラッシュラン		RC-40同等品 小型割増		m3	2				
タンク 運転				日					第139号表
諸雑費				式	1				
合 計				m2	100				
単 位 当 り				m2	1				

第127号表		舗装目地復旧工 100m当り単価表					種別： 巾4cm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
目地材		目地テープ 巾4cm		m	100				
リフレクションクランク防止材		ゴム化アスファルト・高弾性		リットル					
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				m	100				
単 位 当 り				m	1				

第128号表		区画線溶融式設置(実線 幅15cm)				1000m当り単価表		種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑 費	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm		m	1,000					
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	570					
プライマー		区画線用		k g	25					
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	25					
軽油		一般用		リットル						
諸雑費				%						
合 計				m	1,000					
単 位 当 り				m	1					

第129号表						区画線溶融式設置(実線 幅30cm)		1000m当り単価表		種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正無 実線 30cm		m	1,000						
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,130						
プライマー		区画線用		k g	50						
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	50						
軽油		一般用		リットル							
諸雑費				%							
合 計				m	1,000						
単 位 当 り				m	1						

第130号表		区画線溶融式設置(実線 幅45cm)				1000m当り単価表		種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑 費	摘 要	
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正無 実線 45cm		m	1,000						
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,700						
プライマー		区画線用		k g	75						
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	75						
軽油		一般用		リットル							
諸雑費				%							
合 計				m	1,000						
単 位 当 り				m	1						

第131号表							区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		1000m当り単価表		種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算		m	1,000							
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	570							
プライマー		区画線用		k g	25							
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	25							
軽油		一般用		リットル								
諸雑費				%								
合 計				m	1,000							
単 位 当 り				m	1							

第132号表						区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表		種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑 費	摘 要	
区画線工(標準単価)溶融式(昼)		時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm		m	1,000						
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)		JIS K 5665 3種 含有量15～18%		k g	1,700						
プライマー		区画線用		k g	75						
ガラスビーズ		JIS R 3301 1号		k g	75						
軽油		一般用		リットル							
諸雑費				%							
合 計				m	1,000						
単 位 当 り				m	1						

第133号表				バックホウ運転 1時間当り単価表				種別： 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
運転手(特殊)				人							
軽油		一般用		リットル							
バックホウ損料 排出ガス対策型		クローラ型 1次基準値		時間							
諸雑費				式	1						
合 計				時間							
単 位 当 り				時間							

第134号表		発生土運搬工 10m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		土砂、DID区域内	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダンプトラック運転				日					第157号表	
諸雑費				式	1					
合 計				m3	10					
単 位 当 り				m3	1					

第135号表		発生土運搬費 10m3当り単価表					種別： 形状： 備考：		As塊 DID区域内	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ダンプトラック運転				日					第157号表	
諸雑費				式	1					
合 計				m3	10					
単 位 当 り				m3	1					

第136号表		産業廃棄物の処分費 1m3当り単価表				種別：アスファルト塊 形状：中間処理場へ搬入 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
処分費(アスファルト塊)				m3	1				
合 計				m3	1				
単 位 当 り				m3	1				

第137号表		バックホウ運転 1時間当り単価表				種別： 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)				人					
軽油		一般用		リットル					
バックホウ損料 排出ガス対策型		クローラ型 2次基準値		時間					
諸雑費				式	1				
合 計				時間					
単 位 当 り				時間					

第139号表		タンパ° 運転 1日当り単価表					種別： 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員				人					
ガソリン		レギュラー-80オクタン価以上		リットル					
タンパ° 賃料				日					
諸雑費				式	1				
合 計				日					
単 位 当 り				日					

第143号表				トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表				種別： 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
運転手(特殊)				人							
軽油		一般用		リットル							
トラック損料		クレーン装置付		時間							
諸雑費				式	1						
合 計				時間							
単 位 当 り				時間							

第145号表		量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表				種別：φ20 普通型 形状：量水器取付のみ 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第146号表		ポリエチレン管据付工 10m当り単価表				種別：φ20mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				m	10				
単 位 当 り				m	1				

第147号表		ポリエチレン管継手工 1口当り単価表				種別：φ20mm 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				口	1				
単 位 当 り				口	1				

第150号表		コア取付工 1箇所当り単価表				種別：呼び径φ20 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				%					
合 計				箇所	1				
単 位 当 り				箇所	1				

第152号表				止水栓取付工 1箇所当り単価表				種別：φ25 P P用 形状：止水栓筐取付含む 備考：				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要	
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				%								
合 計				箇所	1							
単 位 当 り				箇所	1							

第154号表		ポリエチレン管撤去工 10m当り単価表					種別：φ20mm 形状： 備考：		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
合 計				m	10				
単 位 当 り				m	1				

第157号表		ダンプトラック運転 1日当り単価表				種別： 形状： 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)				人					
軽油		一般用		リットル					
ダンプトラック損料		オンロード・ディーゼル		供用日					
タイヤ損耗費		ダンプトラック		供用日					
諸雑費				式	1				
合 計				日					
単 位 当 り				日					

共通仮設費(積上)

		規格	数量	単位	積算条件	備考
運搬費						
準備費						
事業損失防止 施設費						
安全費						
役務費						
技術管理費						
當繕費						
スクラップ 評価額						
	スクラップ		13.123	t	30,000円/t	
間接工事費						
	管材費		1	式	7,479,703円/式	
	処分費等		1	式	330,117円/式	