

質 問 回 答 書

- ・公告番号: No. S046
- ・工 事 名 : 三滝西水源系配水池ほか遠方監視設備更新工事
- ・工事場所: 四日市市水沢町ほか4町 地内

番号	質 問 事 項	回 答
1	水沢谷町配水池 図面 P7/16 既設遠制装置を撤去し、新盤に置き換えることとなっておりますが、既設遠制装置と既設計装盤等とのケーブルの撤去は必要ないでしょうか。	施工の妨げとなるケーブルの切断、撤去程度とします。
2	高岡配水池 図面 9/16 電気室に設置する、高岡配水池遠隔監視装置にCTY回線（四日市市指定の光通信回線）の光終端装置（CTYから支給品と仕様書に明記）を収納することとなっております。左記間のCTY用のケーブルは既設電線管（FEP50）に入線すればよいでしょうか。図面上では、左記電線管に、小水力発電所内の自動制御テレメータ盤～高岡配水池遠隔監視装置のケーブルを布設することとなっております。	光終端装置は高岡配水池遠方監視設備内に収納しますので、既設電線管（FEP50）に入線は行いません。
3	笹川団地配水池 図面 13/16 撤去対象範囲がNo.1加圧ポンプ、No.2加圧ポンプのポンプ 2台分（バルブ等付帯設備を含む）となっているが、付帯設備の詳細をご教示願います。	バルブ及び電動機となります。
4	特記 第1章 第2条 機器製作一式（ソフトは除く）について 動作試験が未完となりますが、工場検査成績書は分割提出でよろしいでしょうか。	貴見解のとおりです。
5	図面番号3/16 遠方監視制御装置にFQ（流量変換）の記載がありますが、流量計は工事対象ではありません。御支給品でしょうか。	既設流量計を流用します。
6	第3章 第4条施工範囲 (6)中央監視設備との対向試験 中央監視設備の機能増設工事は本工事の工程に同期して施工されると考えてよろしいでしょうか。	工事期間中は相互に協力して施工を行い、詳細な工程については打ち合わせにより決定とします。