

第3編 コミュニティ・プラント事業

1. コミュニティ・プラント事業の概要

四日市市の生活排水の水質保全及び生活環境の改善を図り、合わせて公共用水域の水質保全に寄与するため、生活排水対策の一つとしてコミュニティ・プラント（地域し尿処理施設）の整備事業を平成7年度から平成14年度に小牧・神前地区の2地区を行いました。

○ 小牧地区コミュニティ・プラント（地域し尿処理施設）

整備事業年度	平成7年度～平成9年度	
供用開始	平成9年6月	
処理区域	小牧町、市場町の各一部（38.5ha）	
対象排水	し尿及び生活雑排水	
排除方式	分流式	
処理場位置	四日市市小牧町22-1	
処理施設	処理方式	接触ばっ気方式
	計画人口	1,050人
	処理能力	405m ³ /日最大
管路施設	延長	8,161m（Φ250）
	マンホールポンプ	1ヶ所
	宅内マンホールポンプ	2ヶ所
総事業費	1,855百万円	

○ 神前地区コミュニティ・プラント（地域し尿処理施設）

整備事業年度	1期工事	平成10年度～平成12年度（処理場、曾井町、寺方町、高角町の一部）
	2期工事	平成13年度～平成14年度（高角町、菅原町）
供用開始	1期工事区域	平成13年6月
	2期工事区域	平成15年4月
処理区域	曾井町、寺方町、高角町、菅原町（三滝川の南側除く）（99.6ha）	
対象排水	し尿及び生活雑排水	
排除方式	分流式	
処理場位置	四日市市高角町937	
処理施設	処理方式	長時間ばっ気方式
	計画人口	2,900人及び学校等
	処理能力	1,430m ³ /日最大
管路施設	延長	32,034m（Φ150～450）
	マンホールポンプ	4ヶ所
	宅内マンホールポンプ	1ヶ所
総事業費	4,267百万円	

2. 普及状況

年度	処理可能区域		水 洗 化		水洗化率
	戸数 (戸)	人口 (a) (人)	戸数 (戸)	人口 (b) (人)	(b)／(a) (%)
3	1, 2 9 4	3, 2 6 4	1, 2 4 0	3, 1 2 7	9 5 . 8
4	1, 3 1 4	3, 3 1 3	1, 2 6 2	3, 1 8 2	9 6 . 0
5	1, 3 3 4	3, 3 6 9	1, 2 8 3	3, 2 4 0	9 6 . 2

※処理可能区域戸数は加入件数から空地等を除いた戸数

3. コミュニティ・プラント使用料

使用料の額は、次の表に定める基本料金と人数割の合計額とします。

<税込>

区 分	使用料（1ヶ月につき）
基本料金	1戸当たり 2, 2 0 0 円
人数割	1人当たり 5 5 0 円

4. 使用料調定額

(単位：円)

年度	調 定 額
3	5 5, 3 9 3, 8 0 0
4	5 5, 6 3 6, 3 5 0
5	5 6, 5 6 1, 4 5 0

5. コミュニティ・プラント処理施設

名 称	所在地	供用開始 年度	処理能力 (m ³ /日)	計画処理 人口 (人)	処理方式
小牧地区 コミュニティ・プラント	小牧町 2 2 - 1	H 9	4 0 5	1, 0 5 0	接触ばっ気 方式
神前地区 コミュニティ・プラント	高角町 9 3 7	H 1 3	1, 4 3 0	2, 9 0 0	長時間ばっ気 方式
計			1, 8 3 5	3, 9 5 0	